



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE PRESUPUESTO DE OBRA

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE CONTRATO No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-012/2025

Localidad: (0012) BETHANIA

ANEXO 1

No.	CONCEPTO	U.M.	PROPUESTAS									
			CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO											
A	PRELIMINARES											
	TRZEQTP-02	M2	850.00	\$ 16.83	\$ 14,305.50	850.00	\$ 15.09	\$ 12,826.50	850.00	\$ 15.98	\$ 13,583.00	
	TOTAL DE PRELIMINARES				\$ 14,305.50			\$ 12,826.50			\$ 13,583.00	
B	TERRACERIAS											
	CR-MP-II	M3	232.40	\$ 96.22	\$ 22,361.53	232.40	\$ 85.16	\$ 19,791.18	232.40	\$ 90.72	\$ 21,083.33	
	TOTAL DE TERRACERIAS											
	RC-MP-90%	M3	80.60	\$ 71.36	\$ 5,751.62	80.60	\$ 65.35	\$ 5,267.21	80.60	\$ 68.37	\$ 5,510.62	
	BH-MP-GRAR-03	M3	161.20	\$ 793.00	\$ 127,831.60	161.20	\$ 769.50	\$ 124,043.40	161.20	\$ 781.24	\$ 125,935.89	
	TOTAL DE TERRACERIAS				\$ 155,944.74			\$ 149,101.79			\$ 152,529.84	
C	GUARNICIONES											



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE PRESUPUESTO DE OBRA

Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE CONTRATO No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-012/2025

ANEXO 1

Localidad: (0012) BETHANIA

No.	CONCEPTO	U.M.	PROPUESTAS								
			CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE
			GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.			EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V.			CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVILL S.A. DE C.V.		
EX-MN-I-0-2	Excavación a mano en material tipo II de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad. Incluye: alfoje, extracción, afine de taludes y fondo de cepa, mano de obra y herramientas.	M3	1.45	\$ 359.72	\$ 521.59	1.45	\$ 318.55	\$ 461.90	1.45	\$ 339.06	\$ 491.64
G-15X20X40-200	Construcción de guarnición de concreto simple hecho en obra f'c = 200 kg/cm2, t.m.a. de 3/4", con una sección de 0.15 mts de corona, 0.20 mts de base y 0.40 mts de peralte. Incluye: cimbrado, junta de celotex de 1/2" @ 6.00 mts, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, acabado con volteador, desmoldado, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	18.13	\$ 442.97	\$ 8,031.05	18.13	\$ 430.00	\$ 7,795.90	18.13	\$ 436.47	\$ 7,913.20
RELL-MPE-01	Relleno compactado en capas de hasta 20 cms de espesor máximo, con equipo menor y material producido de la excavación. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y humedad suficiente para su buena compactación.	M3	0.72	\$ 305.21	\$ 219.75	0.72	\$ 274.22	\$ 197.44	0.72	\$ 289.70	\$ 208.58
PIN-GUAR-01	Suministro y aplicación de pintura alquídica para tráfico, base solvente, en guarniciones con un desarrollo de 0.35 mts, color amarillo, marca Comex o similar. Incluye: microesferas reflejantes, materiales, mano de obra y herramientas.	ML	335.34	\$ 108.69	\$ 36,448.10	335.34	\$ 100.25	\$ 33,617.84	335.34	\$ 104.47	\$ 35,032.97
TOTAL DE GUARNICIONES				\$	\$ 45,220.50		\$	\$ 42,073.07		\$	\$ 43,646.39
D PAVIMENTO											
PV-CPR-15-250	Construcción de pavimento de concreto simple premezclado f'c = 250 kg/cm2, revestimiento de 10 cms, t.m.a. de 1 1/2", de 0.15 mts de espesor. Incluye: cimbra en fronteras, vaciado, vibrado, pulido, acabado rayado grueso, desmoldado, curado con curador de concreto marca Sika o similar, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	796.40	\$ 691.15	\$ 550,431.86	796.40	\$ 671.50	\$ 534,782.60	796.40	\$ 681.31	\$ 542,595.28



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE PRESUPUESTO DE OBRA

Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE CONTRATO No. MSIBT-184-AD-FAISMUN-012/2025

ANEXO 1

Localidad: (0012) BETHANIA

No.	CONCEPTO	U.M.	GAITZER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.			EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V.			CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVILI S.A. DE C.V.		
			CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE
RDV-MEL-120-250	Reductor de velocidad de concreto armado hecho en obra f'c = 250 kg/cm2, l.m.a. de 3/4", con un peralte de 0.23 mts de espesor y un ancho de 1.20 mts, armado con malla electrosoldada 6x6/10-10. Incluye: habilitado del acero, cimbra en fronteras, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, acabado rayado grueso, desmibrado, curado con curador de concreto marca Sika o similar, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	8.00	\$ 1,249.07	\$ 9,992.56	8.00	\$ 1,180.48	\$ 9,443.84	8.00	\$ 1,214.73	\$ 9,717.84
CR-PV-250-5CM	Corte con cortadora de disco de diamante en concreto f'c = 250 kg/cm2, @ 3.50 mts en sentido transversal, hasta a una profundidad de hasta 5 cms, para pavimentos de 15 cms de espesor. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	234.90	\$ 74.88	\$ 17,542.33	234.90	\$ 67.91	\$ 15,962.06	234.90	\$ 71.29	\$ 16,746.02
SLL-JN-SKF1C-5CM	Sello en juntas de cortes en concreto hidráulico con 5 cms de profundidad y hasta 5 mm de ancho, con sellador elástico autonivelante de poluretano Sikaflex 1c SL, marca Sika o similar, para pavimentos de 15 cms de espesor. Incluye: espuma de poliuretano (cola de rata) Sika Rod-10 marca Sika o similar, materiales, mano de obra y herramientas.	ML	234.90	\$ 133.47	\$ 31,352.10	234.90	\$ 124.24	\$ 29,183.98	234.90	\$ 128.85	\$ 30,266.86
TOTAL DE PAVIMENTO					\$ 609,318.86			\$ 589,362.48			\$ 599,326.00
E CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA											
ACAR-MSBR-03	Carga y acarreo de materiales sobrantes fuera de la obra, hasta una distancia máxima de 5 kms, en zonas rurales. Incluye: carga y descarga de los materiales, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	279.76	\$ 361.47	\$ 101,124.85	279.76	\$ 320.00	\$ 89,523.20	279.76	\$ 340.73	\$ 95,322.62
LMPG-MM-01	Limpieza general de la obra por medios manuales. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	M2	850.00	\$ 18.33	\$ 15,580.50	850.00	\$ 16.20	\$ 13,770.00	850.00	\$ 17.26	\$ 14,671.00
TOTAL DE CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA					\$ 116,705.35			\$ 103,293.20			\$ 109,993.62
SUBTOTAL:					\$ 941,494.94			\$ 896,657.05			\$ 919,078.85
I.V.A.:					\$ 150,639.19			\$ 143,465.13			\$ 147,052.62
TOTAL:					\$ 1,092,134.13			\$ 1,040,122.18			\$ 1,066,131.47



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE PRESUPUESTO DE OBRA

Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA

ANEXO 1

Localidad: (0012) BETHANIA

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE CONTRATO No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-012/2025

No.	CONCEPTO	U.M.	PROPUESTAS								
			CANT.	P.U.	IMPORTE						
	GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.										
	EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V.										
	CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVILL S.A. DE C.V.										

COMO RESULTADO DE LA REVISION Y ANALISIS EFECTUADA DE CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS Y PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES POR CONCEPTO DE OBRA DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR LOS INVITADOS AL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE CONTRATO SE REFLEJA QUE LA PROPOSICION PRESENTADA POR LA CONTRATISTA EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., ADEMAS DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS TECNICOS, SU PROPUESTA ECONOMICA CUYO IMPORTE ES DE \$ 1,040,122.18 (UN MILLON CUARENTA MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 18/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, ES LA MÁS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA POR RESULTAR MÁS BAJA Y AJUSTARSE AL TECHO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), EJERCICIO 2025, POR LO TANTO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MSJBT-20184-AD/FAISMUN-012/2025 CON APEGO A LO DISPUESTO EN EL PUNTO TERCERO DEL ACUERDO No. AD/FAISMUN/MSJBT/20184/2025/009 DE LA FECHA 02 DE MAYO DEL 2025.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

Valido

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Ing. Pablo Pimentel Bautista
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 Director de Obras Públicas
 Dito, Tuxtepec, Oax.
 2025-2027