



GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V
RFC: GGC110614TJ6

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN.

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA A 20 DE MAYO DE 2025.

C. FERNANDO HUERTA CERECEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC,
OAXACA.
PRESENTE.

AT'N ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Por medio del presente me permito presentar la cotización solicitada en la invitación para participar en el procedimiento de Adjudicación Directa No. **MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025**, para la asignación del contrato de la obra denominada: **REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL**, ubicada en la Localidad de: **0001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)**, municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

El importe de la cotización propuesta que debidamente firmado se anexa al presente, es por la cantidad que a continuación se detalla:

SUBTOTAL : \$730,098.81
+ I.V.A. : \$116,815.81
TOTAL : \$846,914.62

(OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS **62/100 M.N.**)

Misma que se integró de acuerdo con los conceptos y cantidades de trabajos a ejecutar y sus especificaciones contenidas en el catálogo y proyecto ejecutivo de obra proporcionado por la Dirección de Obras Públicas.

Se declara, que para el caso de que le sea adjudicado el contrato, aceptar íntegramente las condiciones contenidas en el oficio de invitación; que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones administrativas que norman la contratación y ejecución de las obras públicas, así como las normas y especificaciones, conforme a las cuales se realizara la obra en cuestión.

Se compromete a firmar en su caso el contrato que se formulara de conformidad con los precios unitarios que se detallan en el catálogo de su cotización propuesta y presentar previo a dicho acto la fianza de garantía de anticipo y cumplimiento, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y demás documentos requeridos y detallados en el oficio de invitación en turno

Conviene que en caso de que le sea adjudicado el contrato y no lo firme dentro del plazo legalmente estipulado, será sancionado en términos de los artículos 26 G, fracción VII, 47 y 83 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la Legislación Vigente Aplicable.


ING. FERNANDO UBIETA HERNANDEZ
GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V.
ADMINISTRADOR UNICO

R.F.C. GGC110614TJ6
GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
CALLE LAZARO CARDENAS # 6 COL. 23 DE NOVIEMBRE CP. 68330
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAX
TEL. 257 164 54 42 C.P.R. 039

CALLE LAZARO CARDENAS # 6 COL. 23 DE NOVIEMBRE, CP. 68330
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, MÉXICO.



ADJUDICACION DIRECTA NUM. MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025
 OBRA:REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL
 LOCALIDAD:(0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC(COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)
 MUNICIPIO:(184)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
 DISTRITO:(006)TUXTEPEC
 REGIÓN:(005)PAPALOAPAN
 ESTADO:(020) OAXACA

PERIODO DE EJECUCION
 DURACION: 60 DIAS
 INICIO DE OBRA:24 DE MAYO DE 2025
 TERMINO DE OBRA:22 DE JULIO DE 2025
 FECHA:20 DE MAYO DE 2025

ANEXO 1.- PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL					
A PRELIMINARES					
TRZ-EQTP-04	Trazo y nivelación de terreno para redes hidráulicas, sanitarias y pluviales, estableciendo ejes, referencias y bancos de nivel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	135.74	\$14.04	\$1,905.79
(*CATORCE PESOS 04/100 M.N.*)					
CR-DC-250-5CM	Corte con cortadora de disco de diamante en concreto f'c = 250 kg/cm2, hasta a una profundidad de hasta 5 cms. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	77.56	\$72.25	\$5,603.71
(*SETENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.*)					
DM-MQ-CS-250	Demolición con maquinaria pesada de concreto simple con resistencia normal de hasta f'c = 250 kg/cm2. Incluye: apile del material a un lado de la obra, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	20.36	\$335.54	\$6,831.59
(*TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N.*)					
BACH-MTB-8HP	Bombeo de achique con motobomba autocebante para agua con sólidos (lodos), 8 hp, 4" de diámetro de succión y descarga. Incluye: mano de obra, equipo y herramientas	HR	24.00	\$223.69	\$5,368.56
(*DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 69/100 M.N.*)					
RT-MQ-TSE-15	Retiro por medios mecánicos de tubería sanitaria existente de hasta de 15" de diámetro. Incluye: operación, equipo mayor y consumibles.	ML	10.00	\$154.36	\$1,543.60
(*CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.*)					
IMPORTE DE PRELIMINARES					\$21,253.25
(*VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N.*)					
B EXCAVACIONES					
EX-MQ-II-0-2	Excavación con maquinaria pesada en material tipo II de 0.00 a 2.00 mts de profundidad. Incluye: operación, equipo mayor y consumibles.	M3	178.63	\$84.95	\$15,174.62
(*OCHENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N.*)					
EX-MQ-II-2-4	Excavación con maquinaria pesada en material tipo II de 2.01 a 4.00 mts de profundidad. Incluye: operación, equipo mayor y consumibles.	m3	158.69	\$124.59	\$19,771.19
(*CIENTO VEINTICUATRO PESOS 59/100 M.N.*)					


 ING. FERNANDO URIBEA HERNANDEZ
 GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V.
 ADMINISTRADOR UNICO

**CALLE LAZARO CARDENAS # 6 COL. 23 DE NOVIEMBRE, CP. 68330
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, MÉXICO.**



ADJUDICACION DIRECTA NUM. MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025
OBRA:REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA
LOMAS DEL PEDREGAL
LOCALIDAD:(0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC(COLONIA LOMAS DEL
PEDREGAL)
MUNICIPIO:(184)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
DISTRITO:(006)TUXTEPEC
REGIÓN:(005)PAPALOAPAN
ESTADO:(020) OAXACA

PERIODO DE EJECUCION
DURACION: 60 DIAS
INICIO DE OBRA:24 DE MAYO DE 2025
TERMINO DE OBRA:22 DE JULIO DE
2025
FECHA:20 DE MAYO DE 2025

ANEXO 1.- PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
EX-MQ-II-4-6	Excavación con maquinaria pesada en material tipo II de 4.01 a 6.00 mts de profundidad. Incluye: operación, equipo mayor y consumibles.	m3	7.31	\$222.37	\$1,625.52
(*DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 37/100 M.N.*)					
AFINE-01	Afine de fondo de cepa en excavación, hasta 5 cms de espesor, apilando el material producto del afine a un costado de la cepa. Incluye: mano de obra y herramientas.	M2	34.91	\$32.14	\$1,122.01
(*TREINTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.*)					
IMPORTE DE EXCAVACIONES					\$37,693.34
(*TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.*)					
C TUBERÍA PEAD					
CAM-ARE-01	Suministro y colocación de cama de arena, compactada por medios manuales. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	M3	3.49	\$1,022.26	\$3,567.69
(*UN MIL VEINTIDOS PESOS 26/100 M.N.*)					
TB-PEAD-38	Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 0.38 mts (15") de diámetro, marca Tododren o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	38.78	\$1,207.84	\$46,840.04
(*UN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 84/100 M.N.*)					
RCNX-PV-38	Reconexión de pozo de visita existente con tubería PEAD de hasta 0.38 mts de diámetro. Incluye: incorporación del tubo al pozo, resanado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, materiales, mano de obra y herramientas	PZA	2.00	\$2,260.91	\$4,521.82
(*DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 91/100 M.N.*)					
IMPORTE DE TUBERÍA PEAD					\$54,929.55
(*CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 55/100 M.N.*)					
D PRUEBA DE ESCURRIMIENTO					
PRB-ESC-01	Prueba de escurrimiento en la red de drenaje ya sea pluvial o sanitario, en ubicaciones de la obra que solicite la supervisión durante la prueba. Incluye: agua suficiente para la prueba, materiales, mano de obra y herramientas.	PRUEBA	1.00	\$4,266.92	\$4,266.92
(*CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.*)					
IMPORTE DE PRUEBA DE ESCURRIMIENTO					\$4,266.92
(*CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.*)					
E RELLENOS					

ING. FERNANDO UBIETA HERNANDEZ
GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V.
ADMINISTRADOR UNICO

CALLE LAZARO CARDENAS # 6 COL. 23 DE NOVIEMBRE, CP. 68330
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, MÉXICO.




ADJUDICACION DIRECTA NUM. MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025
 OBRA:REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL
 LOCALIDAD:(0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC(COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)
 MUNICIPIO:(184)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
 DISTRITO:(006)TUXTEPEC
 REGIÓN:(005)PAPALOAPAN
 ESTADO:(020) OAXACA

PERIODO DE EJECUCION
 DURACION: 60 DIAS
 INICIO DE OBRA:24 DE MAYO DE 2025
 TERMINO DE OBRA:22 DE JULIO DE 2025
 FECHA:20 DE MAYO DE 2025

ANEXO 1.- PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
RELL-AC-GRG-01	Relleno acostillado compactado en capas de hasta 20 cms de espesor máximo, con equipo menor y material producto de banco (grava en greña). Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y humedad suficiente para su buena compactación.	M3	55.32	\$848.76	\$46,953.40
(*OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N.*)					
RELL-AR-01	Relleno compactado en capas de hasta 20 cms de espesor máximo, con equipo menor y material producto de banco (arcilla). Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y humedad suficiente para su buena compactación.	M3	258.67	\$707.05	\$182,892.62
(*SETECIENTOS SIETE PESOS 05/100 M.N.*)					
IMPORTE DE RELLENOS					\$229,846.02
(*DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.*)					
F	POZOS DE VISITA				
PZV-351-400	Construcción de pozo de visita de 3.51 a 4.00 mts de profundidad, de 0.60 mts. de diámetro interior en la entrada y 1.20 mts. de diámetro interior en la base, plantilla f'c = 100 kg/cm2 de 0.05 mts de espesor, firme de concreto simple f'c = 150 kg/cm2 de 0.10 mts de espesor, muro de 0.28 mts de espesor a base de tabicón de 0.10 x 0.14 x 0.28 mts asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, aplanado interior con mortero cemento-arena en proporción 1:3, escalones a base de varillas del No. 6 (3/4"), brocal y tapa de concreto armado f'c = 250 kg/cm2 armado con varillas del No. 4 (1/2") y estribos del No. 2 (1/4") @ 0.15 mts. Incluye: andamiaje, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	Pza	1.00	\$40,026.21	\$40,026.21
(*CUARENTA MIL VEINTISÉIS PESOS 21/100 M.N.*)					
IMPORTE DE POZOS DE VISITA					\$40,026.21
(*CUARENTA MIL VEINTISÉIS PESOS 21/100 M.N.*)					
G	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO				
BH-MP-GRAR-01	Suministro, tendido y compactado (95% proctor estándar) de base hidráulica con maquinaria pesada y material producto de banco grava-arcilla en proporción 70-30 y cemento portland a razón de 25 kgs de cemento por m3 de grava-arcilla, compactado en capas no mayores de 0.20 mts para rellenos y bases de superficies. Incluye: humedad suficiente para su correcta compactación, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	27.15	\$859.05	\$23,323.21
(*OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.*)					



ING. FERNANDO UBIETA HERNANDEZ
 GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V.
 ADMINISTRADOR UNICO

**CALLE LAZARO CARDENAS # 6 COL. 23 DE NOVIEMBRE, CP. 68330
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, MÉXICO.**



ADJUDICACION DIRECTA NUM. MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025
 OBRA:REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL
 LOCALIDAD:(0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC(COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)
 MUNICIPIO:(184)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
 DISTRITO:(006)TUXTEPEC
 REGIÓN:(005)PAPALOAPAN
 ESTADO:(020) OAXACA

PERIODO DE EJECUCION
 DURACION: 60 DIAS
 INICIO DE OBRA:24 DE MAYO DE 2025
 TERMINO DE OBRA:22 DE JULIO DE 2025
 FECHA:20 DE MAYO DE 2025

ANEXO 1.- PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PV-CHO-15-250A	Construcción de pavimento de concreto simple hecho en obra f'c = 250 kg/cm2, revenimiento de 10 cms, t.m.a. de 1 1/2", de 0.15 mts de espesor. Incluye: cimbra en fronteras, elaboración del concreto, acelerante, vaciado, vibrado, pulido, acabado rayado grueso, volteador en fronteras, descimbrado, curado con curador de concreto marca Sika o similar, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	135.74	\$777.43	\$105,528.35
(*SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N.*)					
IMPORTE DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO					\$128,851.56
(*CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 56/100 M.N.*)					
H	AFECTACIONES				
RP-TD-PMX-1/2-01	Reparación de toma domiciliaria de 1/2" de diámetro. Incluye: desconexión, 3.00 mts de tubería de polimex de 1/2", 1.00 pza de cople de reparación cpvc de 1/2", 1.00 pza de cople de 1/2", 1.00 pza de tuerca unión de 1/2", reconexión, materiales, mano de obra y herramientas.	PZA	2.00	\$1,081.81	\$2,163.62
(*UN MIL OCHENTA Y UN PESOS 81/100 M.N.*)					
IMPORTE DE AFECTACIONES					\$2,163.62
(*DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.*)					
I	CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA				
ACAR-MSBR-02	Carga y acarreos de materiales sobrantes fuera de la obra, hasta una distancia máxima de 5 kms, en zonas semi urbanas. Incluye: carga y descarga de los materiales, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	440.03	\$333.36	\$146,688.40
(*TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.*)					
LMPG-MM-01	Limpieza general de la obra por medios manuales. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	M2	135.74	\$12.11	\$1,643.81
(*DOCE PESOS 11/100 M.N.*)					
IMPORTE DE CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA					\$148,332.21
(*CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 21/100 M.N.*)					
IMPORTE DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL					\$667,362.68
(*SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.*)					
J	DESCARGAS DOMICILIARIAS				
J1	PRELIMINARES				

ING. FERNANDO UBIETA HERNANDEZ
 GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V.
 ADMINISTRADOR UNICO

**CALLE LAZARO CARDENAS # 6 COL. 23 DE NOVIEMBRE, CP. 68330
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, MÉXICO.**

ADJUDICACION DIRECTA NUM. MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025
 OBRA:REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL
 LOCALIDAD:(0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC(COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)
 MUNICIPIO:(184)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
 DISTRITO:(006)TUXTEPEC
 REGIÓN:(005)PAPALOAPAN
 ESTADO:(020) OAXACA

PERIODO DE EJECUCION
 DURACION: 60 DIAS
 INICIO DE OBRA:24 DE MAYO DE 2025
 TERMINO DE OBRA:22 DE JULIO DE 2025
 FECHA:20 DE MAYO DE 2025

ANEXO 1.- PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
TRZ-EQTP-04	Trazo y nivelación de terreno para redes hidráulicas, sanitarias y pluviales, estableciendo ejes, referencias y bancos de nivel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	10.80	\$14.04	\$151.63
(*CATORCE PESOS 04/100 M.N.*)					
CR-DC-250-5CM	Corte con cortadora de disco de diamante en concreto f'c = 250 kg/cm2, hasta a una profundidad de hasta 5 cms. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	28.00	\$72.25	\$2,023.00
(*SETENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.*)					
DM-MQ-CS-250	Demolición con maquinaria pesada de concreto simple con resistencia normal de hasta f'c = 250 kg/cm2. Incluye: apile del material a un lado de la obra, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	1.26	\$335.54	\$422.78
(*TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N.*)					
DM-MN-CS-150	Demolición manual de concreto simple con resistencia normal de hasta f'c = 150 kg/cm2. Incluye: apile del material a un lado de la obra, mano de obra y herramientas.	M3	0.30	\$626.65	\$188.00
(*SEISCIENTOS VEINTISÍS PESOS 65/100 M.N.*)					
IMPORTE DE PRELIMINARES					\$2,785.41
(*DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.*)					
J2	EXCAVACIONES				
EX-MQ-II-0-2	Excavación con maquinaria pesada en material tipo II de 0.00 a 2.00 mts de profundidad. Incluye: operación, equipo mayor y consumibles.	M3	15.12	\$84.95	\$1,284.44
(*OCHENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N.*)					
EX-MN-II-0-2	Excavación a mano en material tipo II de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad. Incluye: afloje, extracción, afine de taludes y fondo de cepa, mano de obra y herramientas.	M3	4.60	\$337.30	\$1,551.58
(*TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.*)					
AFINE-01	Afine de fondo de cepa en excavación, hasta 5 cms de espesor, apilando el material producto del afine a un costado de la cepa. Incluye: mano de obra y herramientas.	M2	8.40	\$32.14	\$269.98
(*TREINTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.*)					
IMPORTE DE EXCAVACIONES					\$3,106.00
(*TRES MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.*)					
J3	TUBERÍA PEAD				

ING. FERNANDO UBIETA HERNANDEZ
 GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V.
 ADMINISTRADOR UNICO

**CALLE LAZARO CARDENAS # 6 COL. 23 DE NOVIEMBRE, CP. 68330
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, MÉXICO.**

ADJUDICACION DIRECTA NUM. MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025
 OBRA:REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL
 LOCALIDAD:(0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC(COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)
 MUNICIPIO:(184)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
 DISTRITO:(006)TUXTEPEC
 REGIÓN:(005)PAPALOAPAN
 ESTADO:(020) OAXACA

PERIODO DE EJECUCION
 DURACION: 60 DIAS
 INICIO DE OBRA:24 DE MAYO DE 2025
 TERMINO DE OBRA:22 DE JULIO DE 2025
 FECHA:20 DE MAYO DE 2025

ANEXO 1.- PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CAM-ARE-01	Suministro y colocación de cama de arena, compactada por medios manuales. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	M3	0.84	\$1,022.26	\$858.70
(*UN MIL VEINTIDOS PESOS 26/100 M.N.*)					
TB-PEAD-15	Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 0.15 mts (6") de diámetro, marca Tododren o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	18.00	\$261.37	\$4,704.66
(*DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 37/100 M.N.*)					
CD-PEAD-15	Suministro y colocación de codo de inserción PEAD de 6" de diámetro, con manga de sello, marca Tododren o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	PZA	4.00	\$529.14	\$2,116.56
(*QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 14/100 M.N.*)					
IMPORTE DE TUBERÍA PEAD					\$7,679.92
(*SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.*)					
J4	REGISTROS SANITARIOS				
CJR-60X60X90	Construcción de caja de registro de 0.60 x 0.60 x 0.90 mts (medidas interiores), a base de firme de 10 cms de espesor de concreto f'c = 150 kg/cm2, muro de 14 cms de espesor con tabicón 7 x 14 x 28 cms, asentado con mortero cemento - arena en proporción 1:4, tapa de concreto armado f'c = 150 kg/cm2 de 10 cms de espesor, armada con varillas del No. 3 (3/8") @ 20 cms en ambos sentidos, aplanado interior con cemento-arena en proporción 1:4. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	PZA	4.00	\$5,199.60	\$20,798.40
(*CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.*)					
IMPORTE DE REGISTROS SANITARIOS					\$20,798.40
(*VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.*)					
J5	RELLENOS				
RELL-AR-01	Relleno compactado en capas de hasta 20 cms de espesor máximo, con equipo menor y material producto de banco (arcilla). Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y humedad suficiente para su buena compactación.	M3	15.62	\$707.05	\$11,044.12
(*SETECIENTOS SIETE PESOS 05/100 M.N.*)					
IMPORTE DE RELLENOS					\$11,044.12
(*ONCE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.*)					
J6	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO				

ING. FERNANDO UBIETA HERNANDEZ
 GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V.
 ADMINISTRADOR UNICO

**CALLE LAZARO CARDENAS # 6 COL. 23 DE NOVIEMBRE, CP. 68330
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, MÉXICO.**



ADJUDICACION DIRECTA NUM. MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025
OBRA:REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL
LOCALIDAD:(0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC(COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)
MUNICIPIO:(184)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
DISTRITO:(006)TUXTEPEC
REGIÓN:(005)PAPALOAPAN
ESTADO:(020) OAXACA

PERIODO DE EJECUCION
DURACION: 60 DIAS
INICIO DE OBRA:24 DE MAYO DE 2025
TERMINO DE OBRA:22 DE JULIO DE 2025
FECHA:20 DE MAYO DE 2025

ANEXO 1.- PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
BH-EM-GRAR-01	Suministro, tendido y compactado (95% proctor estándar) de base hidráulica con equipo menor y material producto de banco grava-arcilla en proporción 70-30 y cemento portland a razón de 25 kgs de cemento por m3 de grava-arcilla, compactado en capas no mayores de 0.20 mts para rellenos y bases de superficies. Incluye: humedad suficiente para su correcta compactación, operación, equipo menor y consumibles.	M3	1.68	\$921.60	\$1,548.29
(*NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS 60/100 M.N.*)					
PV-CHO-15-250A	Construcción de pavimento de concreto simple hecho en obra f'c = 250 kg/cm2, revenimiento de 10 cms, t.m.a. de 1 1/2", de 0.15 mts de espesor. Incluye: cimbra en fronteras, elaboración del concreto, acelerante, vaciado, vibrado, pulido, acabado rayado grueso, volteador en fronteras, descimbrado, curado con curador de concreto marca Sika o similar, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	8.40	\$777.43	\$6,530.41
(*SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N.*)					
IMPORTE DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO					\$8,078.70
(*OCHO MIL SETENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.*)					
J7 REPOSICIÓN DE BANQUETA					
BNQ-10-150	Construcción de banquetta de concreto simple hecho en obra f'c = 150 kg/cm2, t.m.a. de 3/4", de 0.10 mts de espesor. Incluye: cimbra en fronteras, elaboración del concreto, vaciado, tendido, vibrado, acabado escobillado, volteador en fronteras, descimbrado, curado con curador de concreto marca Sika o similar, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	1.20	\$457.31	\$548.77
(*CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N.*)					
IMPORTE DE REPOSICIÓN DE BANQUETA					\$548.77
(*QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N.*)					
J8 CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA					
ACAR-MSBR-02	Carga y acarreos de materiales sobrantes fuera de la obra, hasta una distancia máxima de 5 kms, en zonas semi urbanas. Incluye: carga y descarga de los materiales, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	25.69	\$333.36	\$8,564.02
(*TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.*)					
LMPG-MM-01	Limpieza general de la obra por medios manuales. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	M2	10.80	\$12.11	\$130.79
(*DOCE PESOS 11/100 M.N.*)					
IMPORTE DE CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA					\$8,694.81

ING. FERNANDO UBIETA HERNANDEZ
GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V.
ADMINISTRADOR UNICO

CALLE LAZARO CARDENAS # 6 COL. 23 DE NOVIEMBRE, CP. 68330
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, MÉXICO.



GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V
RFC: GGC110614TJ6

ADJUDICACION DIRECTA NUM. MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025
OBRA:REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA
LOMAS DEL PEDREGAL
LOCALIDAD:(0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC(COLONIA LOMAS DEL
PEDREGAL)
MUNICIPIO:(184)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
DISTRITO:(006)TUXTEPEC
REGIÓN:(005)PAPALOAPAN
ESTADO:(020) OAXACA

PERIODO DE EJECUCION
DURACION: 60 DIAS
INICIO DE OBRA:24 DE MAYO DE 2025
TERMINO DE OBRA:22 DE JULIO DE
2025
FECHA:20 DE MAYO DE 2025

ANEXO 1.- PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

(*OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N.*)

IMPORTE DE DESCARGAS DOMICILIARIAS

\$62,736.13

(*SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N.*)

SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO

\$730,098.81

(*SETECIENTOS TREINTA MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.*)

Impuesto (16.00%)

\$116,815.81

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

\$846,914.62

(*OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 62/100 M.N.*)



ING. FERNANDO UBIETA HERNANDEZ
GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V.
ADMINISTRADOR UNICO

CALLE LAZARO CARDENAS # 6 COL. 23 DE NOVIEMBRE, CP. 68330
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, MÉXICO.

ASUNTO: Presentación de Cotización.

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., a 20 de mayo del 2025

**C. FERNANDO HUERTA CERECEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.
PRESENTE.**

**AT'N.-
ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

Por medio del presente me permito presentar la cotización solicitada en la invitación para participar en el procedimiento de Adjudicación Directa No. **MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025** para la asignación del contrato de la obra denominada: **“REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL”**, ubicada en la colonia **LOMAS DEL PEDREGAL**, del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

El importe de la cotización propuesta que debidamente firmado se anexa al presente, es por la cantidad que a continuación se detalla:

SUBTOTAL	\$	745,740.75
+ I.V.A.	\$	119,318.52
TOTAL	\$	865,059.27

(*OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 27/100 MXN*)

Misma que se integró de acuerdo con los conceptos y cantidades de trabajos a ejecutar y sus especificaciones contenidas en el catálogo y proyecto ejecutivo de obra proporcionado por la Dirección de Obras Públicas.

Se declara, que para el caso de que le sea adjudicado el contrato, aceptar íntegramente las condiciones contenidas en el oficio de invitación; que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones administrativas que norman la contratación y ejecución de las obras públicas, así como las normas y especificaciones, conforme a las cuales se realizara la obra en cuestión.

Se compromete a firmar en su caso el contrato que se formulara de conformidad con los precios unitarios que se detallan en el catálogo de su cotización propuesta y presentar previo a dicho acto la fianza de garantía de anticipo y cumplimiento, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y demás documentos requeridos y detallados en el oficio de invitación en turno.

Conviene que en caso de que le sea adjudicado el contrato y no lo firme dentro del plazo legalmente estipulado, será sancionado en términos de los artículos 26G, fracción VII, 47 y 83 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la Legislación Vigente Aplicable.

ATENTAMENTE



SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
C. JUAN EDUARDO RAMIREZ RAMIREZ
ADMINISTRADOR UNICO

PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025
OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA
COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
(COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
DISTRITO: (006) TUXTEPEC
REGION: (05) PAPALOAPAN
ESTADO:(20) OAXACA

PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 24 DE MAYO DEL 2025
FIN DE OBRA: 22 DE JULIO DEL 2025
DURACIÓN: 60 DÍAS NATURALES
FECHA DE CONCURSO: 20 DE MAYO DEL 2025

ANEXO 1. PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO					
A PRELIMINARES					
TRZ-EQTP-04	Trazo y nivelación de terreno para redes hidráulicas, sanitarias y pluviales, estableciendo ejes, referencias y bancos de nivel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	135.74	\$15.33	\$2,080.89
(*QUINCE PESOS 33/100 MXN*)					
CR-DC-250-5CM	Corte con cortadora de disco de diamante en concreto f'c = 250 kg/cm2, hasta a una profundidad de hasta 5 cms. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	77.56	\$75.11	\$5,825.53
(*SETENTA Y CINCO PESOS 11/100 MXN*)					
DM-MQ-CS-250	Demolición con maquinaria pesada de concreto simple con resistencia normal de hasta f'c = 250 kg/cm2. Incluye: apile del material a un lado de la obra, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	20.36	\$334.25	\$6,805.33
(*TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 25/100 MXN*)					
BACH-MTB-8HP	Bombeo de achique con motobomba autocebante para agua con sólidos (lodos), 8 hp, 4" de diámetro de succión y descarga. Incluye: mano de obra, equipo y herramientas.	HR	24.00	\$218.43	\$5,242.32
(*DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 43/100 MXN*)					
RT-MQ-TSE-15	Retiro por medios mecánicos de tubería sanitaria existente de hasta de 15" de diámetro. Incluye: operación, equipo mayor y consumibles.	ML	10.00	\$76.02	\$760.20
(*SETENTA Y SEIS PESOS 02/100 MXN*)					
IMPORTE DE PRELIMINARES					\$20,714.27
(*VEINTE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 27/100 MXN*)					
B EXCAVACIONES					
EX-MQ-II-0-2	Excavación con maquinaria pesada en material tipo II de 0.00 a 2.00 mts de profundidad. Incluye: operación, equipo mayor y consumibles.	M3	178.63	\$89.32	\$15,955.23
(*OCHENTA Y NUEVE PESOS 32/100 MXN*)					
EX-MQ-II-2-4	Excavación con maquinaria pesada en material tipo II de 2.01 a 4.00 mts de profundidad. Incluye: operación, equipo mayor y consumibles.	M3	158.69	\$153.32	\$24,330.35
(*CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 32/100 MXN*)					

C. JUAN EDUARDO RAMIREZ RAMIREZ
ADMINISTRADOR UNICO


PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025
OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
DISTRITO: (006) TUXTEPEC
REGION: (05) PAPALOAPAN
ESTADO:(20) OAXACA

PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 24 DE MAYO DEL 2025
FIN DE OBRA: 22 DE JULIO DEL 2025
DURACIÓN: 60 DÍAS NATURALES
FECHA DE CONCURSO: 20 DE MAYO DEL 2025

ANEXO 1. PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
EX-MQ-II-4-6	Excavación con maquinaria pesada en material tipo II de 4.01 a 6.00 mts de profundidad. Incluye: operación, equipo mayor y consumibles.	M3	7.31	\$275.15	\$2,011.35
(*DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 15/100 MXN*)					
AFINE-01	Afine de fondo de cepa en excavación, hasta 5 cms de espesor, apilando el material producto del afine a un costado de la cepa. Incluye: mano de obra y herramientas.	M2	34.91	\$32.38	\$1,130.39
(*TREINTA Y DOS PESOS 38/100 MXN*)					
IMPORTE DE EXCAVACIONES					\$43,427.32
(*CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 32/100 MXN*)					
C TUBERÍA PEAD					
CAM-ARE-01	Suministro y colocación de cama de arena, compactada por medios manuales. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	M3	3.49	\$1,029.57	\$3,593.20
(*UN MIL VEINTINUEVE PESOS 57/100 MXN*)					
TB-PEAD-38	Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 0.38 mts (15") de diámetro, marca Tododren o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	38.78	\$1,227.48	\$47,601.67
(*UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 48/100 MXN*)					
RCNX-PV-38	Reconexión de pozo de visita existente con tubería PEAD de hasta 0.38 mts de diámetro. Incluye: incorporación del tubo al pozo, resanado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, materiales, mano de obra y herramientas.	PZA	2.00	\$2,323.35	\$4,646.70
(*DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 35/100 MXN*)					
IMPORTE DE TUBERÍA PEAD					\$55,841.57
(*CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 57/100 MXN*)					
D PRUEBA DE ESCURRIMIENTO					
PRB-ESC-01	Prueba de escurrimiento en la red de drenaje ya sea pluvial o sanitario, en ubicaciones de la obra que solicite la supervisión durante la prueba. Incluye: agua suficiente para la prueba, materiales, mano de obra y herramientas.	PRUEBA	1.00	\$4,419.02	\$4,419.02
(*CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 02/100 MXN*)					
IMPORTE DE PRUEBA DE ESCURRIMIENTO					\$4,419.02
(*CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 02/100 MXN*)					

C. JUAN EDUARDO RAMIREZ RAMIREZ
ADMINISTRADOR UNICO



PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025
OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA
COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
(COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
DISTRITO: (006) TUXTEPEC
REGION: (05) PAPALOAPAN
ESTADO:(20) OAXACA

PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 24 DE MAYO DEL 2025
FIN DE OBRA: 22 DE JULIO DEL 2025
DURACIÓN: 60 DÍAS NATURALES
FECHA DE CONCURSO: 20 DE MAYO DEL 2025

ANEXO 1. PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E RELLENOS					
RELL-AC-GRG-01	Relleno acostillado compactado en capas de hasta 20 cms de espesor máximo, con equipo menor y material producto de banco (grava en greña). Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y humedad suficiente para su buena compactación.	M3	55.32	\$885.13	\$48,965.39
(*OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 13/100 MXN*)					
RELL-AR-01	Relleno compactado en capas de hasta 20 cms de espesor máximo, con equipo menor y material producto de banco (arcilla). Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y humedad suficiente para su buena compactación.	M3	258.67	\$776.83	\$200,942.62
(*SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 83/100 MXN*)					
IMPORTE DE RELLENOS					\$249,908.01
(*DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 01/100 MXN*)					
F POZOS DE VISITA					
PZV-351-400	Construcción de pozo de visita de 3.51 a 4.00 mts de profundidad, de 0.60 mts. de diámetro interior en la entrada y 1.20 mts. de diámetro interior en la base, plantilla f'c = 100 kg/cm2 de 0.05 mts de espesor, firme de concreto simple f'c = 150 kg/cm2 de 0.10 mts de espesor, muro de 0.28 mts de espesor a base de tabicón de 0.10 x 0.14 x 0.28 mts asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, aplanado interior con mortero cemento-arena en proporción 1:3, escalones a base de varillas del No. 6 (3/4"), brocal y tapa de concreto armado f'c = 250 kg/cm2 armado con varillas del No. 4 (1/2") y estribos del No. 2 (1/4") @ 0.15 mts. Incluye: andamiaje, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	PZA	1.00	\$21,879.54	\$21,879.54
(*VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 54/100 MXN*)					
IMPORTE DE POZOS DE VISITA					\$21,879.54
(*VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 54/100 MXN*)					
G REPOSICIÓN DE PAVIMENTO					


C. JUAN EDUARDO RAMIREZ RAMIREZ
ADMINISTRADOR UNICO

PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025
OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA
COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
(COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
DISTRITO: (006) TUXTEPEC
REGION: (05) PAPALOAPAN
ESTADO:(20) OAXACA

PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 24 DE MAYO DEL 2025
FIN DE OBRA: 22 DE JULIO DEL 2025
DURACIÓN: 60 DÍAS NATURALES
FECHA DE CONCURSO: 20 DE MAYO DEL 2025

ANEXO 1. PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
BH-MP-GRAR-01	Suministro, tendido y compactado (95% proctor estándar) de base hidráulica con maquinaria pesada y material producto de banco grava-arcilla en proporción 70-30 y cemento portland a razón de 25 kgs de cemento por m3 de grava-arcilla, compactado en capas no mayores de 0.20 mts para rellenos y bases de superficies. Incluye: humedad suficiente para su correcta compactación, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	27.15	\$880.76	\$23,912.63
(*OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 76/100 MXN*)					
PV-CHO-15-250A	Construcción de pavimento de concreto simple hecho en obra f'c = 250 kg/cm2, revenimiento de 10 cms, t.m.a. de 1 1/2", de 0.15 mts de espesor. Incluye: cimbra en fronteras, elaboración del concreto, acelerante, vaciado, vibrado, pulido, acabado rayado grueso, volteador en fronteras, descimbrado, curado con curador de concreto marca Sika o similar, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	135.74	\$791.64	\$107,457.21
(*SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 64/100 MXN*)					
IMPORTE DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO					\$131,369.84
(*CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 84/100 MXN*)					
H AFECTACIONES					
RP-TD-PMX-1/2-01	Reparación de toma domiciliar de 1/2" de diámetro. Incluye: desconexión, 3.00 mts de tubería de polimex de 1/2", 1.00 pza de cople de reparación cpvc de 1/2", 1.00 pza de cople de 1/2", 1.00 pza de tuerca unión de 1/2", reconexión, materiales, mano de obra y herramientas.	PZA	2.00	\$1,166.94	\$2,333.88
(*UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 94/100 MXN*)					
IMPORTE DE AFECTACIONES					\$2,333.88
(*DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 88/100 MXN*)					
I CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA					
ACAR-MSBR-02	Carga y acarreos de materiales sobrantes fuera de la obra, hasta una distancia máxima de 5 kms, en zonas semi urbanas. Incluye: carga y descarga de los materiales, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	440.03	\$338.75	\$149,060.16
(*TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 75/100 MXN*)					
LMPG-MM-01	Limpieza general de la obra por medios manuales. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	M2	135.74	\$12.95	\$1,757.83


C. JUAN EDUARDO RAMIREZ RAMIREZ
ADMINISTRADOR UNICO

PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025
OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA
COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
(COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
DISTRITO: (006) TUXTEPEC
REGION: (05) PAPALOAPAN
ESTADO:(20) OAXACA

PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 24 DE MAYO DEL 2025
FIN DE OBRA: 22 DE JULIO DEL 2025
DURACIÓN: 60 DÍAS NATURALES
FECHA DE CONCURSO: 20 DE MAYO DEL 2025

ANEXO 1. PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

(*DOCE PESOS 95/100 MXN*)

IMPORTE DE CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA

\$150,817.99

(*CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 99/100 MXN*)

J DESCARGAS DOMICILIARIAS

J.1 PRELIMINARES

TRZ-EQTP-04	Trazo y nivelación de terreno para redes hidráulicas, sanitarias y pluviales, estableciendo ejes, referencias y bancos de nivel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	10.80	\$15.33	\$165.56
-------------	--	----	-------	---------	----------

(*QUINCE PESOS 33/100 MXN*)

CR-DC-250-5CM	Corte con cortadora de disco de diamante en concreto f'c = 250 kg/cm2, hasta a una profundidad de hasta 5 cms. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	28.00	\$75.11	\$2,103.08
---------------	--	----	-------	---------	------------

(*SETENTA Y CINCO PESOS 11/100 MXN*)

DM-MQ-CS-250	Demolición con maquinaria pesada de concreto simple con resistencia normal de hasta f'c = 250 kg/cm2. Incluye: apile del material a un lado de la obra, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	1.26	\$334.25	\$421.16
--------------	--	----	------	----------	----------

(*TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 25/100 MXN*)

DM-MN-CS-150	Demolición manual de concreto simple con resistencia normal de hasta f'c = 150 kg/cm2. Incluye: apile del material a un lado de la obra, mano de obra y herramientas.	M3	0.30	\$708.28	\$212.48
--------------	---	----	------	----------	----------

(*SETECIENTOS OCHO PESOS 28/100 MXN*)

IMPORTE DE PRELIMINARES

\$2,902.28

(*DOS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 28/100 MXN*)

J.2 EXCAVACIONES

EX-MQ-II-0-2	Excavación con maquinaria pesada en material tipo II de 0.00 a 2.00 mts de profundidad. Incluye: operación, equipo mayor y consumibles.	M3	15.12	\$89.32	\$1,350.52
--------------	---	----	-------	---------	------------

(*OCHENTA Y NUEVE PESOS 32/100 MXN*)

EX-MN-II-0-2	Excavación a mano en material tipo II de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad. Incluye: afloje, extracción, afine de taludes y fondo de cepa, mano de obra y herramientas.	M3	4.60	\$362.34	\$1,666.76
--------------	---	----	------	----------	------------

(*TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 34/100 MXN*)

C. JUAN EDUARDO RAMIREZ RAMIREZ
ADMINISTRADOR UNICO


PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025
OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA
COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
(COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
DISTRITO: (006) TUXTEPEC
REGION: (05) PAPALOAPAN
ESTADO:(20) OAXACA

PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 24 DE MAYO DEL 2025
FIN DE OBRA: 22 DE JULIO DEL 2025
DURACIÓN: 60 DÍAS NATURALES
FECHA DE CONCURSO: 20 DE MAYO DEL 2025

ANEXO 1. PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
AFINE-01	Afine de fondo de cepa en excavación, hasta 5 cms de espesor, apilando el material producto del afine a un costado de la cepa. Incluye: mano de obra y herramientas.	M2	8.40	\$32.38	\$271.99
(*TREINTA Y DOS PESOS 38/100 MXN*)					
IMPORTE DE EXCAVACIONES					\$3,289.27
(*TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 27/100 MXN*)					
J.3 TUBERÍA PEAD					
CAM-ARE-01	Suministro y colocación de cama de arena, compactada por medios manuales. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	M3	0.84	\$1,029.57	\$864.84
(*UN MIL VEINTINUEVE PESOS 57/100 MXN*)					
TB-PEAD-15	Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 0.15 mts (6") de diámetro, marca Tododren o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	18.00	\$275.02	\$4,950.36
(*DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN*)					
CD-PEAD-15	Suministro y colocación de codo de inserción PEAD de 6" de diámetro, con manga de sello, marca Tododren o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	PZA	4.00	\$530.82	\$2,123.28
(*QUINIENTOS TREINTA PESOS 82/100 MXN*)					
IMPORTE DE TUBERÍA PEAD					\$7,938.48
(*SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 48/100 MXN*)					
J.4 REGISTROS SANITARIOS					
CJR-60X60X90	Construcción de caja de registro de 0.60 x 0.60 x 0.90 mts (medidas interiores), a base de firme de 10 cms de espesor de concreto f'c = 150 kg/cm2, muro de 14 cms de espesor con tabicón 7 x 14 x 28 cms, asentado con mortero cemento - arena en proporción 1:4, tapa de concreto armado f'c = 150 kg/cm2 de 10 cms de espesor, armada con varillas del No. 3 (3/8") @ 20 cms en ambos sentidos, aplanado interior con cemento-arena en proporción 1:4. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	PZA	4.00	\$5,297.24	\$21,188.96
(*CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 24/100 MXN*)					
IMPORTE DE REGISTROS SANITARIOS					\$21,188.96
(*VEINTIÚN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 96/100 MXN*)					
J.5 RELLENOS					

C. JUAN EDUARDO RAMIREZ RAMIREZ
ADMINISTRADOR UNICO



PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025
OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA
COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
(COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
DISTRITO: (006) TUXTEPEC
REGION: (05) PAPALOAPAN
ESTADO:(20) OAXACA

PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 24 DE MAYO DEL 2025
FIN DE OBRA: 22 DE JULIO DEL 2025
DURACIÓN: 60 DÍAS NATURALES
FECHA DE CONCURSO: 20 DE MAYO DEL 2025

ANEXO 1. PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
RELL-AR-01	Relleno compactado en capas de hasta 20 cms de espesor máximo, con equipo menor y material producto de banco (arcilla). Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y humedad suficiente para su buena compactación.	M3	15.62	\$776.83	\$12,134.08

(*SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 83/100 MXN*)

IMPORTE DE RELLENOS

\$12,134.08

(*DOCE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 08/100 MXN*)

J.6 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO

BH-EM-GRAR-01	Suministro, tendido y compactado (95% proctor estándar) de base hidráulica con equipo menor y material producto de banco grava-arcilla en proporción 70-30 y cemento portland a razón de 25 kgs de cemento por m3 de grava-arcilla, compactado en capas no mayores de 0.20 mts para rellenos y bases de superficies. Incluye: humedad suficiente para su correcta compactación, operación, equipo menor y consumibles.	M3	1.68	\$903.69	\$1,518.20
---------------	--	----	------	----------	------------

(*NOVECIENTOS TRES PESOS 69/100 MXN*)

PV-CHO-15-250A	Construcción de pavimento de concreto simple hecho en obra $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, revenimiento de 10 cms, t.m.a. de 1 1/2", de 0.15 mts de espesor. Incluye: cimbra en fronteras, elaboración del concreto, acelerante, vaciado, vibrado, pulido, acabado rayado grueso, volteador en fronteras, descimbrado, curado con curador de concreto marca Sika o similar, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	8.40	\$791.64	\$6,649.78
----------------	--	----	------	----------	------------

(*SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 64/100 MXN*)

IMPORTE DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO

\$8,167.98

(*OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 98/100 MXN*)

J.7 REPOSICIÓN DE BANQUETA

BNQ-10-150	Construcción de banqueta de concreto simple hecho en obra $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, t.m.a. de 3/4", de 0.10 mts de espesor. Incluye: cimbra en fronteras, elaboración del concreto, vaciado, tendido, vibrado, acabado escobillado, volteador en fronteras, descimbrado, curado con curador de concreto marca Sika o similar, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	1.20	\$471.59	\$565.91
------------	--	----	------	----------	----------

(*CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 59/100 MXN*)


C. JUAN EDUARDO RAMIREZ RAMIREZ
ADMINISTRADOR UNICO

PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025
OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA
COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
(COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
DISTRITO: (006) TUXTEPEC
REGION: (05) PAPALOAPAN
ESTADO: (20) OAXACA

PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 24 DE MAYO DEL 2025
FIN DE OBRA: 22 DE JULIO DEL 2025
DURACIÓN: 60 DÍAS NATURALES
FECHA DE CONCURSO: 20 DE MAYO DEL 2025

ANEXO 1. PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
IMPORTE DE REPOSICIÓN DE BANQUETA					\$565.91
(*QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 91/100 MXN*)					
J.8 CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA					
ACAR-MSBR-02	Carga y acarreos de materiales sobrantes fuera de la obra, hasta una distancia máxima de 5 kms, en zonas semi urbanas. Incluye: carga y descarga de los materiales, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	25.69	\$338.75	\$8,702.49
(*TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 75/100 MXN*)					
LMPG-MM-01	Limpieza general de la obra por medios manuales. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	M2	10.80	\$12.95	\$139.86
(*DOCE PESOS 95/100 MXN*)					
IMPORTE DE CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA					\$8,842.35
(*OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 35/100 MXN*)					
IMPORTE DE DESCARGAS DOMICILIARIAS					\$65,029.31
(*SESENTA Y CINCO MIL VEINTINUEVE PESOS 31/100 MXN*)					
IMPORTE DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO					\$745,740.75
(*SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 75/100 MXN*)					
SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO					\$745,740.75
(*SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 75/100 MXN*)					
IVA (16.00%)					\$119,318.52
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO					\$865,059.27
(*OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 27/100 MXN*)					



C. JUAN EDUARDO RAMIREZ RAMIREZ
ADMINISTRADOR UNICO

**CONSTRUCCIÓN, ARRENDAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA**

R.F.C.: CACF6503271D4



MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACION COTIZACION; DEBERÁ FORMULARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL INVITADO

ASUNTO: Presentación de Cotización.

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., a 20 de mayo del 2025

**C. FERNANDO HUERTA CERECEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.
PRESENTE.**

**AT'N.-
ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

Por medio del presente me permito presentar la cotización solicitada en la invitación para participar en el procedimiento de Adjudicación Directa No. **MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025** para la asignación del contrato de la obra denominada: **“REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL”**, ubicada en la **COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL**, del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

El importe de la cotización propuesta que debidamente firmado se anexa al presente, es por la cantidad que a continuación se detalla:

SUBTOTAL	\$	759,808.90
+ I.V.A.	\$	121,569.42
TOTAL	\$	881,378.32

**(*OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
PESOS 32/100 MXN*)**

Misma que se integró de acuerdo con los conceptos y cantidades de trabajos a ejecutar y sus especificaciones contenidas en el catálogo y proyecto ejecutivo de obra proporcionado por la Dirección de Obras Públicas.

**C. FRANCISCA CANSECO CRUZ
e-mail: cfraconstrucciones@gmail.com**

**CONSTRUCCIÓN, ARRENDAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA**

R.F.C.: CACF6503271D4



Se declara, que para el caso de que le sea adjudicado el contrato, aceptar íntegramente las condiciones contenidas en el oficio de invitación; que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones administrativas que norman la contratación y ejecución de las obras públicas, así como las normas y especificaciones, conforme a las cuales se realizara la obra en cuestión.

Se compromete a firmar en su caso el contrato que se formulara de conformidad con los precios unitarios que se detallan en el catálogo de su cotización propuesta y presentar previo a dicho acto la fianza de garantía de anticipo y cumplimiento, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y demás documentos requeridos y detallados en el oficio de invitación en turno.

Conviene que en caso de que le sea adjudicado el contrato y no lo firme dentro del plazo legalmente estipulado, será sancionado en términos de los artículos 26G, fracción VII, 47 y 83 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la Legislación Vigente Aplicable.

ATENTAMENTE



C. FRANCISCA CANSECO CRUZ
PERSONA FÍSICA

C. FRANCISCA CANSECO CRUZ
e-mail: cfraconstrucciones@gmail.com

CONSTRUCCIÓN, ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA

R.F.C.: CACF6503271D4



PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025
OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA
COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
(COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
DISTRITO: (006) TUXTEPEC
REGION: (05) PAPALOAPAN
ESTADO:(20) OAXACA

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 20 DE
MAYO DEL 2025

PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 24 DE MAYO DEL 2025
FIN DE OBRA: 22 DE JULIO DEL 2025
DURACIÓN: 60 DÍAS NATURALES

ANEXO 1 - PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario M.N. en letra	Total
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO						
A PRELIMINARES						
TRZ-EQTP-04	Trazo y nivelación de terreno para redes hidráulicas, sanitarias y pluviales, estableciendo ejes, referencias y bancos de nivel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	135.740	\$15.62	QUINCE PESOS 62/100 MXN	\$2,120.26
(*QUINCE PESOS 62/100 MXN*)						
CR-DC-250-5CM	Corte con cortadora de disco de diamante en concreto f'c = 250 kg/cm2. hasta a una profundidad de hasta 5 cms. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	77.560	\$76.51	SETENTA Y SEIS PESOS 51/100 MXN	\$5,934.12
(*SETENTA Y SEIS PESOS 51/100 MXN*)						
DM-MQ-CS-250	Demolición con maquinaria pesada de concreto simple con resistencia normal de hasta f'c = 250 kg/cm2. Incluye: apile del material a un lado de la obra, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	20.360	\$340.56	TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 56/100 MXN	\$6,933.80
(*TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 56/100 MXN*)						
BACH-MTB-SHP	Bombeo de achique con motobomba autocebante para agua con sólidos (lodos), 8 hp, 4" de diámetro de succión y descarga. Incluye: mano de obra, equipo y herramientas.	HR	24.000	\$222.54	DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 54/100 MXN	\$5,340.96
(*DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 54/100 MXN*)						
RT-MQ-TSE-15	Retiro por medios mecánicos de tubería sanitaria existente de hasta de 15" de diámetro. Incluye: operación, equipo mayor y consumibles.	ML	10.000	\$77.46	SETENTA Y SIETE PESOS 46/100 MXN	\$774.60
(*SETENTA Y SIETE PESOS 46/100 MXN*)						
IMPORTE DE PRELIMINARES						\$21,103.74
(*VEINTIÚN MIL CIENTO TRES PESOS 74/100 MXN*)						

B EXCAVACIONES


C. FRANCISCA CANSECO CRUZ
PERSONA FÍSICA

C. FRANCISCA CANSECO CRUZ
e-mail: cfraconstrucciones@gmail.com

CONSTRUCCIÓN, ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA

R.F.C.: CACF6503271D4



PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA
 No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025
 OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL
 LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
 DISTRITO: (006) TUXTEPEC
 REGION: (05) PAPALOAPAN
 ESTADO:(20) OAXACA

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 20 DE MAYO DEL 2025

PERIODO DE EJECUCIÓN
 INICIO: 24 DE MAYO DEL 2025
 FIN DE OBRA: 22 DE JULIO DEL 2025
 DURACIÓN: 60 DÍAS NATURALES

ANEXO 1 - PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario M.N. en letra	Total
EX-MQ-II-0-2	Excavación con maquinaria pesada en material tipo II de 0.00 a 2.00 mts de profundidad. Incluye: operación, equipo mayor y consumibles.	M3	178.630	\$91.01	NOVENTA Y UN PESOS 01/100 MXN	\$16,257.12
(*NOVENTA Y UN PESOS 01/100 MXN*)						
EX-MQ-II-2-4	Excavación con maquinaria pesada en material tipo II de 2.01 a 4.00 mts de profundidad. Incluye: operación, equipo mayor y consumibles.	M3	158.690	\$156.21	CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 21/100 MXN	\$24,788.96
(*CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 21/100 MXN*)						
EX-MQ-II-4-6	Excavación con maquinaria pesada en material tipo II de 4.01 a 6.00 mts de profundidad. Incluye: operación, equipo mayor y consumibles.	M3	7.310	\$280.35	DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 35/100 MXN	\$2,049.36
(*DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 35/100 MXN*)						
AFINE-01	Afine de fondo de cepa en excavación, hasta 5 cms de espesor, apilando el material producto del afine a un costado de la cepa. Incluye: mano de obra y herramientas.	M2	34.910	\$33.00	TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN	\$1,152.03
(*TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN*)						
IMPORTE DE EXCAVACIONES						\$44,247.47
(*CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 47/100 MXN*)						
C TUBERÍA PEAD						
CAM-ARE-01	Suministro y colocación de cama de arena, compactada por medios manuales. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	M3	3.490	\$1,048.99	UN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 MXN	\$3,660.98
(*UN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 MXN*)						
TB-PEAD-38	Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 0.38 mts (15") de diámetro, marca Tododren o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	38.780	\$1,250.65	UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA A PESOS 65/100 MXN	\$48,500.21
(*UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 65/100 MXN*)						

C. FRANCISCA CANSECO CRUZ
 PERSONA FÍSICA
 R.F.C. CACF6503271D4

C. FRANCISCA CANSECO CRUZ
 e-mail: cfraconstruccion@gmail.com

CONSTRUCCIÓN, ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA

R.F.C.: CACF6503271D4



SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 20 DE MAYO DEL 2025

PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 24 DE MAYO DEL 2025
FIN DE OBRA: 22 DE JULIO DEL 2025
DURACIÓN: 60 DÍAS NATURALES

PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025
OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
DISTRITO: (006) TUXTEPEC
REGION: (05) PAPALOAPAN
ESTADO:(20) OAXACA

ANEXO 1 - PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario M.N. en letra	Total
RCNX-PV-38	Reconexión de pozo de visita existente con tubería PEAD de hasta 0.38 mts de diámetro. Incluye: incorporación del tubo al pozo, resanado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, materiales, mano de obra y herramientas.	PZA	2.000	\$2,367.20	DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 MXN	\$4,734.40
(*DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 MXN*)						
IMPORTE DE TUBERÍA PEAD						
(*CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 MXN*)						\$56,895.59
D	PRUEBA DE ESCURRIMIENTO					
PRB-ESC-01	Prueba de escurrimiento en la red de drenaje ya sea pluvial o sanitario, en ubicaciones de la obra que solicite la supervisión durante la prueba. Incluye: agua suficiente para la prueba, materiales, mano de obra y herramientas.	PRUEB	1.000	\$4,502.40	CUATRO MIL QUINIENTOS DOS PESOS 40/100 MXN	\$4,502.40
(*CUATRO MIL QUINIENTOS DOS PESOS 40/100 MXN*)						
IMPORTE DE PRUEBA DE ESCURRIMIENTO						
(*CUATRO MIL QUINIENTOS DOS PESOS 40/100 MXN*)						\$4,502.40
E	RELLENOS					
RELL-AC-GRG-01	Relleno acostillado compactado en capas de hasta 20 cms de espesor máximo, con equipo menor y material producto de banco (grava en greña). Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y humedad suficiente para su buena compactación.	M3	55.320	\$901.82	NOVECIENTOS UN PESOS 82/100 MXN	\$49,888.68
(*NOVECIENTOS UN PESOS 82/100 MXN*)						
RELL-AR-01	Relleno compactado en capas de hasta 20 cms de espesor máximo, con equipo menor y material producto de banco (arcilla). Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y humedad suficiente para su buena compactación.	M3	258.670	\$791.50	SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 50/100 MXN	\$204,737.31
(*SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 50/100 MXN*)						
IMPORTE DE RELLENOS						
						\$254,625.99

C. FRANCISCA CANSECO CRUZ
PERSONA FÍSICA



C. FRANCISCA CANSECO CRUZ
e-mail: cfraconstrucciones@gmail.com

CONSTRUCCIÓN, ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA

R.F.C.: CACF6503271D4



PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025
OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA
COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
(COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
DISTRITO: (006) TUXTEPEC
REGION: (05) PAPALOAPAN
ESTADO:(20) OAXACA

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 20 DE
MAYO DEL 2025

PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 24 DE MAYO DEL 2025
FIN DE OBRA: 22 DE JULIO DEL 2025
DURACIÓN: 60 DÍAS NATURALES

ANEXO 1 - PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario M.N. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------------------------------	-------

(*DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 99/100 MXN*)

F

POZOS DE VISITA

PZV-351-400	Construcción de pozo de visita de 3.51 a 4.00 mts de profundidad, de 0.60 mts. de diámetro interior en la entrada y 1.20 mts. de diámetro interior en la base. plantilla f'c = 100 kg/cm2 de 0.05 mts de espesor, firme de concreto simple f'c = 150 kg/cm2 de 0.10 mts de espesor, muro de 0.28 mts de espesor a base de tabicón de 0.10 x 0.14 x 0.28 mts asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, aplanado interior con mortero cemento-arena en proporción 1:3, escalones a base de varillas del No. 6 (3/4"), brocal y tapa de concreto armado f'c = 250 kg/cm2 armado con varillas del No. 4 (1/2") y estribos del No. 2 (1/4") @ 0.15 mts. Incluye: andamiaje, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	PZA	1.000	\$22,292.47	VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 47/100 MXN	\$22,292.47
-------------	---	-----	-------	-------------	---	-------------

(*VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 47/100 MXN*)

IMPORTE DE POZOS DE VISITA

(*VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 47/100 MXN*) \$22,292.47

G

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO

BH-MP-GRAR-01	Suministro, tendido y compactado (95% proctor estándar) de base hidráulica con maquinaria pesada y material producto de banco grava-arcilla en proporción 70-30 y cemento portland a razón de 25 kgs de cemento por m3 de grava-arcilla, compactado en capas no mayores de 0.20 mts para rellenos y bases de superficies. Incluye: humedad suficiente para su correcta compactación, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	27.150	\$897.39	OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 39/100 MXN	\$24,364.14
---------------	---	----	--------	----------	--	-------------

(*OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 39/100 MXN*)

PV-CHO-15-250A	Construcción de pavimento de concreto simple hecho en obra f'c = 250 kg/cm2, revenimiento de 10 cms. t.m.a. de 1 1/2", de 0.15 mts de espesor. Incluye: cimbra en fronteras, elaboración del concreto, acelerante, vaciado, vibrado, pulido, acabado rayado grueso, volteador en fronteras, descimbrado, curado con curador de concreto marca Sika o similar, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	135.740	\$806.58	OCHOCIENTOS SEIS PESOS 58/100 MXN	\$109,485.17
----------------	--	----	---------	----------	-----------------------------------	--------------

C. FRANCISCA CANSECO CRUZ
PERSONA FÍSICA



C. FRANCISCA CANSECO CRUZ
e-mail: cfraconstrucciones@gmail.com

CONSTRUCCIÓN, ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA

R.F.C.: CACF6503271D4



PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025
OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA
COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
(COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
DISTRITO: (006) TUXTEPEC
REGION: (05) PAPALOAPAN
ESTADO:(20) OAXACA

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 20 DE
MAYO DEL 2025

PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 24 DE MAYO DEL 2025
FIN DE OBRA: 22 DE JULIO DEL 2025
DURACIÓN: 60 DÍAS NATURALES

ANEXO 1 - PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario M.N. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------------------------------	-------

(*OCHOCIENTOS SEIS PESOS 58/100 MXN*)

IMPORTE DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO **\$133,849.31**

(*CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 31/100 MXN*)

H AFECTACIONES

RP-TD-PMX-1/2-01	Reparación de toma domiciliaria de 1/2" de diámetro. Incluye: desconexión, 3.00 mts de tubería de polimex de 1/2", 1.00 pza de cople de reparación epvc de 1/2", 1.00 pza de cople de 1/2", 1.00 pza de tuerca unión de 1/2", reconexión, materiales, mano de obra y herramientas.	PZA	2.000	\$1,188.97	UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 97/100 MXN	\$2,377.94
------------------	--	-----	-------	------------	---	------------

(*UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 97/100 MXN*)

IMPORTE DE AFECTACIONES **\$2,377.94**

(*DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 94/100 MXN*)

I CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA

ACAR-MSBR-02	Carga y acarreos de materiales sobrantes fuera de la obra, hasta una distancia máxima de 5 kms, en zonas semi urbanas. Incluye: carga y descarga de los materiales, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	440.030	\$345.13	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 13/100 MXN	\$151,867.55
--------------	--	----	---------	----------	---	--------------

(*TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 13/100 MXN*)

LMPG-MM-01	Limpieza general de la obra por medios manuales. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	M2	135.740	\$13.19	TRECE PESOS 19/100 MXN	\$1,790.41
------------	--	----	---------	---------	------------------------	------------

(*TRECE PESOS 19/100 MXN*)

IMPORTE DE CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA **\$153,657.96**

(*CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 96/100 MXN*)

J DESCARGAS DOMICILIARIAS

J.1 PRELIMINARES

C. FRANCISCA CANSECO CRUZ
PERSONA FÍSICA



C. FRANCISCA CANSECO CRUZ
e-mail: cfraconstrucciones@gmail.com

CONSTRUCCIÓN, ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA

R.F.C.: CACF6503271D4



PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025
OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA
COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
(COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
DISTRITO: (006) TUXTEPEC
REGION: (05) PAPALOAPAN
ESTADO:(20) OAXACA

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 20 DE
MAYO DEL 2025

PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 24 DE MAYO DEL 2025
FIN DE OBRA: 22 DE JULIO DEL 2025
DURACIÓN: 60 DÍAS NATURALES

ANEXO 1 - PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario M.N. en letra	Total
TRZ-EQTP-04	Trazo y nivelación de terreno para redes hidráulicas, sanitarias y pluviales. estableciendo ejes, referencias y bancos de nivel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	10.800	\$15.62	QUINCE PESOS 62/100 MXN	\$168.70
(*QUINCE PESOS 62/100 MXN*)						
CR-DC-250-5CM	Corte con cortadora de disco de diamante en concreto f'c = 250 kg/cm2, hasta a una profundidad de hasta 5 cms. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	28.000	\$76.51	SETENTA Y SEIS PESOS 51/100 MXN	\$2,142.28
(*SETENTA Y SEIS PESOS 51/100 MXN*)						
DM-MQ-CS-250	Demolición con maquinaria pesada de concreto simple con resistencia normal de hasta f'c = 250 kg/cm2. Incluye: apile del material a un lado de la obra, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	1.260	\$340.56	TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 56/100 MXN	\$429.11
(*TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 56/100 MXN*)						
DM-MN-CS-150	Demolición manual de concreto simple con resistencia normal de hasta f'c = 150 kg/cm2. Incluye: apile del material a un lado de la obra, mano de obra y herramientas.	M3	0.300	\$721.64	SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS 64/100 MXN	\$216.49
(*SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS 64/100 MXN*)						
IMPORTE DE PRELIMINARES						\$2,956.58
(*DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 58/100 MXN*)						
J.2	EXCAVACIONES					
EX-MQ-II-0-2	Excavación con maquinaria pesada en material tipo II de 0.00 a 2.00 mts de profundidad. Incluye: operación, equipo mayor y consumibles.	M3	15.120	\$91.01	NOVENTA Y UN PESOS 01/100 MXN	\$1,376.07
(*NOVENTA Y UN PESOS 01/100 MXN*)						
EX-MN-II-0-2	Excavación a mano en material tipo II de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad. Incluye: afloje, extracción, afine de taludes y fondo de cepa, mano de obra y herramientas.	M3	4.600	\$369.19	TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 19/100 MXN	\$1,698.27
(*TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 19/100 MXN*)						

C. FRANCISCA CANSECO CRUZ
PERSONA FÍSICA



C. FRANCISCA CANSECO CRUZ
e-mail: cfraconstrucciones@gmail.com

CONSTRUCCIÓN, ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA

R.F.C.: CACF6503271D4



PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025
OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA
COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
(COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
DISTRITO: (006) TUXTEPEC
REGION: (05) PAPALOAPAN
ESTADO:(20) OAXACA

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 20 DE
MAYO DEL 2025

PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 24 DE MAYO DEL 2025
FIN DE OBRA: 22 DE JULIO DEL 2025
DURACIÓN: 60 DÍAS NATURALES

ANEXO 1 - PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario M.N. en letra	Total
AFINE-01	Afine de fondo de cepa en excavación, hasta 5 cms de espesor, apilando el material producto del afine a un costado de la cepa. Incluye: mano de obra y herramientas.	M2	8.400	\$33.00	TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN	\$277.20
(*TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN*)						
IMPORTE DE EXCAVACIONES						
(*TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 54/100 MXN*)						\$3,351.54
J.3	TUBERÍA PEAD					
CAM-ARE-01	Suministro y colocación de cama de arena, compactada por medios manuales. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	M3	0.840	\$1,048.99	UN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 MXN	\$881.15
(*UN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 MXN*)						
TB-PEAD-15	Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 0.15 mts (6") de diámetro, marca Tododren o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	18.000	\$280.21	DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 21/100 MXN	\$5,043.78
(*DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 21/100 MXN*)						
CD-PEAD-15	Suministro y colocación de codo de inserción PEAD de 6" de diámetro, con manga de sello, marca Tododren o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	PZA	4.000	\$540.83	QUINIENTOS CUARENTA PESOS 83/100 MXN	\$2,163.32
(*QUINIENTOS CUARENTA PESOS 83/100 MXN*)						
IMPORTE DE TUBERÍA PEAD						
(*OCHO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 25/100 MXN*)						\$8,088.25
J.4	REGISTROS SANITARIOS					

C. FRANCISCA CANSECO CRUZ
PERSONA FÍSICA

C. FRANCISCA CANSECO CRUZ
e-mail: cfraconstrucciones@gmail.com

CONSTRUCCIÓN, ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA

R.F.C.: CACF6503271D4



PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025
OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA
COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
(COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
DISTRITO: (006) TUXTEPEC
REGION: (05) PAPALOAPAN
ESTADO:(20) OAXACA

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 20 DE
MAYO DEL 2025

PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 24 DE MAYO DEL 2025
FIN DE OBRA: 22 DE JULIO DEL 2025
DURACIÓN: 60 DÍAS NATURALES

ANEXO 1 - PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario M.N. en letra	Total
CJR-60X60X90	Construcción de caja de registro de 0.60 x 0.60 x 0.90 mts (medidas interiores), a base de firme de 10 cms de espesor de concreto f'c = 150 kg/cm2, muro de 14 cms de espesor con tabicón 7 x 14 x 28 cms, asentado con mortero cemento - arena en proporción 1:4, tapa de concreto armado f'c = 150 kg/cm2 de 10 cms de espesor, armada con varillas del No. 3 (3/8") @ 20 cms en ambos sentidos, aplanado interior con cemento-arena en proporción 1:4. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	PZA	4.000	\$5,397.21	CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 21/100 MXN	\$21,588.84
(*CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 21/100 MXN*)						
IMPORTE DE REGISTROS SANITARIOS						\$21,588.84
(*VEINTIÚN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 84/100 MXN*)						
J.5	RELLENOS					
RELL-AR-01	Relleno compactado en capas de hasta 20 cms de espesor máximo, con equipo menor y material producto de banco (arcilla). Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y humedad suficiente para su buena compactación.	M3	15.620	\$791.50	SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 50/100 MXN	\$12,363.23
(*SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 50/100 MXN*)						
IMPORTE DE RELLENOS						\$12,363.23
(*DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 23/100 MXN*)						
J.6	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO					
BH-EM-GRAR-01	Suministro, tendido y compactado (95% proctor estándar) de base hidráulica con equipo menor y material producto de banco grava-arcilla en proporción 70-30 y cemento portland a razón de 25 kgs de cemento por m3 de grava-arcilla, compactado en capas no mayores de 0.20 mts para rellenos y bases de superficies. Incluye: humedad suficiente para su correcta compactación, operación, equipo menor y consumibles.	M3	1.680	\$920.76	NOVECIENTOS VEINTE PESOS 76/100 MXN	\$1,546.88
(*NOVECIENTOS VEINTE PESOS 76/100 MXN*)						

C. FRANCISCA CANSECO CRUZ
PERSONA FÍSICA



C. FRANCISCA CANSECO CRUZ
e-mail: cfraconstrucciones@gmail.com

CONSTRUCCIÓN, ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA

R.F.C.: CACF6503271D4



PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025
OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA
COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
(COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
DISTRITO: (006) TUXTEPEC
REGION: (05) PAPALOAPAN
ESTADO:(20) OAXACA

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 20 DE
MAYO DEL 2025

PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 24 DE MAYO DEL 2025
FIN DE OBRA: 22 DE JULIO DEL 2025
DURACIÓN: 60 DÍAS NATURALES

ANEXO 1 - PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario M.N. en letra	Total
PV-CHO-15-250A	Construcción de pavimento de concreto simple hecho en obra f'c = 250 kg/cm2. revenimiento de 10 cms. t.m.a. de 1 1/2", de 0.15 mts de espesor. Incluye: cimbra en fronteras, elaboración del concreto, acelerante, vaciado, vibrado, pulido, acabado rayado grueso, volteador en fronteras, descimbrado, curado con curador de concreto marca Sika o similar. materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	8.400	\$806.58	OCHOCIENTOS SEIS PESOS 58/100 MXN	\$6,775.27
(*OCHOCIENTOS SEIS PESOS 58/100 MXN*)						
IMPORTE DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO						\$8,322.15
(*OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 15/100 MXN*)						
J.7	REPOSICIÓN DE BANQUETA					
BNQ-10-150	Construcción de banquetta de concreto simple hecho en obra f'c = 150 kg/cm2, t.m.a. de 3/4". de 0.10 mts de espesor. Incluye: cimbra en fronteras, elaboración del concreto, vaciado, tendido, vibrado, acabado escobillado, volteador en fronteras, descimbrado, curado con curador de concreto marca Sika o similar. materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	1.200	\$480.50	CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 50/100 MXN	\$576.60
(*CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 50/100 MXN*)						
IMPORTE DE REPOSICIÓN DE BANQUETA						\$576.60
(*QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 60/100 MXN*)						
J.8	CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA					
ACAR-MSBR-02	Carga y acarreos de materiales sobrantes fuera de la obra, hasta una distancia máxima de 5 kms, en zonas semi urbanas. Incluye: carga y descarga de los materiales, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	25.690	\$345.13	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 13/100 MXN	\$8,866.39
(*TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 13/100 MXN*)						
LMPG-MM-01	Limpieza general de la obra por medios manuales. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	M2	10.800	\$13.19	TRECE PESOS 19/100 MXN	\$142.45
(*TRECE PESOS 19/100 MXN*)						

C. FRANCISCA CANSECO CRUZ
PERSONA FÍSICA

C. FRANCISCA CANSECO CRUZ
e-mail: cfraconstrucciones@gmail.com

CONSTRUCCIÓN, ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA

R.F.C.: CACF6503271D4



PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025
OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA
COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
(COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
DISTRITO: (006) TUXTEPEC
REGION: (05) PAPALOAPAN
ESTADO:(20) OAXACA

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 20 DE
MAYO DEL 2025

PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 24 DE MAYO DEL 2025
FIN DE OBRA: 22 DE JULIO DEL 2025
DURACIÓN: 60 DÍAS NATURALES

ANEXO 1 - PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario M.N. en letra	Total
	IMPORTE DE CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA					\$9,008.84
	(*NUEVE MIL OCHO PESOS 84/100 MXN*)					
	IMPORTE DE DESCARGAS DOMICILIARIAS					\$66,256.03
	(*SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 03/100 MXN*)					
	IMPORTE DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO					\$759,808.90
	(*SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 90/100 MXN*)					
	SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO					\$759,808.90
	(*SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 90/100 MXN*)					
	IVA (16.00%)					\$121,569.42
	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO					\$881,378.32
	(*OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 32/100 MXN*)					


C. FRANCISCA CANSECO CRUZ
PERSONA FÍSICA



C. FRANCISCA CANSECO CRUZ
e-mail: cfraconstrucciones@gmail.com