

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE PRESUPUESTO DE OBRA

Obra: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL

ANEXO 1

Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)

No.	CONCEPTO	U.M.	SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.				GATZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.				C. FRANCISCA CANSECO CRUZ			
			CANT.	P.U.	IMPORTE		CANT.	P.U.	IMPORTE		CANT.	P.U.	IMPORTE	
PROPUESTAS														
A	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO PRELIMINARES													
	Trazo y nivelación de terreno para redes hidráulicas, sanitarias y pluviales, estableciendo ejes, referencias y bancos de nivel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	135.74	\$ 15.33	\$ 2,080.89	135.74	\$ 14.04	\$ 1,905.79		135.74	\$ 15.62	\$ 2,120.26		
CR-DC-250-5CM	Corte con cortadora de disco de diamante en concreto f'c = 250 kg/cm ² , hasta a una profundidad de hasta 5 cms. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	77.56	\$ 75.11	\$ 5,825.53	77.56	\$ 72.25	\$ 5,603.71		77.56	\$ 76.51	\$ 5,934.12		
DM-MQ-CS-250	Demolición con maquinaria pesada de concreto simple con resistencia normal de hasta f'c = 250 kg/cm ² . Incluye: apilte del material a un lado de la obra, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	20.36	\$ 334.25	\$ 6,805.33	20.36	\$ 335.54	\$ 6,831.59		20.36	\$ 340.56	\$ 6,933.80		
BACH-MTB-8HP	Bombeo de achique con motobomba autocebante para agua con sólidos (todos), 8 hp, 4" de diámetro de succión y descarga. Incluye: mano de obra, equipo y herramientas.	HR	24.00	\$ 218.43	\$ 5,242.32	24.00	\$ 223.69	\$ 5,368.56		24.00	\$ 222.54	\$ 5,340.96		
RT-MQ-TSE-15	Retiro por medios mecánicos de tubería sanitaria existente de hasta de 15" de diámetro. Incluye: operación, equipo mayor y consumibles.	ML	10.00	\$ 76.02	\$ 760.20	10.00	\$ 154.36	\$ 1,543.60		10.00	\$ 77.46	\$ 774.60		
TOTAL DE PRELIMINARES					\$ 20,714.27			\$ 21,253.25				\$ 21,103.74		
B														
EXCAVACIONES														
EX-MQ-I-0-2	Excavación con maquinaria pesada en material tipo II de 0.00 a 2.00 mts de profundidad. Incluye: operación, equipo mayor y consumibles.	M3	178.63	\$ 89.32	\$ 15,955.23	178.63	\$ 84.95	\$ 15,174.62		178.63	\$ 91.01	\$ 16,257.12		
EX-MQ-I-2-4	Excavación con maquinaria pesada en material tipo II de 2.01 a 4.00 mts de profundidad. Incluye: operación, equipo mayor y consumibles.	M3	158.69	\$ 153.32	\$ 24,330.35	158.69	\$ 124.59	\$ 19,771.19		158.69	\$ 156.21	\$ 24,788.96		
EX-MQ-I-4-6	Excavación con maquinaria pesada en material tipo II de 4.01 a 6.00 mts de profundidad. Incluye: operación, equipo mayor y consumibles.	M3	7.31	\$ 275.15	\$ 2,011.35	7.31	\$ 222.37	\$ 1,625.52		7.31	\$ 280.35	\$ 2,049.36		

No.	CONCEPTO	U.M.	SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.				PROPUUESTAS				GATZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.				C. FRANCISCA CANSECO CRUZ				
			CANT.	P.U.	IMPORTE		CANT.	P.U.	IMPORTE		CANT.	P.U.	IMPORTE		CANT.	P.U.	IMPORTE		
AFINE-01	Afine de fondo de cepa en excavación, hasta 5 cms de espesor, aplando el material producido del afine a un costado de la cepa. Incluye: mano de obra y herramientas.	M2	34.91	\$ 32.38	\$ 1,130.39					34.91	\$ 32.14	\$ 1,122.01					34.91	\$ 33.00	\$ 1,152.03
	TOTAL DE EXCAVACIONES				\$ 43,427.32			\$ 37,693.34				\$ 44,247.47							
C	TUBERIA PEAD																		
CAM-ARE-01	Suministro y colocación de cama de arena, compactada por medios manuales. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	M3	3.49	\$ 1,029.57	\$ 3,593.20					3.49	\$ 1,022.26	\$ 3,567.69					3.49	\$ 1,048.99	\$ 3,660.98
TB-PEAD-38	Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 0.38 mts (15") de diámetro, marca Tododren o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	38.78	\$ 1,227.48	\$ 47,601.67					38.78	\$ 1,207.84	\$ 46,840.04					38.78	\$ 1,250.65	\$ 48,500.21
RCKX-PV-38	Reconexión de pozo de visita existente con tubería PEAD de hasta 0.38 mts de diámetro. Incluye: incorporación del tubo al pozo, resanado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, materiales, mano de obra y herramientas.	PZA	2.00	\$ 2,323.35	\$ 4,646.70					2.00	\$ 2,260.91	\$ 4,521.82					2.00	\$ 2,367.20	\$ 4,734.40
	TOTAL DE TUBERIA PEAD				\$ 55,841.57			\$ 54,929.55				\$ 56,895.58							
D	PRUEBAS DE ESCURRIMIENTOS																		
PRB-ESC-01	Prueba de escurrimiento en la red de drenaje ya sea pluvial o sanitario, en ubicaciones de la obra que solicite la supervisión durante la prueba. Incluye: agua suficiente para la prueba, materiales, mano de obra y herramientas.	PRUEBA	1.00	\$ 4,419.02	\$ 4,419.02					1.00	\$ 4,266.92	\$ 4,266.92					1.00	\$ 4,502.40	\$ 4,502.40
	TOTAL DE PRUEBAS DE ESCURRIMIENTOS				\$ 4,419.02			\$ 4,266.92				\$ 4,502.40							
E	RELLENOS																		
RELL-AC-GRG-01	Relleno acostillado compactado en capas de hasta 20 cms de espesor máximo, con equipo menor y material producido de banco (Grava en greña). Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y humedad suficiente para su buena compactación.	M3	55.32	\$ 885.13	\$ 48,965.39					55.32	\$ 848.76	\$ 46,953.40					55.32	\$ 901.82	\$ 49,888.68



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
TABLA COMPARATIVA DE PRESUPUESTO DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE CONTRATO No. MSJB1-184-AD-FAISMUN-019/2025

Obra: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL

ANEXO 1

Localidad: (00001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)

No.	CONCEPTO	U.M.	PROPUESTAS								
			SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.			GATZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.			C. FRANCISCA CANSECO CRUZ		
			CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE
A											
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRELIMINARES											
TRZ-EQT1P-04	Trazo y nivelación de terreno para redes hidráulicas, sanitarias y pluviales, estableciendo ejes, referencias y bancos de nivel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	135.74	\$ 15.33	\$ 2,080.89	135.74	\$ 14.04	\$ 1,905.79	135.74	\$ 15.62	\$ 2,120.26
CR-DC-250-5CM	Corte con cortadora de disco de diamante en concreto f'c = 250 kg/cm2, hasta a una profundidad de hasta 5 cms. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	MIL	77.56	\$ 75.11	\$ 5,825.53	77.56	\$ 72.25	\$ 5,603.71	77.56	\$ 76.51	\$ 5,934.12
DM-MQ-CS-250	Demolición con maquinaria pesada de concreto simple con resistencia normal de hasta f'c = 250 kg/cm2. Incluye: apla de material a un lado de la obra, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	20.36	\$ 334.25	\$ 6,805.33	20.36	\$ 335.54	\$ 6,831.59	20.36	\$ 340.56	\$ 6,933.80
BACH-MTB-8HP	Bombeo de achique con motobomba autocebante para agua con solids (todos), 8 hp, 4" de diametro de succión y descarga. Incluye: mano de obra, equipo y herramientas.	HR	24.00	\$ 218.43	\$ 5,242.32	24.00	\$ 223.69	\$ 5,368.56	24.00	\$ 222.54	\$ 5,340.96
RT-MQ-TSE-15	Retiro por medios mecánicos de tubería sanitaria existente de hasta de 15" de diametro. Incluye: operación, equipo mayor y consumibles.	MIL	10.00	\$ 76.02	\$ 760.20	10.00	\$ 154.36	\$ 1,543.60	10.00	\$ 77.46	\$ 774.60
TOTAL DE PRELIMINARES					\$ 20,714.27			\$ 21,253.25			\$ 21,103.74
B											
EXCAVACIONES											
EX-MQ-II-0-2	Excavación con maquinaria pesada en material tipo II de 0.00 a 2.00 ms de profundidad. Incluye: operación, equipo mayor y consumibles.	M3	178.63	\$ 89.32	\$ 15,955.23	178.63	\$ 84.95	\$ 15,174.62	178.63	\$ 91.01	\$ 16,257.12
EX-MQ-II-2-4	Excavación con maquinaria pesada en material tipo II de 2.01 a 4.00 ms de profundidad. Incluye: operación, equipo mayor y consumibles.	M3	158.69	\$ 153.32	\$ 24,330.35	158.69	\$ 124.59	\$ 19,771.19	158.69	\$ 156.21	\$ 24,788.96
EX-MQ-II-4-6	Excavación con maquinaria pesada en material tipo II de 4.01 a 6.00 ms de profundidad. Incluye: operación, equipo mayor y consumibles.	M3	7.31	\$ 275.15	\$ 2,011.35	7.31	\$ 222.37	\$ 1,625.52	7.31	\$ 280.35	\$ 2,049.36



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE PRESUPUESTO DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE CONTRATO No. MSIBT-184-AD-FAISMUN-019/2025

Obra: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL

ANEXO 1

Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)

No.	CONCEPTO	U.M.	SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.			GATZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.			C. FRANCISCA CANSECO CRUZ		
			CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE
AFINE-01	Afíne de fondo de cepa en excavación, hasta 5 cms de espesor, aplando el material producido del afíne a un costado de la cepa. Incluye: mano de obra y herramientas.	M2	34.91	\$ 32.38	\$ 1,130.39	34.91	\$ 32.14	\$ 1,122.01	34.91	\$ 33.00	\$ 1,152.03
	TOTAL DE EXCAVACIONES			\$	43,427.32		\$	37,693.34		\$	44,247.47
	TUBERÍA PEAD										
CAM-ARE-01	Suministro y colocación de cama de arena, compactada por medios manuales. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	M3	3.49	\$ 1,029.57	\$ 3,593.20	3.49	\$ 1,022.26	\$ 3,567.69	3.49	\$ 1,048.99	\$ 3,660.98
TB-PEAD-38	Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 0.38 mts (1'5") de diámetro, marca Tododen o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	38.78	\$ 1,227.48	\$ 47,601.67	38.78	\$ 1,207.84	\$ 46,840.04	38.78	\$ 1,250.65	\$ 48,500.21
RONX-PV-38	Reconexión de pozo de visita existente con tubería PEAD de hasta 0.38 mts de diámetro. Incluye: incorporación del tubo al pozo, resanado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, materiales, mano de obra y herramientas.	PZA	2.00	\$ 2,323.35	\$ 4,646.70	2.00	\$ 2,260.91	\$ 4,521.82	2.00	\$ 2,367.20	\$ 4,734.40
	TOTAL DE TUBERÍA PEAD			\$	55,841.57		\$	54,929.55		\$	56,995.58
	PRUEBAS DE ESCURRIMIENTOS										
PRBESC-01	Prueba de escurrimiento en la red de drenaje ya sea pluvial o sanitario, en ubicaciones de la obra que solicite la supervisión durante la prueba. Incluye: agua suficiente para la prueba, materiales, mano de obra y herramientas.	PRUEBA	1.00	\$ 4,419.02	\$ 4,419.02	1.00	\$ 4,266.92	\$ 4,266.92	1.00	\$ 4,502.40	\$ 4,502.40
	TOTAL DE PRUEBAS DE ESCURRIMIENTOS			\$	4,419.02		\$	4,266.92		\$	4,502.40
	RELLENOS										
RELL-A-C-GRG-01	Relleno acostillado compactado en capas de hasta 20 cms de espesor máximo, con equipo menor y material producido de banco (grava en greña). Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y humedad suficiente para su buena compactación.	M3	55.32	\$ 885.13	\$ 48,965.39	55.32	\$ 848.76	\$ 46,953.40	55.32	\$ 901.82	\$ 49,888.68



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE PRESUPUESTO DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE CONTRATO No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025

Obra: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL

ANEXO 1

Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)

No.	CONCEPTO	U.M.	SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.			PROPUUESTAS GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.			C. FRANCISCA CANSECO CRUZ		
			CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE
RELL-AR-01	Relleno compactado en capas de hasta 20 cms de espesor máximo, con equipo menor y material producido de banco (arcilla). Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y humedad suficiente para su buena compactación.	M3	258.67	\$ 776.83	\$ 200,942.62	258.67	\$ 707.05	\$ 182,892.62	258.67	\$ 791.50	\$ 204,737.31
	TOTAL DE RELLENOS				\$ 249,908.01			\$ 229,846.02			\$ 254,625.99
F	POZOS DE VISITAS COMÚN										
	Construcción de pozo de visita de 3.51 a 4.00 mts de profundidad, de 0.60 mts. de diámetro interior en la entrada y 1.20 mts. de diámetro interior en la base, plantilla f'c = 100 kg/cm2 de 0.05 mts de espesor, firme de concreto simple f'c = 150 kg/cm2 de 0.10 mts de espesor, muro de 0.28 mts de espesor a base de tabicón de 0.10 x 0.14 x 0.28 mts asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, aplamado interior con mortero cemento-arena en proporción 1:3, escalones a base de varillas del No. 6 (3/4"), brocal y tapa de concreto armado f'c = 250 kg/cm2 armado con varillas del No. 4 (1/2") y estribos del No. 2 (1/4") @ 0.15 mts. Incluye: andamiaje, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	PZA	1.00	\$ 21,879.54	\$ 21,879.54	1.00	\$ 40,026.21	\$ 40,026.21	1.00	\$ 22,292.47	\$ 22,292.47
	TOTAL DE POZOS DE VISITAS COMÚN				\$ 21,879.54			\$ 40,026.21			\$ 22,292.47
G	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO										
	Suministro, tendido y compactado (95% proctor estándar) de base hidráulica con maquinaria pesada y material producido de banco gravilla-arcilla en proporción 70-30 y cemento Portland a razón de 25 kgs de cemento por m3 de gravilla-arcilla, compactado en capas no mayores de 0.20 mts para relenos y bases de superficies. Incluye: humedad suficiente para su correcta compactación, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	27.15	\$ 880.76	\$ 23,912.63	27.15	\$ 859.05	\$ 23,323.21	27.15	\$ 897.39	\$ 24,364.14



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE PRESUPUESTO DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE CONTRATO No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025

Obra: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL

ANEXO 1

Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)

No.	CONCEPTO	U.M.	SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.			GATZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.			C. FRANCISCA CANSECO CRUZ		
			CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE
	Construcción de pavimento de concreto simple hecho en obra f.c = 250 kg/cm ² , revestimiento de 10 cms, l.m.a. de 1 1/2", de 0.15 mts de espesor. Incluye: cimbra en fronteras, elaboración del concreto, acelerante, vaciado, vibrado, pulido, acabado rayado grueso, volteador en fronteras, desmoldado, curado con curador de concreto marca Sika o similar, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	135.74	\$ 791.64	\$ 107,457.21	135.74	\$ 777.43	\$ 105,528.35	135.74	\$ 806.58	\$ 109,485.17
	TOTAL DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO				\$ 131,369.84			\$ 128,851.56			\$ 133,849.31
H	AFECTACIONES										
	Reparación de toma domiciliaria de 1/2" de diámetro. Incluye: desconexión, 3.00 mts de tubería de polimex de 1/2", 1.00 pza de cople de reparación cpvc de 1/2", 1.00 pza de cople de 1/2", 1.00 pza de fuerza unión de 1/2", reconexión, materiales, mano de obra y herramientas.	PZA	2.00	\$ 1,166.94	\$ 2,333.88	2.00	\$ 1,081.81	\$ 2,163.62	2.00	\$ 1,188.97	\$ 2,377.94
	TOTAL DE AFECTACIONES				\$ 2,333.88			\$ 2,163.62			\$ 2,377.94
I	CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA										
	Carga y acarreo de materiales sobrantes fuera de la obra, hasta una distancia máxima de 5 kms, en zonas semi urbanas. Incluye: carga y descarga de los materiales, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	440.03	\$ 338.75	\$ 149,060.16	440.03	\$ 333.36	\$ 146,688.40	440.03	\$ 345.13	\$ 151,867.55
	Limpieza general de la obra por medios manuales. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	M2	135.74	\$ 12.95	\$ 1,757.83	135.74	\$ 12.11	\$ 1,643.81	135.74	\$ 13.19	\$ 1,790.41
	TOTAL DE CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA				\$ 150,817.99			\$ 148,332.21			\$ 153,657.96
J	DESCARGAS DOMICILIARIAS										
J.1	PRELIMINARES										
	Trazo y nivelación de terreno para redes hidráulicas, sanitarias y pluviales, estableciendo ejes, referencias y bancos de nivel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	10.80	\$ 15.33	\$ 165.56	10.80	\$ 14.04	\$ 151.63	10.80	\$ 15.62	\$ 168.70



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE PRESUPUESTO DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE CONTRATO No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025

Obra: **REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL**

ANEXO 1

Localidad: (0001) **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)**

No.	CONCEPTO	U.M.	SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.			PROPUESTAS			C. FRANCISCA CANSECO CRUZ		
			CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE
BH-EM-GRAR-01	Suministro, tendido y compactado (95% proctor estándar) de base hidráulica con equipo menor y material producto de banco grava-arcilla en proporción 70-30 y cemento portland a razón de 25 kgs de cemento por m3 de grava-arcilla, compactado en capas no mayores de 0.20 ms para rellenos y bases de superficies. Incluye: humedad suficiente para su correcta compactación, operación, equipo menor y consumibles.	M3	1.68	\$ 903.69	\$ 1,518.20	1.68	\$ 921.60	\$ 1,548.29	1.68	\$ 920.76	\$ 1,546.88
PV-CHO-15-250A	Construcción de pavimento de concreto simple hecho en obra f'c = 250 kg/cm2, revestimiento de 10 cms, l.m.a. de 1 1/2", de 0.15 ms de espesor. Incluye: cimbra en fronteras, elaboración del concreto, acelerante, vaciado, vibrado, pulido, acabado rayado grueso, volteador en fronteras, descimbrado, curado con curador de concreto marca Sika o similar, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	8.40	\$ 791.64	\$ 6,649.78	8.40	\$ 777.43	\$ 6,530.41	8.40	\$ 806.58	\$ 6,775.27
TOTAL DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO					\$ 8,167.98			\$ 8,078.70			\$ 8,322.15
J.7	REPOSICIÓN DE BANQUETA										
BNQ-10-150	Construcción de banqueta de concreto simple hecho en obra f'c = 150 kg/cm2, l.m.a. de 3/4", de 0.10 ms de espesor. Incluye: cimbra en fronteras, elaboración del concreto, vaciado, tendido, vibrado, acabado escobillado, volteador en fronteras, descimbrado, curado con curador de concreto marca Sika o similar, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	1.20	\$ 471.59	\$ 565.91	1.20	\$ 457.31	\$ 548.77	1.20	\$ 480.50	\$ 576.60
TOTAL DE REPOSICIÓN DE BANQUETA					\$ 565.91			\$ 548.77			\$ 576.60
J.8	CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA										
ACAR-MSBR-02	Carga y acarreo de materiales sobrantes fuera de la obra, hasta una distancia máxima de 5 kms, en zonas semi urbanas. Incluye: carga y descarga de los materiales, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	25.69	\$ 338.75	\$ 8,702.49	25.69	\$ 333.36	\$ 8,564.02	25.69	\$ 345.13	\$ 8,866.39



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE PRESUPUESTO DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE CONTRATO No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-019/2025

Obra: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL


ANEXO 1

Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL)

No.	CONCEPTO	U.M.	CANT.	P.U.	IMPORTE	PROPUESTAS					
						CANT.	P.U.	IMPORTE			
						SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.					
LMPG-MM-01	Limpieza general de la obra por medios manuales. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	M2	10.80	\$ 12.95	\$ 139.86	10.80	\$ 12.11	\$ 130.79	10.80	\$ 13.19	\$ 142.45
	TOTAL DE CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA			\$	\$ 8,842.35		\$	\$ 8,694.81		\$	\$ 9,008.84
	TOTAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS			\$	\$ 65,029.31		\$	\$ 62,736.13		\$	\$ 66,256.03
			SUBTOTAL:	\$	\$ 745,740.75	SUBTOTAL:	\$	\$ 730,098.81	SUBTOTAL:	\$	\$ 759,808.90
				I.V.A.:	\$ 119,318.52		I.V.A.:	\$ 116,815.81		I.V.A.:	\$ 121,569.42
			TOTAL:	\$	\$ 865,059.27	TOTAL:	\$	\$ 846,914.62	TOTAL:	\$	\$ 881,378.32

COMO RESULTADO DE LA REVISION Y ANALISIS EFECTUADA DE CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS Y PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES POR CONCEPTO DE OBRA DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR LOS INVITADOS AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE CONTRATO SE REFLEJA QUE LA PROPOSICION PRESENTADA POR LA CONTRATISTA GATZFER GRUPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., ADENAS DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS TECNICOS, SU PROPOSTA ECONOMICA CUYO IMPORTE ES DE \$ 846,914.62 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 62/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, ES LA MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA POR RESULTAR MAS BAJA Y AJUSTARSE AL TECHO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), EJERCICIO 2025, POR LO TANTO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MSJBT-20184-AD/FAISMUN-019/2025 CON APEGO A LO DISPUESTO EN EL PUNTO TERCERO DEL ACUERDO NO. AD/FAISMUN/MSJBT/20184/2025/021 DE LA FECHA 02 DE MAYO DEL 2025.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.


 Valld6
 Ing. Pablo Pimentel Bautista
 Director de Obras Públicas
