



**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
**No.** MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A  
21 DE MAYO DE 2025

**OBRA:** AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA  
PROVINCIA

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**INICIO DE OBRA:** 26/may./2025

**LOCALIDAD:** (0397) LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)

**FIN DE OBRA:** 09/jul./2025

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**ASUNTO:** Presentación de Cotización.

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., a 21 de mayo de 2025

**C. FERNANDO HUERTA CERECEDO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.**  
**PRESENTE.**

**AT'N.-**  
**ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

Por medio del presente me permito presentar la cotización solicitada en la invitación para participar en el procedimiento de Adjudicación Directa No. **MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025** para la asignación del contrato de la obra denominada: **"AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA"**, ubicada en la Localidad de: **LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)**, municipio de **San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.**

El importe de la cotización propuesta que debidamente firmado se anexa al presente, es por la cantidad que a continuación se detalla:

**SUBTOTAL:** \$870,392.84  
**+ I.V.A.:** \$139,262.85  
**TOTAL:** \$1,009,655.69

**"UN MILLÓN NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N."**

Misma que se integró de acuerdo con los conceptos y cantidades de trabajos a ejecutar y sus especificaciones contenidas en el catálogo y proyecto ejecutivo de obra proporcionado por la Dirección de Obras Públicas.

Se declara, que para el caso de que le sea adjudicado el contrato, aceptar íntegramente las condiciones contenidas en el oficio de invitación; que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones administrativas que norman la contratación y ejecución de las obras públicas, así como las normas y especificaciones, conforme a las cuales se realizara la obra en cuestión.

Se compromete a firmar en su caso el contrato que se formulara de conformidad con los precios unitarios que se detallan en el catálogo de su cotización propuesta y presentar previo a dicho acto la fianza de garantía de anticipo y cumplimiento, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y demás documentos requeridos y detallados en el oficio de invitación en turno.

# GRUPO CONSTRUCTOR LILE



LIC. LIZBETH RAMON LILE  
RFC: RALL8307025P6

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA

**No.** MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025

**OBRA:** AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA

**LOCALIDAD:** (0397) LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A  
21 DE MAYO DE 2025

**DURACIÓN:** 45 días naturales


**INICIO DE OBRA:** 26/may./2025

**FIN DE OBRA:** 09/jul./2025

Conviene que en caso de que le sea adjudicado el contrato y no lo firme dentro del plazo legalmente estipulado, será sancionado en términos de los artículos 26 G, fracción VII, 47 y 83 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la Legislación Vigente Aplicable.

ATENTAMENTE

LIC. LIZBETH RAMON LILE  
PERSONA FÍSICA



GRUPO CONSTRUCTOR LILE

RALL8307025P6

C. 5 DE FEBRERO #64A

COL. MARIA EUGENIA

TUXTEPEC, OAX. CP 68370

# GRUPO CONSTRUCTOR LILE



LIC. LIZBETH RAMON LILE  
RFC: RALL8307025P6

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
**No.** MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A  
21 DE MAYO DE 2025

**OBRA:** AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA  
PROVINCIA

**DURACIÓN:** 45 días naturales  
**INICIO DE OBRA:** 26/may./2025

**LOCALIDAD:** (0397) LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)


**FIN DE OBRA:** 09/jul./2025

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**PÁGINA:** 1/9

## Anexo 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
<b>AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN</b>						
<b>G2 POSTE DE CONCRETO</b>						
PC-13:600	Suministro y colocación de poste de concreto PC-13:600, incluye: apertura de cepa, hincado, orientación, plomeado, piedra de cerro, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	9.00	\$16,774.39	"DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N."	\$150,969.51
PC-9:400	Suministro y colocación de poste de concreto PC-9:400, incluye: apertura de cepa, hincado, orientación, plomeado, piedra de cerro, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$8,320.00	"OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N."	\$8,320.00
<b>IMPORTE DE POSTE DE CONCRETO</b>						<b>\$159,289.51</b>
(*CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.*)						
<b>G3 HERRAJE Y AISLAMIENTO</b>						
ABRA-1AG	Suministro y colocación de abrazadera 1AG, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$372.56	"TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N."	\$372.56
ABRA-UC	Suministro y colocación de abrazadera UC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	7.00	\$245.68	"DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N."	\$1,719.76
ABRA-2UH	Suministro y colocación de abrazadera 2UH, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$327.72	"TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 72/100 M.N."	\$1,310.88
<b>Importe en esta página</b>						<b>\$162,692.71</b>
<b>Importe acumulado hasta esta página</b>						<b>\$162,692.71</b>

**ATENTAMENTE**  
  
LIC. LIZBETH RAMÓN LILE  
PERSONA FÍSICA

  
GRUPO CONSTRUCTOR LILE  
RALL8307025P6  
C. 5 DE FEBRERO #64A  
COL. MARIA EUGENIA  
TUXTEPEC, OAX. CP 68370

# GRUPO CONSTRUCTOR LILE



LIC. LIZBETH RAMON LILE  
RFC: RALL8307025P6

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
**No.** MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A  
21 DE MAYO DE 2025

**OBRA:** AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA  
PROVINCIA

**DURACIÓN:** 45 días naturales  
**INICIO DE OBRA:** 26/may./2025

**LOCALIDAD:** (0397) LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)

**FIN DE OBRA:** 09/jul./2025

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**PÁGINA:** 2/9

## Anexo 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
ABRA-UL	Suministro y colocación de abrazadera UL, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$269.22	"DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N."	\$538.44
ABRA-1BS	Suministro y colocación de abrazadera 1BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	8.00	\$312.32	"TRESCIENTOS DOCE PESOS 32/100 M.N."	\$2,498.56
ABRA-2BD	Suministro y colocación de abrazadera 2BD, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	8.00	\$314.52	"TRESCIENTOS CATORCE PESOS 52/100 M.N."	\$2,516.16
ABRA-2BS	Suministro y colocación de abrazadera 2BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	16.00	\$319.87	"TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 87/100 M.N."	\$5,117.92
AISL-13PD	Suministro y colocación de aislador 13-PD C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	16.00	\$971.58	"NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 58/100 M.N."	\$15,545.28
AISL-3R	Suministro y colocación de aislador 3R C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$266.03	"DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N."	\$1,596.18
AISL-ASUS15KV	Suministro y colocación de aislador ASUS 15 KV, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$523.38	"QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 38/100 M.N."	\$2,093.52
AMA-SEMIAS	Suministro y colocación de amarre para semiaislado, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	16.00	\$234.82	"DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N."	\$3,757.12

Importe en esta página

\$33,663.18

Importe acumulado hasta esta página

\$196,355.89

ATENTAMENTE

LIC. LIZBETH RAMÓN LILE  
PERSONA FÍSICA

GRUPO CONSTRUCTOR LILE  
RALL8307025P6  
C. 5 DE FEBRERO #64A  
COL. MARIA EUGENIA  
TUXTEPEC, OAX. CP 68370



LIC. LIZBETH RAMON LILE  
RFC: RALL8307025P6

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA  
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A  
21 DE MAYO DE 2025

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA  
PROVINCIA

DURACIÓN: 45 días naturales

INICIO DE OBRA: 26/may./2025

LOCALIDAD: (0397) LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)

FIN DE OBRA: 09/jul./2025

MUNICIPIO: (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

PÁGINA: 3/9

Anexo 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
AISL-1C	Suministro y colocación de aislador 1C C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	31.00	\$190.03	"CIENTO NOVENTA PESOS 03/100 M.N."	\$5,890.93
ANCLA-C1	Suministro y colocación de ancla de concreto C-1, incluye: apertura de cepas, piedra braza, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$805.53	"OCHOCIENTOS CINCO PESOS 53/100 M.N."	\$805.53
ANCLA-C3	Suministro y colocación de ancla de concreto C-3, incluye: apertura de cepas, piedra braza, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$1,505.46	"UN MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 46/100 M.N."	\$6,021.84
BAST-B1	Suministro y colocación de bastidor B1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$437.80	"CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N."	\$1,751.20
BAST-B3	Suministro y colocación de bastidor B3, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	9.00	\$648.46	"SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N."	\$5,836.14
BOQPROF	Suministro y colocación de boquilla profauna, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$708.28	"SETECIENTOS OCHO PESOS 28/100 M.N."	\$2,833.12
CABLE 5/16	Suministro y colocación de cable para retenida 5/16", incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	163.00	\$104.01	"CIENTO CUATRO PESOS 01/100 M.N."	\$16,953.63
CONEC-AC50882	Suministro y colocación de conector compresión AC-508-82 (1/0-4), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$78.50	"SETENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N."	\$471.00

Importe en esta página

\$40,563.39

Importe acumulado hasta esta página

\$236,919.28

ATENTAMENTE

LIC. LIZBETH RAMÓN LILE  
PERSONA FÍSICA

GRUPO CONSTRUCTOR LILE  
RALL8307025P6  
C. 5 DE FEBRERO #64  
COL. MARIA EUGENIA  
TUXTEPEC, OAX. CP 68370



**LIC. LIZBETH RAMON LILE**  
**RFC: RALL8307025P6**

**CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
**No.** MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A  
 21 DE MAYO DE 2025

**OBRA:** AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA  
 PROVINCIA

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**INICIO DE OBRA:** 26/may./2025

**LOCALIDAD:** (0397) LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)

**FIN DE OBRA:** 09/jul./2025

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**PÁGINA:** 4/9

**Anexo 1**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
CONEC-AC50482	Suministro y colocación de conector compresión AC-504-82 (1/0-1/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	3.00	\$79.50	"SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N."	\$238.50
CONEC-AC50782	Suministro y colocación de conector compresión AC-507-82 (3/0-3/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$104.29	"CIENTO CUATRO PESOS 29/100 M.N."	\$208.58
CONEC-AC50182	Suministro y colocación de conector compresión AC-501-82 (3/0-1/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$76.90	"SETENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N."	\$307.60
CONNECT-LVIVA	Suministro y colocación de conector p / línea viva tipo perico, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$412.17	"CUATROCIENTOS DOCE PESOS 17/100 M.N."	\$1,648.68
CONNECT-EST3/0	Suministro y colocación de conector estribo 3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$323.03	"TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 03/100 M.N."	\$1,292.12
CONNECT-MET-16	Suministro y colocación de conector MET-16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	10.00	\$168.83	"CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N."	\$1,688.30
CONNECT-TUB-1/0-1/0	Suministro y colocación de conector tubular 1/0-1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	3.00	\$343.32	"TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N."	\$1,029.96
CONNECT-TUB-3/0-3/0	Suministro y colocación de conector tubular 3/0-3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	20.00	\$351.12	"TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 12/100 M.N."	\$7,022.40

**Importe en esta página**


**\$13,436.14**

**Importe acumulado hasta esta página**

**\$250,355.42**

**ATENAMENTE**

**LIC. LIZBETH RAMÓN LILE**  
**PERSONA FÍSICA**



**GRUPO CONSTRUCTOR LILE**  
**RALL8307025P6**  
**C. 5 DE FEBRERO #64A**  
**COL. MARIA EUGENIA**  
**TUXTEPEC, OAX. CP 68370**



**LIC. LIZBETH RAMON LILE**  
**RFC: RALL8307025P6**

**CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
**No.** MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A  
 21 DE MAYO DE 2025

**OBRA:** AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA  
 PROVINCIA

**DURACIÓN:** 45 días naturales  
**INICIO DE OBRA:** 26/may./2025

**LOCALIDAD:** (0397) LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)

**FIN DE OBRA:** 09/jul./2025

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**PÁGINA:** 5/9

**Anexo 1**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
CRUC-PV200	Suministro y colocación de bastidor cruceta PV-200, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	11.00	\$1,549.73	"UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N."	\$17,047.03
GRAPA-RAL8	Suministro y colocación de grapa remate RAL 8, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$413.39	"CUATROCIENTOS TRECE PESOS 39/100 M.N."	\$1,653.56
GRILLETE-GA1	Suministro y colocación de Grillete GA1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	5.00	\$466.93	"CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N."	\$2,334.65
GUARDA-G2	Suministro y colocación de Guardacabo lamina G2, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	11.00	\$109.28	"CIENTO NUEVE PESOS 28/100 M.N."	\$1,202.08
GUARDA-LI1/0	Suministro y colocación de Guardalinea para 1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	5.00	\$159.91	"CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N."	\$799.55
MANPROF-5/8	Suministro y colocación de manga profauna de 5/8", incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	9.60	\$549.82	"QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N."	\$5,278.27
MOLD-RE	Suministro y colocación de moldura RE, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$182.06	"CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N."	\$364.12
OJO-RE	Suministro y colocación demoldura Ojo RE, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	3.00	\$193.23	"CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N."	\$579.69
<b>Importe en esta página</b>						<b>\$29,258.95</b>
<b>Importe acumulado hasta esta página</b>						<b>\$279,614.37</b>

**ATENTAMENTE**

**LIC. LIZBETH RAMÓN LILE**  
**PERSONA FÍSICA**





**LIC. LIZBETH RAMON LILE**  
**RFC: RALL8307025P6**

**CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
**No.** MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A  
 21 DE MAYO DE 2025

**OBRA:** AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA  
 PROVINCIA

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**INICIO DE OBRA:** 26/may./2025

**LOCALIDAD:** (0397) LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)

**FIN DE OBRA:** 09/jul./2025

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**PÁGINA:** 6/9

**Anexo 1**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
PERNO-1PA	Suministro y colocación perno ancla 1PA, incluye: materiales, acarreo, herramienta y mano de obra.	PZA	5.00	\$508.06	"QUINIEN S OCHO PESOS 06/100 M.N."	\$2,540.30
PERNO-16X457	Suministro y colocación perno doble rosca 16X457 mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$277.15	"DOSCIEN S SETENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N."	\$1,108.60
PERNO-1PO	Suministro y colocación perno ancla 1PO, incluye: materiales, acarreo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$255.00	"DOSCIEN S CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N."	\$255.00
PLACA 1PC	Suministro y colocación de placa 1PC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$85.40	"OCHENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N."	\$341.60
PLACA 2PC	Suministro y colocación de placa 2PC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	17.00	\$109.88	"CIENTO NUEVE PESOS 88/100 M.N."	\$1,867.96
PLACA-PR	Suministro y colocación de placa PR, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	19.00	\$112.00	"CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N."	\$2,128.00
PROTEC-RET	Suministro y colocación de Protector para retenida, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	5.00	\$861.78	"OCHOCIENT OS SESENTA Y UN PESOS 78/100 M.N."	\$4,308.90
REMATE- PREACSR1/0	Suministro y colocación de Remate preformado 1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	8.00	\$175.43	"CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N."	\$1,403.44

**Importe en esta página**

**\$13,953.80**

**Importe acumulado hasta esta página**

**\$293,568.17**

**ATENCIÓN**

**LIC. LIZBETH RAMÓN LILE**  
**PERSONA FÍSICA**

**GRUPO CONSTRUCTOR LILE**  
**RALL8307025P6**  
**C. 5 DE FEBRERO #64A**  
**COL. MARIA EUGENIA,**  
**TUXTEPEC, OAX. CP 68370**



LIC. LIZBETH RAMON LILE  
RFC: RALL8307025P6

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
**No.** MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A  
21 DE MAYO DE 2025

**OBRA:** AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA  
PROVINCIA

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**INICIO DE OBRA:** 26/may./2025

**LOCALIDAD:** (0397) LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)

**FIN DE OBRA:** 09/jul./2025

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**PÁGINA:** 7/9

Anexo 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
REMPRE-CUR5/16	Suministro y colocación de Remate preformado curvo 5/16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	16.00	\$173.66	"CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N."	\$2,778.56
REMPRE-REC5/16	Suministro y colocación de Remate preformado recto 5/16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	5.00	\$177.83	"CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N."	\$889.15
SOPORTE-CV1	Suministro y colocación de Soporte CV-1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$586.55	"QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N."	\$2,346.20
TIRANTE-H1	Suministro y colocación de Tirante H1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$530.72	"QUINIENTOS TREINTA PESOS 72/100 M.N."	\$1,061.44
TIRANTE-T2	Suministro y colocación de Tirante T2, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	9.00	\$742.59	"SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N."	\$6,683.31
TOR-16X63MM	Suministro y colocación de Tornillo maquinado de 16x63mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$141.89	"CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 89/100 M.N."	\$567.56
TOR-16X76MM	Suministro y colocación de Tornillo maquinado de 16x76mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	11.00	\$156.52	"CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N."	\$1,721.72
VAR-16X3000MM	Suministro y colocación de varilla para tierra de 16x3000 mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	10.00	\$811.30	"OCHOCIENTOS ONCE PESOS 30/100 M.N."	\$8,113.00

IMPORTE DE HERRAJE Y AISLAMIENTO

\$158,439.60

Importe en esta página

\$24,160.94

Importe acumulado hasta esta página

\$317,729.11

ATENTAMENTE

LIC. LIZBETH RAMÓN LILE  
PERSONA FÍSICA

GRUPO CONSTRUCTOR LILE  
RALL8307025P6  
C. 5 DE FEBRERO #64A  
COL. MARIA EUGENIA.  
TUXTEPEC, OAX. CP 68370

# GRUPO CONSTRUCTOR LILE



LIC. LIZBETH RAMON LILE  
RFC: RALL8307025P6

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
**No.** MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A  
21 DE MAYO DE 2025

**OBRA:** AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA  
PROVINCIA

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**LOCALIDAD:** (0397) LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)

**INICIO DE OBRA:** 26/may./2025

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**FIN DE OBRA:** 09/jul./2025

**PÁGINA:** 8/9

## Anexo 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
(*CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.*)						
<b>G4 CONDUCTORES</b>						
ALAMALU-4AWG	Suministro y colocación de alambre de Alum. suave calibre 4awg. Incluye: materiales, aviso de prueba, indirectos, fletes, acarreo, mano de obra, equipos y herramientas.	KG	2.85	\$361.51	"TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 51/100 M.N."	\$1,030.30
ALAMCU-N°4	Suministro y colocación de alambre de Cu. N° 4. Incluye: materiales, aviso de prueba, indirectos, fletes, acarreo, mano de obra, equipos y herramientas.	KG	22.00	\$689.52	"SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N."	\$15,169.44
CABLEACSR-1/0ALU	Suministro y colocación de cable ACSR 1/0 aluminio, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	KG	26.14	\$279.92	"DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N."	\$7,317.11
CABLEACSR-3/0 SEMI	Suministro y colocación de cable ACSR SEMIAISLADO cal. 3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	884.00	\$244.41	"DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N."	\$216,058.44
MULT-2+1-3/0-1/0-A	Suministro y colocación de cable múltiple 2+1 cal 3/0-1/0 aluminio, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	379.00	\$307.16	"TRESCIENTOS SIETE PESOS 16/100 M.N."	\$116,413.64
THW-LS-CAL1/0	Suministro y colocación de cable THW 1/0. Incluye: materiales, aviso de prueba, indirectos, fletes, acarreo, mano de obra, equipos y herramientas.	ML	18.00	\$396.63	"TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N."	\$7,139.34
<b>IMPORTE DE CONDUCTORES</b>						<b>\$363,128.27</b>
(*TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 27/100 M.N.*)						
<b>G5 TRANSFORMADORES</b>						

Importe en esta página

\$363,128.27

Importe acumulado hasta esta página

\$680,857.38

ATENTAMENTE

LIC. LIZBETH RAMÓN LILE  
PERSONA FÍSICA

GRUPO CONSTRUCTOR LILE  
RALL8307025P6  
C. 5 DE FEBRERO #64  
COL. MARIA EUGENIA  
TUXTEPEC, OAX. CP 68370

# GRUPO CONSTRUCTOR LILE



LIC. LIZBETH RAMON LILE  
RFC: RALL8307025P6

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
**No.** MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A  
21 DE MAYO DE 2025

**OBRA:** AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA  
PROVINCIA

**DURACIÓN:** 45 días naturales  
**INICIO DE OBRA:** 26/may./2025

**LOCALIDAD:** (0397) LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)

**FIN DE OBRA:** 09/jul./2025

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**PÁGINA:** 9/9

## Anexo 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
TRANSF-37.5KVA2	Suministro y colocación de transformador autoprotegido de 2 boq. 37.5 kva , incluye: maniobras, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$88,904.83	"OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 83/100 M.N."	\$177,809.66
<b>IMPORTE DE TRANSFORMADORES</b>						<b>\$177,809.66</b>
(*CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 66/100 M.N.*)						
<b>G6 EQUIPO DE PROTECCION</b>						
CORTACIRC-27KV	Suministro y colocación de cortacircuitos fusible de 27 KV, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$2,670.48	"DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 48/100 M.N."	\$10,681.92
ESLABON	Suministro y colocación de eslabón fusible dif. cap., incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$260.97	"DOSCIENTOS SESENTA PESOS 97/100 M.N."	\$1,043.88
<b>IMPORTE DE EQUIPO DE PROTECCION</b>						<b>\$11,725.80</b>
(*ONCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 80/100 M.N.*)						
<b>IMPORTE DE AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN</b>						<b>\$870,392.84</b>
(*OCHOCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.*)						
<b>SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO</b>						<b>\$870,392.84</b>
(*OCHOCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.*)						
Impuesto (16.00%)						\$139,262.85
<b>IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>						<b>\$1,009,655.69</b>
(*UN MILLÓN NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N.*)						

Importe en esta página

\$189,535.46

Importe acumulado hasta esta página

\$870,392.84

ATENTAMENTE

LIC. LIZBETH RAMÓN LILE  
PERSONA FÍSICA

GRUPO CONSTRUCTOR LILE  
RFC: RALL8307025P6  
C. 5 DE FEBRERO #64  
COL. MARIA EUGENIA,  
TUXTEPEC, OAX. CP 68370

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION DIRECTA  
No MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 21 DE MAYO DE 2025

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA  
PROVINCIA

DURACION: 45 dias naturales  
INICIO DE OBRA: 26/may/2025

LOCALIDAD: (0397) LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)

FIN DE OBRA: 09/jul/2025

MUNICIPIO: (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**ASUNTO:** Presentación de Cotización.

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., a 21 de mayo de 2025

**C. FERNANDO HUERTA CERECEDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.  
PRESENTE.**

**AT'N.-  
ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

Por medio del presente me permito presentar la cotización solicitada en la invitación para participar en el procedimiento de Adjudicación Directa No. **MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025** para la asignación del contrato de la obra denominada: "**AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA**", ubicada en la Localidad de: **LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)**, municipio de **San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca**.

El importe de la cotización propuesta que debidamente firmado se anexa al presente, es por la cantidad que a continuación se detalla:

**SUBTOTAL:** \$853,290.78  
**+ I.V.A.:** \$136,526.52  
**TOTAL:** \$989,817.30

**"NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 30/100 M.N."**

Misma que se integró de acuerdo con los conceptos y cantidades de trabajos a ejecutar y sus especificaciones contenidas en el catálogo y proyecto ejecutivo de obra proporcionado por la Dirección de Obras Públicas.

Se declara, que para el caso de que le sea adjudicado el contrato, aceptar íntegramente las condiciones contenidas en el oficio de invitación; que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones administrativas que norman la contratación y ejecución de las obras públicas, así como las normas y especificaciones, conforme a las cuales se realizara la obra en cuestión.

Se comprometo a firmar en su caso el contrato que se formulara de conformidad con los precios unitarios que se detallan en el catálogo de su cotización propuesta y presentar previo a dicho acto la fianza de garantía de anticipo y cumplimiento, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y demás documentos requeridos y detallados en el oficio de invitación en turno.

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACION DIRECTA  
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 21 DE MAYO DE 2025

**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA  
PROVINCIA  
**LOCALIDAD:** (0397) LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)  
**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**DURACION:** 45 dias naturales  
**INICIO DE OBRA:** 26/may/2025  
**FIN DE OBRA:** 09/jul/2025

Conviene que en caso de que le sea adjudicado el contrato y no lo firme dentro del plazo legalmente estipulado, será sancionado en términos de los artículos 26 G, fracción VII, 47 y 83 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la Legislación Vigente Aplicable.

**ATENTAMENTE**

  
**C. JUAN EDUARDO RAMÍREZ RAMÍREZ**  
**ADMINISTRADOR ÚNICO**  
**SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 21 DE MAYO DE 2025

**OBRA:** AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA

**DURACIÓN:** 45 días naturales  
**INICIO DE OBRA:** 26/may./2025

**LOCALIDAD:** (0397) LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)

**FIN DE OBRA:** 09/jul./2025

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**PÁGINA:** 1/8

### Anexo 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
<b>AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN</b>						
<b>G2 POSTE DE CONCRETO</b>						
PC-13:600	Suministro y colocación de poste de concreto PC-13:600, incluye: apertura de cepa, hincado, orientación, plomeado, piedra de cerro, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	9.00	\$16,024.18	"DIECISÉIS MIL VEINTICUATRO PESOS 18/100 M.N."	\$144,217.62
PC-9:400	Suministro y colocación de poste de concreto PC-9:400, incluye: apertura de cepa, hincado, orientación, plomeado, piedra de cerro, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$9,352.94	"NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N."	\$9,352.94
<b>IMPORTE DE POSTE DE CONCRETO</b>						<b>\$153,570.56</b>
<b>(*CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 56/100 M.N.*)</b>						
<b>G3 HERRAJE Y AISLAMIENTO</b>						
ABRA-1AG	Suministro y colocación de abrazadera 1AG, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$361.98	"TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 98/100 M.N."	\$361.98
ABRA-UC	Suministro y colocación de abrazadera UC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	7.00	\$241.60	"DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 60/100 M.N."	\$1,691.20
ABRA-2UH	Suministro y colocación de abrazadera 2UH, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$317.25	"TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 25/100 M.N."	\$1,269.00
ABRA-UL	Suministro y colocación de abrazadera UL, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$263.06	"DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N."	\$526.12
ABRA-1BS	Suministro y colocación de abrazadera 1BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	8.00	\$309.39	"TRESCIENTOS NUEVE PESOS 39/100 M.N."	\$2,475.12
<b>Importe en esta página</b>						<b>\$159,893.98</b>
<b>Importe acumulado hasta esta página</b>						<b>\$159,893.98</b>

ATENTAMENTE



**C. JUAN EDUARDO RAMÍREZ RAMÍREZ**  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 21 DE MAYO DE 2025

**OBRA:** AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA

**DURACIÓN:** 45 días naturales  
**INICIO DE OBRA:** 26/may./2025

**LOCALIDAD:** (0397) LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)

**FIN DE OBRA:** 09/jul./2025

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**PÁGINA:** 2/8

### Anexo 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
ABRA-2BD	Suministro y colocación de abrazadera 2BD, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	8.00	\$307.28	"TRESCIENTOS SIETE PESOS 28/100 M.N."	\$2,458.24
ABRA-2BS	Suministro y colocación de abrazadera 2BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	16.00	\$306.58	"TRESCIENTOS SEIS PESOS 58/100 M.N."	\$4,905.28
AISL-13PD	Suministro y colocación de aislador 13-PD C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	16.00	\$635.03	"SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N."	\$10,160.48
AISL-3R	Suministro y colocación de aislador 3R C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$250.70	"DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 70/100 M.N."	\$1,504.20
AISL-ASUS15KV	Suministro y colocación de aislador ASUS 15 KV, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$519.94	"QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 94/100 M.N."	\$2,079.76
AMA-SEMIAS	Suministro y colocación de amarre para semiaislado, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	16.00	\$226.46	"DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 46/100 M.N."	\$3,623.36
AISL-1C	Suministro y colocación de aislador 1C C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	31.00	\$180.72	"CIENTO OCHENTA PESOS 72/100 M.N."	\$5,602.32
ANCLA-C1	Suministro y colocación de ancla de concreto C-1, incluye: apertura de cepas, piedra braza, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$678.01	"SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N."	\$678.01
ANCLA-C3	Suministro y colocación de ancla de concreto C-3, incluye: apertura de cepas, piedra braza, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$1,078.95	"UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N."	\$4,315.80

**Importe en esta página**

**\$35,327.45**

**Importe acumulado hasta esta página**

**\$195,221.43**

**ATENAMENTE**

**C. JUAN EDUARDO RAMÍREZ RAMÍREZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 21 DE MAYO DE 2025

**OBRA:** AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA

**DURACIÓN:** 45 días naturales  
**INICIO DE OBRA:** 26/may./2025

**LOCALIDAD:** (0397) LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)

**FIN DE OBRA:** 09/jul./2025

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**PÁGINA:** 3/8

### Anexo 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
BAST-B1	Suministro y colocación de bastidor B1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$412.52	"CUATROCIENTOS DOCE PESOS 52/100 M.N."	\$1,650.08
BAST-B3	Suministro y colocación de bastidor B3, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	9.00	\$630.64	"SEISCIENTOS TREINTA PESOS 64/100 M.N."	\$5,675.76
BOQPROF	Suministro y colocación de boquilla profauna, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$692.76	"SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N."	\$2,771.04
CABLE 5/16	Suministro y colocación de cable para retenida 5/16", incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	163.00	\$107.40	"CIENTO SIETE PESOS 40/100 M.N."	\$17,506.20
CONEC-AC50882	Suministro y colocación de conector compresión AC-508-82 (1/0-4), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$77.10	"SETENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N."	\$462.60
CONEC-AC50482	Suministro y colocación de conector compresión AC-504-82 (1/0-1/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	3.00	\$75.14	"SETENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N."	\$225.42
CONEC-AC50782	Suministro y colocación de conector compresión AC-507-82 (3/0-3/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$104.03	"CIENTO CUATRO PESOS 03/100 M.N."	\$208.06
CONEC-AC50182	Suministro y colocación de conector compresión AC-501-82 (3/0-1/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$80.13	"OCHENTA PESOS 13/100 M.N."	\$320.52
CONNECT-LVIVA	Suministro y colocación de conector p / línea viva tipo perico, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$397.56	"TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N."	\$1,590.24
CONNECT-EST3/0	Suministro y colocación de conector estribo 3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$277.91	"DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N."	\$1,111.64

**Importe en esta página**

**\$31,521.56**

**Importe acumulado hasta esta página**

**\$226,742.99**

**ATENTAMENTE**



**C. JUAN EDUARDO RAMÍREZ RAMÍREZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 21 DE MAYO DE 2025

**OBRA:** AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA

**DURACIÓN:** 45 días naturales  
**INICIO DE OBRA:** 26/may./2025

**LOCALIDAD:** (0397) LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)

**FIN DE OBRA:** 09/jul./2025

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**PÁGINA:** 4/8

### Anexo 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
CONNECT-MET-16	Suministro y colocación de conector MET-16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	10.00	\$167.43	"CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N."	\$1,674.30
CONNECT-TUB-1/0-1/0	Suministro y colocación de conector tubular 1/0-1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	3.00	\$343.09	"TRESCIENTO S CUARENTA Y TRES PESOS 09/100 M.N."	\$1,029.27
CONNECT-TUB-3/0-3/0	Suministro y colocación de conector tubular 3/0-3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	20.00	\$349.26	"TRESCIENTO S CUARENTA Y NUEVE PESOS 26/100 M.N."	\$6,985.20
CRUC-PV200	Suministro y colocación de bastidor cruceta PV-200, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	11.00	\$1,551.26	"UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 26/100 M.N."	\$17,063.86
GRAPA-RAL8	Suministro y colocación de grapa remate RAL 8, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$414.04	"CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 04/100 M.N."	\$1,656.16
GRILLETE-GA1	Suministro y colocación de Grillete GA1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	5.00	\$485.70	"CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N."	\$2,428.50
GUARDA-G2	Suministro y colocación de Guardacabo lamina G2, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	11.00	\$108.57	"CIENTO OCHO PESOS 57/100 M.N."	\$1,194.27
GUARDA-LI1/0	Suministro y colocación de Guardalinea para 1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	5.00	\$156.99	"CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N."	\$784.95

**Importe en esta página**

**\$32,816.51**

**Importe acumulado hasta esta página**

**\$259,559.50**

**ATENTAMENTE**



**C. JUAN EDUARDO RAMÍREZ RAMÍREZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 21 DE MAYO DE 2025

**OBRA:** AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**INICIO DE OBRA:** 26/may./2025

**LOCALIDAD:** (0397) LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)

**FIN DE OBRA:** 09/jul./2025

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**PÁGINA:** 5/8

### Anexo 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
MANPROF-5/8	Suministro y colocación de manga profauna de 5/8", incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	9.60	\$534.21	"QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N."	\$5,128.42
MOLD-RE	Suministro y colocación de moldura RE, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$181.86	"CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 86/100 M.N."	\$363.72
OJO-RE	Suministro y colocación demoldura Ojo RE, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	3.00	\$186.80	"CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N."	\$560.40
PERNO-1PA	Suministro y colocación perno ancla 1PA, incluye: materiales, acarreo, herramienta y mano de obra.	PZA	5.00	\$513.52	"QUINIENTOS TRECE PESOS 52/100 M.N."	\$2,567.60
PERNO-16X457	Suministro y colocación perno doble rosca 16X457 mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$279.33	"DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N."	\$1,117.32
PERNO-1PO	Suministro y colocación perno ancla 1PO, incluye: materiales, acarreo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$249.37	"DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N."	\$249.37
PLACA 1PC	Suministro y colocación de placa 1PC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$82.46	"OCHENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N."	\$329.84
PLACA 2PC	Suministro y colocación de placa 2PC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	17.00	\$105.44	"CIENTO CINCO PESOS 44/100 M.N."	\$1,792.48
PLACA-PR	Suministro y colocación de placa PR, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	19.00	\$105.13	"CIENTO CINCO PESOS 13/100 M.N."	\$1,997.47
PROTEC-RET	Suministro y colocación de Protector para retenida, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	5.00	\$858.59	"OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N."	\$4,292.95
<b>Importe en esta página</b>						<b>\$18,399.57</b>
<b>Importe acumulado hasta esta página</b>						<b>\$277,959.07</b>

ATENTAMENTE

**C. JUAN EDUARDO RAMÍREZ RAMÍREZ**  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 21 DE MAYO DE 2025

**OBRA:** AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA

**DURACIÓN:** 45 días naturales  
**INICIO DE OBRA:** 26/may./2025

**LOCALIDAD:** (0397) LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)

**FIN DE OBRA:** 09/jul./2025

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**PÁGINA:** 6/8

### Anexo 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
REMATE-PREACSR1/0	Suministro y colocación de Remate preformado 1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	8.00	\$172.49	"CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N."	\$1,379.92
REMPRE-CUR5/16	Suministro y colocación de Remate preformado curvo 5/16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	16.00	\$173.16	"CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N."	\$2,770.56
REMPRE-REC5/16	Suministro y colocación de Remate preformado recto 5/16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	5.00	\$177.00	"CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N."	\$885.00
SOPORTE-CV1	Suministro y colocación de Soporte CV-1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$568.11	"QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N."	\$2,272.44
TIRANTE-H1	Suministro y colocación de Tirante H1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$529.93	"QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 93/100 M.N."	\$1,059.86
TIRANTE-T2	Suministro y colocación de Tirante T2, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	9.00	\$746.89	"SETECIENTO S CUARENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N."	\$6,722.01
TOR-16X63MM	Suministro y colocación de Tornillo maquinado de 16x63mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$142.20	"CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N."	\$568.80
TOR-16X76MM	Suministro y colocación de Tornillo maquinado de 16x76mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	11.00	\$144.73	"CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N."	\$1,592.03
VAR-16X3000MM	Suministro y colocación de varilla para tierra de 16x3000 mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	10.00	\$737.83	"SETECIENTO S TREINTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N."	\$7,378.30
<b>IMPORTE DE HERRAJE Y AISLAMIENTO</b>						<b>\$149,017.43</b>
<b>Importe en esta página</b>						<b>\$24,628.92</b>
<b>Importe acumulado hasta esta página</b>						<b>\$302,587.99</b>

ATENTAMENTE



**C. JUAN EDUARDO RAMÍREZ RAMÍREZ**  
**ADMINISTRADOR ÚNICO**  
**SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 21 DE MAYO DE 2025

**OBRA:** AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**INICIO DE OBRA:** 26/may./2025

**LOCALIDAD:** (0397) LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)

**FIN DE OBRA:** 09/jul./2025

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**PÁGINA:** 7/8

### Anexo 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	--------------------------	-------

**(\*CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DIECISIETE PESOS 43/100 M.N.\*)**

**G4 CONDUCTORES**

ALAMALU-4AWG	Suministro y colocación de alambre de Alum. suave calibre 4awg. Incluye: materiales, aviso de prueba, indirectos, fletes, acarreo, mano de obra, equipos y herramientas.	KG	2.85	\$357.73	"TRESCIENTO S CINCUENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N."	\$1,019.53
ALAMCU-N°4	Suministro y colocación de alambre de Cu. N° 4. Incluye: materiales, aviso de prueba, indirectos, fletes, acarreo, mano de obra, equipos y herramientas.	KG	22.00	\$676.60	"SEISCIENTO S SETENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N."	\$14,885.20
CABLEACSR-1/0ALU	Suministro y colocación de cable ACSR 1/0 aluminio, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	KG	26.14	\$279.14	"DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N."	\$7,296.72
CABLEACSR-3/0 SEMI	Suministro y colocación de cable ACSR SEMIAISLADO cal. 3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	884.00	\$245.13	"DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N."	\$216,694.92
MULT-2+1-3/0-1/0-A	Suministro y colocación de cable múltiple 2+1 cal 3/0-1/0 aluminio, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	379.00	\$298.04	"DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N."	\$112,957.16
THW-LS-CAL1/0	Suministro y colocación de cable THW 1/0. Incluye: materiales, aviso de prueba, indirectos, fletes, acarreo, mano de obra, equipos y herramientas.	ML	18.00	\$390.64	"TRESCIENTO S NOVENTA PESOS 64/100 M.N."	\$7,031.52

**IMPORTE DE CONDUCTORES**

**\$359,885.05**

**(\*TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.\*)**

**G5 TRANSFORMADORES**

TRANSF-37.5KVA2	Suministro y colocación de transformador autoprotegido de 2 boq. 37.5 kva , incluye: maniobras, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$89,728.29	"OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 29/100 M.N."	\$179,456.58
-----------------	--	-----	------	-------------	--	--------------

**IMPORTE DE TRANSFORMADORES**

**\$179,456.58**

**Importe en esta página**

**\$539,341.63**

**Importe acumulado hasta esta página**

**\$841,929.62**

ATENTAMENTE

  
**C. JUAN EDUARDO RAMÍREZ RAMÍREZ**  
**ADMINISTRADOR ÚNICO**

**SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A 21 DE MAYO DE 2025

**OBRA:** AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**INICIO DE OBRA:** 26/may./2025

**LOCALIDAD:** (0397) LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)

**FIN DE OBRA:** 09/jul./2025

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**PÁGINA:** 8/8

### Anexo 1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	--------------------------	-------

**(\*CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N.\*)**

**G6 EQUIPO DE PROTECCION**

CORTACIRC-27KV	Suministro y colocación de cortacircuitos fusible de 27 KV, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$2,575.99	"DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N."	\$10,303.96
ESLABON	Suministro y colocación de eslabón fusible dif. cap., incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$264.30	"DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N."	\$1,057.20

**IMPORTE DE EQUIPO DE PROTECCION**

**\$11,361.16**

**(\*ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.\*)**

**IMPORTE DE AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN**

**\$853,290.78**

**(\*OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 78/100 M.N.\*)**

**SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO**

**\$853,290.78**

**(\*OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 78/100 M.N.\*)**

**Impuesto (16.00%)**

**\$136,526.52**

**IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO**

**\$989,817.30**

**(\*NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 30/100 M.N.\*)**

**Importe en esta página**

**\$11,361.16**

**Importe acumulado hasta esta página**

**\$853,290.78**

ATENTAMENTE

  
**C. JUAN EDUARDO RAMÍREZ RAMÍREZ**  
**ADMINISTRADOR ÚNICO**  
**SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**



HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A. DE C.V.  
OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, PAVIMENTACION, AGUA POTABLE  
PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS  
RFC: HGC 160624AL5 CORREO: hdgrupocnstrucor@outlook.com  
MANCILLA 652 COL. L. CARDENAS C.P. 68313 TUXTEPEC, OAXACA

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION DIRECTA

No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A  
21 DE MAYO DE 2025

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA

LOCALIDAD: (0397) LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)

MUNICIPIO: (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

DURACION: 45 dias naturales

INICIO DE OBRA: 26 may 2025

FIN DE OBRA: 09 jul 2025

**ASUNTO:** Presentación de Cotización.

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., a 21 de mayo de 2025

**C. FERNANDO HUERTA CERECEDO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.**  
**PRESENTE.**

**AT'N.-**  
**ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

Por medio del presente me permito presentar la cotización solicitada en la invitación para participar en el procedimiento de Adjudicación Directa No. **MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025** para la asignación del contrato de la obra denominada: **“AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA”**, ubicada en la Localidad de: **LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)**, municipio de **San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca**.

El importe de la cotización propuesta que debidamente firmado se anexa al presente, es por la cantidad que a continuación se detalla:

**SUBTOTAL:** \$ 894,182.58

**+ I.V.A.:** \$ 143,069.21

**TOTAL:** \$1,037,251.79

**“UN MILLÓN TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 79/100 M.N.”**

Misma que se integró de acuerdo con los conceptos y cantidades de trabajos a ejecutar y sus especificaciones contenidas en el catálogo y proyecto ejecutivo de obra proporcionado por la Dirección de Obras Públicas.

Se declara, que para el caso de que le sea adjudicado el contrato, aceptar íntegramente las condiciones contenidas en el oficio de invitación; que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones administrativas que norman la contratación y ejecución de las obras públicas, así como las normas y especificaciones, conforme a las cuales se realizara la obra en cuestión.

Se comprometo a firmar en su caso el contrato que se formulara de conformidad con los precios unitarios que se detallan en el catálogo de su cotización propuesta y presentar previo a dicho acto la fianza de garantía de anticipo y cumplimiento, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y demás documentos requeridos y detallados en el oficio de invitación en turno.

Conviene que en caso de que le sea adjudicado el contrato y no lo firme dentro del plazo legalmente estipulado, será sancionado en términos de los artículos 26 G, fracción VII, 47 y 83 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la Legislación Vigente Aplicable.

**ATENTAMENTE**  
  
**ING. JOSÉ LUIS GAMBOA VIÑAS**  
**ADMINISTRADOR ÚNICO**  
**HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A. DE C.V.**  
**R.F.C. HGC160624AL5**



**HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A DE CV**  
 OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, PAVIMENTACION, AGUA POTABLE  
 PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS  
 RFC: HGC 160624AL5 CORREO: hdgrupocnstructor@outlook.com  
 MANCILLA 652 COL. L. CARDENAS C.P.68313 TUXTEPEC, OAXACA

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA

**No.** MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A  
 21 DE MAYO DE 2025

**OBRA:** AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**LOCALIDAD:** (0397) LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)

**INICIO DE OBRA:** 26/may./2025

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**FIN DE OBRA:** 09/jul./2025

**PÁGINA:** 1/5

**Anexo 1**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
<b>AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN</b>						
<b>G2 POSTE DE CONCRETO</b>						
PC-13:600	Suministro y colocación de poste de concreto PC-13:600, incluye: apertura de cepa, hincado, orientación, plomeado, piedra de cerro, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	9.00	\$ 17,292.14	"DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N."	\$ 155,629.26
PC-9:400	Suministro y colocación de poste de concreto PC-9:400, incluye: apertura de cepa, hincado, orientación, plomeado, piedra de cerro, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$ 9,121.58	"NUEVE MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS 58/100 M.N."	\$ 9,121.58
<b>IMPORTE DE POSTE DE CONCRETO</b>						<b>\$ 164,750.84</b>
<b>G3 HERRAJE Y AISLAMIENTO</b>						
ABRA-1AG	Suministro y colocación de abrazadera IAG, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$ 431.28	"CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 28/100 M.N."	\$ 431.28
ABRA-UC	Suministro y colocación de abrazadera UC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	7.00	\$ 284.23	"DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N."	\$ 1,989.61
ABRA-2UH	Suministro y colocación de abrazadera 2UH, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$ 372.11	"TRESIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N."	\$ 1,488.44
ABRA-UL	Suministro y colocación de abrazadera UL, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$ 310.69	"TRESIENTOS DIEZ PESOS 69/100 M.N."	\$ 621.38
ABRA-1BS	Suministro y colocación de abrazadera 1BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	8.00	\$ 357.28	"TRESIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N."	\$ 2,858.24
ABRA-2BD	Suministro y colocación de abrazadera 2BD, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	8.00	\$ 355.60	"TRESIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N."	\$ 2,844.80
ABRA-2BS	Suministro y colocación de abrazadera 2BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	16.00	\$ 362.78	"TRESIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N."	\$ 5,804.48
AISL-13PD	Suministro y colocación de aislador 13-PD C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	16.00	\$ 1,033.45	"UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 45/100 M.N."	\$ 16,535.20
AISL-3R	Suministro y colocación de aislador 3R C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$ 315.65	"TRESIENTOS QUINCE PESOS 65/100 M.N."	\$ 1,893.90
AISL-ASUS15KV	Suministro y colocación de aislador ASUS 15 KV, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$ 579.56	"QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N."	\$ 2,318.24
<b>Importe en esta página</b>						<b>\$ 201,536.41</b>
<b>Importe acumulado hasta esta página</b>						<b>\$ 201,536.41</b>

ING. JOSÉ LUIS GAMBOA YINAS





**HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A DE CV**  
 OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, PAVIMENTACION, AGUA POTABLE  
 PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS  
 RFC: HGC 160624AL5 CORREO: hdgrupocnstructor@outlook.com  
 MANCILLA 652 COL. L. CARDENAS C.P.68313 TUXTEPEC, OAXACA

**PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA**

No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A  
 21 DE MAYO DE 2025

**OBRA:** AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**LOCALIDAD:** (0397) LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)

**INICIO DE OBRA:** 26/may./2025

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**FIN DE OBRA:** 09/jul./2025

**PÁGINA:** 2/5

**Anexo 1**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
AMA-SEMIAS	Suministro y colocación de amarre para semiaislado, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	16.00	\$ 277.69	"DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N."	\$ 4,443.04
AISL-1C	Suministro y colocación de aislador 1C C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	31.00	\$ 232.05	"DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 05/100 M.N."	\$ 7,193.55
ANCLA-C1	Suministro y colocación de ancla de concreto C-1, incluye: apertura de cepas, piedra braza, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$ 802.27	"OCHOCIENTOS DOS PESOS 27/100 M.N."	\$ 802.27
ANCLA-C3	Suministro y colocación de ancla de concreto C-3, incluye: apertura de cepas, piedra braza, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$ 1,521.17	"UN MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS 17/100 M.N."	\$ 6,084.68
BAST-B1	Suministro y colocación de bastidor B1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$ 513.81	"QUINIENTOS TRECE PESOS 81/100 M.N."	\$ 2,055.24
BAST-B3	Suministro y colocación de bastidor B3, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	9.00	\$ 747.53	"SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N."	\$ 6,727.77
BOQPROF	Suministro y colocación de boquilla profauna, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$ 779.18	"SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N."	\$ 3,116.72
CABLE 5/16	Suministro y colocación de cable para retenida 5/16", incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	163.00	\$ 104.35	"CIENTO CUATRO PESOS 35/100 M.N."	\$ 17,009.05
CONEC-AC50882	Suministro y colocación de conector compresión AC-508-82 (1/0-4), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$ 90.83	"NOVENTA PESOS 83/100 M.N."	\$ 544.98
CONEC-AC50482	Suministro y colocación de conector compresión AC-504-82 (1/0-1/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	3.00	\$ 92.41	"NOVENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N."	\$ 277.23
CONEC-AC50782	Suministro y colocación de conector compresión AC-507-82 (3/0-3/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$ 122.46	"CIENTO VEINTIDOS PESOS 46/100 M.N."	\$ 244.92
CONEC-AC50182	Suministro y colocación de conector compresión AC-501-82 (3/0-1/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$ 96.57	"NOVENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N."	\$ 386.28
CONNECT-LVIVA	Suministro y colocación de conector p / línea viva tipo perico, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$ 434.21	"CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N."	\$ 1,736.84
CONNECT-EST3/0	Suministro y colocación de conector estribo 3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$ 363.41	"TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N."	\$ 1,453.64

**Importe en esta página**

**\$ 52,076.21**

**Importe acumulado hasta esta página**

**\$ 253,612.62**

ING. JOSÉ LUIS GAMBOAYINAS





**HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A DE CV**  
 OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, PAVIMENTACION, AGUA POTABLE  
 PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS  
 RFC: HGC 160624AL5 CORREO: hdgrupocnstructor@outlook.com  
 MANCILLA 652 COL. L. CARDENAS C.P.68313 TUXTEPEC, OAXACA

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA

**No.** MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A  
 21 DE MAYO DE 2025

**OBRA:** AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**LOCALIDAD:** (0397) LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)

**INICIO DE OBRA:** 26/may./2025

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**FIN DE OBRA:** 09/jul./2025

**PÁGINA:** 3/5

**Anexo 1**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
CONNECT-MET-16	Suministro y colocación de conector MET-16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	10.00	\$ 168.99	"CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N."	\$ 1,689.90
CONNECT-TUB-1/0-1/0	Suministro y colocación de conector tubular 1/0-1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	3.00	\$ 387.48	"TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N."	\$ 1,162.44
CONNECT-TUB-3/0-3/0	Suministro y colocación de conector tubular 3/0-3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	20.00	\$ 395.47	"TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N."	\$ 7,909.40
CRUC-PV200	Suministro y colocación de bastidor cruceta PV-200, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	11.00	\$ 1,595.30	"UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N."	\$ 17,548.30
GRAPA-RAL8	Suministro y colocación de grapa remate RAL 8, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$ 441.74	"CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 74/100 M.N."	\$ 1,766.96
GRILLETE-GA1	Suministro y colocación de Grillete GA1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	5.00	\$ 500.44	"QUINIENTOS PESOS 44/100 M.N."	\$ 2,502.20
GUARDA-G2	Suministro y colocación de Guardacabo lamina G2, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	11.00	\$ 109.15	"CIENTO NUEVE PESOS 15/100 M.N."	\$ 1,200.65
GUARDA-LI1/0	Suministro y colocación de Guardalinea para 1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	5.00	\$ 183.71	"CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 71/100 M.N."	\$ 918.55
MANPROF-5/8	Suministro y colocación de manga profauna de 5/8", incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	9.60	\$ 598.79	"QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N."	\$ 5,748.38
MOLD-RE	Suministro y colocación de moldura RE, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$ 207.53	"DOSCIENTOS SIETE PESOS 53/100 M.N."	\$ 415.06
OJO-RE	Suministro y colocación demoldura Ojo RE, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	3.00	\$ 221.13	"DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS 13/100 M.N."	\$ 663.39
PERNO-1PA	Suministro y colocación perno ancla 1PA, incluye: materiales, acarreo, herramienta y mano de obra.	PZA	5.00	\$ 509.05	"QUINIENTOS NUEVE PESOS 05/100 M.N."	\$ 2,545.25
PERNO-16X457	Suministro y colocación perno doble rosca 16X457 mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$ 292.30	"DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N."	\$ 1,169.20
PERNO-1PO	Suministro y colocación perno ancla 1PO, incluye: materiales, acarreo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$ 263.48	"DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N."	\$ 263.48
PLACA 1PC	Suministro y colocación de placa 1PC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$ 101.23	"CIENTO UN PESOS 23/100 M.N."	\$ 404.92

**Importe en esta página**

**\$ 45,908.08**

**Importe acumulado hasta esta página**

**\$ 299,520.70**

ING. JOSÉ LUIS GAMBOA VÍAS



HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A DE CV  
 R.F.C. HGC160624AL5



**HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A DE CV**  
 OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, PAVIMENTACION, AGUA POTABLE  
 PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS  
 RFC: HGC 160624AL5 CORREO: hdgrupoconstructor@outlook.com  
 MANCILLA 652 COL. L. CARDENAS C.P.68313 TUXTEPEC, OAXACA

**PROCEDIMIENTO:** ADJUDICACIÓN DIRECTA

**No.** MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A  
 21 DE MAYO DE 2025

**OBRA:** AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**LOCALIDAD:** (0397) LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)

**INICIO DE OBRA:** 26/may./2025

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**FIN DE OBRA:** 09/jul./2025

**PÁGINA:** 4/5

**Anexo 1**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
PLACA 2PC	Suministro y colocación de placa 2PC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	17.00	\$ 128.22	"CIENTO VEINTIOCHO PESOS 22/100 M.N."	\$ 2,179.74
PLACA-PR	Suministro y colocación de placa PR, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	19.00	\$ 129.23	"CIENTO VEINTINUEVE PESOS 23/100 M.N."	\$ 2,455.37
PROTEC-RET	Suministro y colocación de Protector para retenida, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	5.00	\$ 870.83	"OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 83/100 M.N."	\$ 4,354.15
REMATE- PREACSR1/0	Suministro y colocación de Remate preformado 1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	8.00	\$ 186.11	"CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N."	\$ 1,488.88
REMPRE-CUR5/16	Suministro y colocación de Remate preformado curvo 5/16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	16.00	\$ 183.73	"CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N."	\$ 2,939.68
REMPRE-REC5/16	Suministro y colocación de Remate preformado recto 5/16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	5.00	\$ 187.17	"CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N."	\$ 935.85
SOPORTE-CV1	Suministro y colocación de Soporte CV-1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$ 675.50	"SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N."	\$ 2,702.00
TIRANTE-H1	Suministro y colocación de Tirante H1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$ 565.90	"QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N."	\$ 1,131.80
TIRANTE-T2	Suministro y colocación de Tirante T2, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	9.00	\$ 796.33	"SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N."	\$ 7,166.97
TOR-16X63MM	Suministro y colocación de Tornillo maquinado de 16x63mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$ 171.40	"CIENTO SETENTA Y UN PESOS 40/100 M.N."	\$ 685.60
TOR-16X76MM	Suministro y colocación de Tornillo maquinado de 16x76mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	11.00	\$ 186.23	"CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N."	\$ 2,048.53
VAR-16X3000MM	Suministro y colocación de varilla para tierra de 16x3000 mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	10.00	\$ 812.70	"OCHOCIENTOS DOCE PESOS 70/100 M.N."	\$ 8,127.00
<b>IMPORTE DE HERRAJE Y AISLAMIENTO</b>						<b>\$ 170,985.43</b>
<b>G4</b>	<b>CONDUCTORES</b>					
ALAMALU-4AWG	Suministro y colocación de alambre de Alum. suave calibre 4awg. Incluye: materiales, aviso de prueba, indirectos, fletes, acarreo, mano de obra, equipos y herramientas.	KG	2.85	\$ 410.64	"CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 64/100 M.N."	\$ 1,170.32

**Importe en esta página**

**\$ 37,385.89**

**Importe acumulado hasta esta página**

**\$ 336,906.59**

ING. JOSÉ LUIS GAMBOA VILLAS





**HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A DE CV**  
 OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, PAVIMENTACION, AGUA POTABLE  
 PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS  
 RFC: HGC 160624AL5 CORREO: hdgrupocnstructor@outlook.com  
 MANCILLA 652 COL. L. CARDENAS C.P.68313 TUXTEPEC, OAXACA

**PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA**

No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., A  
 21 DE MAYO DE 2025

**OBRA:** AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA

**DURACIÓN:** 45 días naturales

**LOCALIDAD:** (0397) LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)

**INICIO DE OBRA:** 26/may./2025

**MUNICIPIO:** (0184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**FIN DE OBRA:** 09/jul./2025

**PÁGINA:** 5/5

**Anexo 1**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
ALAMCU-N°4	Suministro y colocación de alambre de Cu. N° 4. Incluye: materiales, aviso de prueba, indirectos, fletes, acarreo, mano de obra, equipos y herramientas.	KG	22.00	\$ 750.85	"SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 85/100 M.N."	\$ 16,518.70
CABLEACSR-1/0ALU	Suministro y colocación de cable ACSR 1/0 aluminio, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	KG	26.14	\$ 277.75	"DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N."	\$ 7,260.39
CABLEACSR-3/0 SEMI	Suministro y colocación de cable ACSR SEMIAISLADO cal. 3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	884.00	\$ 243.35	"DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N."	\$ 215,121.40
MULT-2+1-3/0-1/0-A	Suministro y colocación de cable múltiple 2+1 cal 3/0-1/0 aluminio, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	379.00	\$ 307.24	"TRESCIENTOS SIETE PESOS 24/100 M.N."	\$ 116,443.96
THW-LS-CAL1/0	Suministro y colocación de cable THW 1/0. Incluye: materiales, aviso de prueba, indirectos, fletes, acarreo, mano de obra, equipos y herramientas.	ML	18.00	\$ 397.45	"TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N."	\$ 7,154.10
<b>IMPORTE DE CONDUCTORES</b>						<b>\$ 363,668.87</b>
<b>G5</b>	<b>TRANSFORMADORES</b>					
TRANSF-37.5KVA2	Suministro y colocación de transformador autoprotegido de 2 boq. 37.5 kva , incluye: maniobras, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$ 91,079.76	"NOVENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N."	\$ 182,159.52
<b>IMPORTE DE TRANSFORMADORES</b>						<b>\$ 182,159.52</b>
<b>G6</b>	<b>EQUIPO DE PROTECCION</b>					
CORTACIRC-27KV	Suministro y colocación de cortacircuitos fusible de 27 KV, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$ 2,842.61	"DOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 61/100 M.N."	\$ 11,370.44
ESLABON	Suministro y colocación de eslabón fusible dif. cap., incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$ 311.87	"TRESCIENTOS ONCE PESOS 87/100 M.N."	\$ 1,247.48
<b>IMPORTE DE EQUIPO DE PROTECCION</b>						<b>\$ 12,617.92</b>
<b>IMPORTE DE AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN</b>						<b>\$ 894,182.58</b>
<b>SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO</b>						<b>\$ 894,182.58</b>
(*OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N.*)						
<b>Impuesto (16.00%)</b>						<b>\$ 143,069.21</b>
<b>IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>						<b>\$ 1,037,251.79</b>
(*UN MILLÓN TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 79/100 M.N.*)						
<b>Importe en esta página</b>						<b>\$ 557,275.99</b>
<b>Importe acumulado hasta esta página</b>						<b>\$ 894,182.58</b>

ING. JOSÉ LUIS GAMBOA VÍAS

