



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE PRESUPUESTO DE OBRA

Obra: AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE CONTRATO No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025

ANEXO 1

Localidad: (0397) LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)

No.	CONCEPTO	U.M.	PROPUESTAS								
			CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE
	HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A. DE C.V.										
	C. LIZBETH RAMON LILE										
	SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.										
G1	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA										
	POSTE DE CONCRETO										
PC-13:600	Suministro y colocación de poste de concreto PC-13:600, incluye: apertura de cepa, hincado, orientación, plomado, piedra de cerro, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	9.00	\$ 17,292.14	\$ 155,629.26	9.00	\$ 16,774.39	\$ 150,969.51	9.00	\$ 16,024.18	\$ 144,217.62
PC-9:400	Suministro y colocación de poste de concreto PC-9:400, incluye: apertura de cepa, hincado, orientación, plomado, piedra de cerro, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$ 9,121.58	\$ 9,121.58	1.00	\$ 8,320.00	\$ 8,320.00	1.00	\$ 9,352.94	\$ 9,352.94
	TOTAL DE POSTE DE CONCRETO			\$	164,750.84		\$	159,289.51		\$	153,570.56
G2	HERRAJE Y AISLAMIENTO										
ABRA-1AG	Suministro y colocación de abrazadera 1AG, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$ 431.28	\$ 431.28	1.00	\$ 372.56	\$ 372.56	1.00	\$ 361.98	\$ 361.98
ABRA-UC	Suministro y colocación de abrazadera UC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	7.00	\$ 284.23	\$ 1,989.61	7.00	\$ 245.68	\$ 1,719.76	7.00	\$ 241.60	\$ 1,691.20
ABRA-2UH	Suministro y colocación de abrazadera 2UH, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$ 372.11	\$ 1,488.44	4.00	\$ 327.72	\$ 1,310.88	4.00	\$ 317.25	\$ 1,269.00
ABRA-UL	Suministro y colocación de abrazadera UL, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$ 310.69	\$ 621.38	2.00	\$ 269.22	\$ 538.44	2.00	\$ 263.06	\$ 526.12
ABRA-1BS	Suministro y colocación de abrazadera 1BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	8.00	\$ 357.28	\$ 2,858.24	8.00	\$ 312.32	\$ 2,498.56	8.00	\$ 309.39	\$ 2,475.12
ABRA-2BD	Suministro y colocación de abrazadera 2BD, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	8.00	\$ 355.60	\$ 2,844.80	8.00	\$ 314.52	\$ 2,516.16	8.00	\$ 307.28	\$ 2,458.24
ABRA-2BS	Suministro y colocación de abrazadera 2BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	16.00	\$ 362.78	\$ 5,804.48	16.00	\$ 319.87	\$ 5,117.92	16.00	\$ 306.58	\$ 4,905.28



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE PRESUPUESTO DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE CONTRATO No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025

Obra: **AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA**

ANEXO 1

Localidad: **(0397) LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)**

No.	CONCEPTO	U.M.	PROPUESTAS								
			CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE
			HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPAOPAN S.A. DE C.V.		C. LIZBETH RAMON LILE		SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.				
AISL-13PD	Suministro y colocación de aislador 13-PD C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	16.00	\$ 1,033.45	\$ 16,535.20	16.00	\$ 971.58	\$ 15,545.28	16.00	\$ 635.03	\$ 10,160.48
AISL-3R	Suministro y colocación de aislador 3R C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$ 315.65	\$ 1,893.90	6.00	\$ 266.03	\$ 1,596.18	6.00	\$ 250.70	\$ 1,504.20
AISL-ASUS18KV	Suministro y colocación de aislador ASUS 15 KV, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$ 579.56	\$ 2,318.24	4.00	\$ 523.38	\$ 2,093.52	4.00	\$ 519.94	\$ 2,079.76
AMA-SEMIAS	Suministro y colocación de amarre para semiaislado, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	16.00	\$ 277.69	\$ 4,443.04	16.00	\$ 234.82	\$ 3,757.12	16.00	\$ 226.46	\$ 3,623.36
AISL-1C	Suministro y colocación de aislador 1C C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	31.00	\$ 232.05	\$ 7,193.55	31.00	\$ 190.03	\$ 5,890.93	31.00	\$ 180.72	\$ 5,602.32
ANCLA-C1	Suministro y colocación de ancla de concreto C-1, incluye: apertura de cepas, piedra braza, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$ 802.27	\$ 802.27	1.00	\$ 805.53	\$ 805.53	1.00	\$ 678.01	\$ 678.01
ANCLA-C3	Suministro y colocación de ancla de concreto C-3, incluye: apertura de cepas, piedra braza, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$ 1,521.17	\$ 6,084.68	4.00	\$ 1,505.46	\$ 6,021.84	4.00	\$ 1,078.95	\$ 4,315.80
BAST-B1	Suministro y colocación de bastidor B1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$ 513.81	\$ 2,055.24	4.00	\$ 437.80	\$ 1,751.20	4.00	\$ 412.52	\$ 1,650.08
BAST-B3	Suministro y colocación de bastidor B3, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	9.00	\$ 747.53	\$ 6,727.77	9.00	\$ 648.46	\$ 5,836.14	9.00	\$ 630.64	\$ 5,675.76
BOQOPROF	Suministro y colocación de boquilla profauna, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$ 779.18	\$ 3,116.72	4.00	\$ 708.28	\$ 2,833.12	4.00	\$ 692.76	\$ 2,771.04
CABLE 5/16	Suministro y colocación de cable para retentida 5/16", incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	163.00	\$ 104.35	\$ 17,009.95	163.00	\$ 104.01	\$ 16,953.63	163.00	\$ 107.40	\$ 17,506.20



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE PRESUPUESTO DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE CONTRATO No. MSJB1-184-AD-FAISMUN-021/2025

Obra: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA

ANEXO 1

Localidad: (0397) LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)

No.	CONCEPTO	U.M.	PROPUESTAS								
			CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE
	HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A. DE C.V.			C. LIZBETH RAMON LILE			SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.				
CONEC-AC50882	Suministro y colocación de conector compresión AC-508-82 (1/0 4), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$ 90.83	\$ 544.98	6.00	\$ 78.50	\$ 471.00	6.00	\$ 77.10	\$ 462.60
CONEC-AC50482	Suministro y colocación de conector compresión AC-504-82 (1/0 1/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	3.00	\$ 92.41	\$ 277.23	3.00	\$ 79.50	\$ 238.50	3.00	\$ 75.14	\$ 225.42
CONEC-AC50782	Suministro y colocación de conector compresión AC-507-82 (3/0 3/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$ 122.46	\$ 244.92	2.00	\$ 104.29	\$ 208.58	2.00	\$ 104.03	\$ 208.06
CONEC-AC50182	Suministro y colocación de conector compresión AC-501-82 (3/0 1/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$ 96.57	\$ 386.28	4.00	\$ 76.90	\$ 307.60	4.00	\$ 80.13	\$ 320.52
CONECT-LVIVA	Suministro y colocación de conector p / línea viva tipo perico, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$ 434.21	\$ 1,736.84	4.00	\$ 412.17	\$ 1,648.68	4.00	\$ 397.56	\$ 1,590.24
CONECT-EST3/0	Suministro y colocación de conector estibito 3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$ 363.41	\$ 1,453.64	4.00	\$ 323.03	\$ 1,292.12	4.00	\$ 277.91	\$ 1,111.64
CONECT-MET-16	Suministro y colocación de conector MET-16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	10.00	\$ 168.99	\$ 1,689.90	10.00	\$ 168.83	\$ 1,688.30	10.00	\$ 167.43	\$ 1,674.30
CONECT-TUB-1/0-1/0	Suministro y colocación de conector tubular 1/0-1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	3.00	\$ 387.48	\$ 1,162.44	3.00	\$ 343.32	\$ 1,029.96	3.00	\$ 343.09	\$ 1,029.27
CONECT-TUB-3/0-3/0	Suministro y colocación de conector tubular 3/0-3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	20.00	\$ 395.47	\$ 7,909.40	20.00	\$ 351.12	\$ 7,022.40	20.00	\$ 349.26	\$ 6,985.20
CRUC-PV200	Suministro y colocación de bastidor cruceta PV-200, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	11.00	\$ 1,595.30	\$ 17,548.30	11.00	\$ 1,549.73	\$ 17,047.03	11.00	\$ 1,551.26	\$ 17,063.86
GRAPA-RAL8	Suministro y colocación de grapa remate RAL 8, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$ 441.74	\$ 1,766.96	4.00	\$ 413.39	\$ 1,653.56	4.00	\$ 414.04	\$ 1,656.16



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE PRESUPUESTO DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE CONTRATO No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025

Obra: **AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA**

ANEXO 1

Localidad: **(0397) LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA)**

No.	CONCEPTO	U.M.	PROPUESTAS								
			CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE
	HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A. DE C.V.			C. LIZBETH RAMON LILE			SADAER INRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.				
GRILLETE-GA1	Suministro y colocación de Grillete GA1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	5.00	\$ 500.44	\$ 2,502.20	5.00	\$ 466.93	\$ 2,334.65	5.00	\$ 485.70	\$ 2,428.50
GUARDA-G2	Suministro y colocación de Guardacabo lamina G2, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	11.00	\$ 109.15	\$ 1,200.65	11.00	\$ 109.28	\$ 1,202.08	11.00	\$ 108.57	\$ 1,194.27
GUARDA-L1/10	Suministro y colocación de Guardalinea para 1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	5.00	\$ 183.71	\$ 918.55	5.00	\$ 159.91	\$ 799.55	5.00	\$ 156.99	\$ 784.95
MANPROF-5/8	Suministro y colocación de manga profunda de 5/8", incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	9.60	\$ 598.79	\$ 5,748.38	9.60	\$ 549.82	\$ 5,278.27	9.60	\$ 534.21	\$ 5,128.42
MOLD-RE	Suministro y colocación de moldura RE, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$ 207.53	\$ 415.06	2.00	\$ 182.06	\$ 364.12	2.00	\$ 181.86	\$ 363.72
OJO-RE	Suministro y colocación demoldura Ojo RE, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	3.00	\$ 221.13	\$ 663.39	3.00	\$ 193.23	\$ 579.69	3.00	\$ 186.80	\$ 560.40
PERNO-1PA	Suministro y colocación perno ancla 1PA, incluye: materiales, acarreo, herramienta y mano de obra.	PZA	5.00	\$ 509.05	\$ 2,545.25	5.00	\$ 508.06	\$ 2,540.30	5.00	\$ 513.52	\$ 2,567.60
PERNO-16X457	Suministro y colocación perno doble rosca 16X457 mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$ 292.30	\$ 1,169.20	4.00	\$ 277.15	\$ 1,108.60	4.00	\$ 279.33	\$ 1,117.32
PERNO-1PO	Suministro y colocación perno ancla 1PO, incluye: materiales, acarreo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$ 263.48	\$ 263.48	1.00	\$ 255.00	\$ 255.00	1.00	\$ 249.37	\$ 249.37
PLACA 1PC	Suministro y colocación de placa 1PC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$ 101.23	\$ 404.92	4.00	\$ 85.40	\$ 341.60	4.00	\$ 82.46	\$ 329.84
PLACA 2PC	Suministro y colocación de placa 2PC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	17.00	\$ 128.22	\$ 2,179.74	17.00	\$ 109.88	\$ 1,867.96	17.00	\$ 105.44	\$ 1,792.48



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUTXEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
TABLA COMPARATIVA DE PRESUPUESTO DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE CONTRATO No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-021/2025

Obra: **AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA**

ANEXO 1

No.	CONCEPTO	U.M.	HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A. DE C.V.			C. LIZBETH RAMON LILE			SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		
			CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE
PLACA-PR	Suministro y colocación de placa PR, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	19.00	\$ 129.23	\$ 2,455.37	19.00	\$ 112.00	\$ 2,128.00	19.00	\$ 105.13	\$ 1,997.47
PROTEC-RET	Suministro y colocación de Protector para reténida, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	5.00	\$ 870.83	\$ 4,354.15	5.00	\$ 861.78	\$ 4,308.90	5.00	\$ 858.59	\$ 4,292.95
REMATE- PREACSR1/0	Suministro y colocación de Remate prefornado 1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	8.00	\$ 186.11	\$ 1,488.88	8.00	\$ 175.43	\$ 1,403.44	8.00	\$ 172.49	\$ 1,379.92
REMPRE-CUR5/16	Suministro y colocación de Remate prefornado curvo 5/16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	16.00	\$ 183.73	\$ 2,939.68	16.00	\$ 173.66	\$ 2,778.56	16.00	\$ 173.16	\$ 2,770.56
REMPRE-RECS/16	Suministro y colocación de Remate prefornado recto 5/16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	5.00	\$ 187.17	\$ 935.85	5.00	\$ 177.83	\$ 889.15	5.00	\$ 177.00	\$ 885.00
SOPORTE-CV1	Suministro y colocación de Soporte CV-1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$ 675.50	\$ 2,702.00	4.00	\$ 586.55	\$ 2,346.20	4.00	\$ 588.11	\$ 2,272.44
TIRANTE-H1	Suministro y colocación de Tirante H1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$ 565.90	\$ 1,131.80	2.00	\$ 530.72	\$ 1,061.44	2.00	\$ 529.93	\$ 1,059.86
TIRANTE-T2	Suministro y colocación de Tirante T2, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	9.00	\$ 796.33	\$ 7,166.97	9.00	\$ 742.59	\$ 6,683.31	9.00	\$ 746.89	\$ 6,722.01
TOR-16X63MM	Suministro y colocación de Tornillo maquinado de 16x63mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$ 171.40	\$ 685.60	4.00	\$ 141.89	\$ 567.56	4.00	\$ 142.20	\$ 568.80
TOR-16X76MM	Suministro y colocación de Tornillo maquinado de 16x76mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	11.00	\$ 186.23	\$ 2,048.53	11.00	\$ 156.52	\$ 1,721.72	11.00	\$ 144.73	\$ 1,592.03
VAR-16X3000MM	Suministro y colocación de varilla para tierra de 16x3000 mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	10.00	\$ 812.70	\$ 8,127.00	10.00	\$ 811.30	\$ 8,113.00	10.00	\$ 737.83	\$ 7,378.30

