



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE PRESUPUESTO DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE CONTRATO No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-023/2025

Obra: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO (LOS CERRITOS)

ANEXO 1

No.	CONCEPTO	U.M.	ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			LIC. LIZBETH RAMON LLE			CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN S.A. DE C.V.		
			CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE
<b>REHABILITACION DE CAMINO</b>											
<b>A PRELIMINARES</b>											
TRZ-CAM-01	Trazo y nivelación con equipo topográfico con en superficies mayores a 10,000.00 m2 para caminos, pavimentos y terracerías, estableciendo ejes, referencias y bancos de nivel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	8,000.00	\$ 8.16	\$ 65,280.00	8,000.00	\$ 6.91	\$ 55,280.00	8,000.00	\$ 6.36	\$ 50,880.00
<b>TOTAL DE PRELIMINARES</b>					\$ 65,280.00			\$ 55,280.00			\$ 50,880.00
<b>B TERRACERIAS</b>											
CNT-MP-II	Conformación con maquinaria pesada de cunetas en material de tipo II. Incluye: operación, equipo mayor y consumibles.	ML	4,000.00	\$ 6.77	\$ 27,080.00	4,000.00	\$ 5.75	\$ 23,000.00	4,000.00	\$ 5.30	\$ 21,200.00
RAST-MAQ-01	Rastreo con maquinaria pesada. Incluye: equipo mayor, consumibles, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	8,000.00	\$ 15.84	\$ 126,720.00	8,000.00	\$ 15.58	\$ 124,640.00	8,000.00	\$ 14.37	\$ 114,960.00
CNF-AF-GRME-01	Conformación y afre de la superficie de rodamiento con equipo mecánico. Incluye: incorporación de grava a razón de 0.10 m3 x m2, acamellonado, mezclado, homogeneizado y tendido del material existente y de banco y humedad suficiente para su buena compactación.	M2	8,000.00	\$ 90.43	\$ 723,440.00	8,000.00	\$ 90.15	\$ 721,200.00	8,000.00	\$ 89.89	\$ 719,120.00
<b>TOTAL DE TERRACERIAS</b>					\$ 877,240.00			\$ 868,840.00			\$ 855,280.00
<b>SUBTOTAL:</b>					\$ 942,520.00			\$ 924,120.00			\$ 906,160.00
<b>I.V.A.:</b>					150,803.20			147,859.20			\$ 144,985.60
<b>TOTAL:</b>					\$1,093,323.20			\$1,071,979.20			\$1,051,145.60



**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

TABLA COMPARATIVA DE PRESUPUESTO DE OBRA  
 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE CONTRATO No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-023/2025

Obra: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO (LOS CERRITOS)  
 Localidad: (0150) FRANCISCO I MADERO (LOS CERRITOS)

ANEXO 1

No.	CONCEPTO	U.M.	PROPUESTAS											
			CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE			
	ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.					LIC. LIZBETH RAMON LILE					CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTISIN S.A. DE C.V.			

COMO RESULTADO DE LA REVISION Y ANALISIS EFECTUADA DE CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS Y PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES POR CONCEPTO DE OBRA DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR LOS INVITADOS AL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE CONTRATO SE RELEJA QUE LA PROPOSICION PRESENTADA POR LA CONTRATISTA CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTISIN S.A. DE C.V., ADEMAS DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS TECNICOS, SU PROPUUESTA ECONOMICA CUYO IMPORTE ES DE \$ 1,051,145.60 (UN MILLON CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, ES LA MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA POR RESULTAR MÁS BAJA Y AJUSTARSE AL TECHO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), EJERCICIO 2025, POR LO TANTO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MSJBT-20184-AD/FAISMUN-023/20255 CON APEGO A LO DISPUESTO EN EL PUNTO TERCERO DEL ACUERDO No. AD/FAISMUN/MSJBT/20184/2025/024 DE LA FECHA 02 DE MAYO DEL 2025.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

Ing. Pablo Pimentel Bautista  
 Director de Obras Públicas de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.  
 2025-2027