



**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS**

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-027/2025

ANEXO 1

Localidad: (0019) CAMELIA ROJA

No.	CONCEPTO	U.M.	SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.				PROPUESTAS				CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVILLI S.A. DE C.V.					
			CANT.	P.U.	IMPORTE		CANT.	P.U.	IMPORTE		CANT.	P.U.	IMPORTE			
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS															
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>															
TRZ-EQTP-02	Trazo y nivelación con equipo topográfico para andadores, guarniciones, banquetas, pavimentos y terracerías, estableciendo ejes, referencias y bancos de nivel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	1,215.00	\$ 16.57	\$ 20,132.55											
DM-MQ-CS-150	Demolición con maquinaria pesada de concreto simple con resistencia normal de hasta f'c = 150 kg/cm2. Incluye: apile del material a un lado de la obra, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	7.44	\$ 316.42	\$ 2,354.16											
	<b>Total de PRELIMINARES</b>				<b>\$ 22,486.71</b>			<b>\$ 22,925.44</b>						<b>\$ 21,954.96</b>		
<b>B</b>	<b>TERRACERIAS</b>															
CR-MP-II	Cortes con maquinaria pesada desperdiciando el material para alojar sub rasante y adicionales en material de tipo II. Incluye: apile del material a un costado de la obra, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	66.89	\$ 88.25	\$ 5,903.04											
	<b>Total de TERRACERIAS</b>				<b>\$ 5,903.04</b>			<b>\$ 6,030.80</b>						<b>\$ 5,781.97</b>		
<b>C</b>	<b>GUARNICIONES</b>															
EX-MN-II-0-2	Excavación a mano en material tipo II de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad. Incluye: afloje, extracción, afine de taludes y fondo de sepa, mano de obra y herramientas.	M3	52.56	\$ 334.80	\$ 17,597.09											
G-15X20X40-200	Construcción de guarnición de concreto simple hecho en obra f'c = 200 kg/cm2, l.m.a. de 3/4" con una sección de 0.15 mts de corona, 0.20 mts de base y 0.40 mts de peralte. Incluye: cimbrado, junta de celotex de 1/2" @ 6.00 mts, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, acabado con volteador, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	410.00	\$ 430.09	\$ 176,336.90											
	<b>Total de GUARNICIONES</b>				<b>\$ 17,597.09</b>			<b>\$ 17,972.89</b>						<b>\$ 17,232.32</b>		



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

Obra: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE CAMELIA ROJA  
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-027/2025

Localidad: (0019) CAMELIA ROJA

ANEXO 1

No.	CONCEPTO	U.M.	SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.			PROPUESTAS			CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVILI S.A. DE C.V.		
			CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE
RELL-MPE-01	Relleno compactado en capas de hasta 20 cms de espesor máximo, con equipo menor y material producto de la excavación. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y humedad suficiente para su buena compactación.	M3	16.40	\$ 245.64	\$ 4,028.50	16.40	\$ 250.87	\$ 4,114.27	16.40	\$ 240.17	\$ 3,938.79
PIN-GUAR-01	Suministro y aplicación de pintura alquídica para tráfico, base solvente, en guarniciones con un desarrollo de 0.35 mts. color amarillo, marca Comex o similar. Incluye: microesferas reflejantes, materiales, mano de obra y herramientas.	ML	410.00	\$ 80.03	\$ 32,812.30	410.00	\$ 81.71	\$ 33,501.10	410.00	\$ 78.33	\$ 32,115.30
	<b>Total de GUARNICIONES</b>				<b>\$ 230,774.78</b>			<b>\$ 235,697.16</b>			<b>\$ 225,962.01</b>
D	<b>BANQUETAS</b>										
RELL-AR-01	Relleno compactado en capas de hasta 20 cms de espesor máximo, con equipo menor y material producto de banco (arcilla). Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y humedad suficiente para su buena compactación.	M3	269.53	\$ 742.93	\$ 200,241.92	269.53	\$ 758.84	\$ 204,530.15	269.53	\$ 727.58	\$ 196,104.64
BNQ-10-150	Construcción de banquetta de concreto simple hecho en obra f'c = 150 kg/cm <sup>2</sup> , l.m.a. de 3/4", de 0.10 mts de espesor. Incluye: cimbra en fronteras, elaboración del concreto, vaciado, tendido, vibrado, acabado escobillado, volteador en fronteras, descimbrado, curado con curador de concreto marca Sika o similar, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	492.00	\$ 467.74	\$ 230,128.08	492.00	\$ 477.69	\$ 235,023.48	492.00	\$ 458.00	\$ 225,336.00
PSA-JARD-01	Suministro y colocación de pasto alfombra tipo japonés. Incluye: tierra lama, riego de agua por 8 días, materiales, mano de obra y herramientas.	M2	261.00	\$ 144.58	\$ 37,735.38	261.00	\$ 147.65	\$ 38,536.65	261.00	\$ 141.57	\$ 36,949.77
	<b>Total de BANQUETAS</b>				<b>\$ 468,105.38</b>			<b>\$ 478,090.28</b>			<b>\$ 458,390.41</b>
E	<b>CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA</b>										
ACAR-MSBR-03	Carga y acarreo de materiales sobrantes fuera de la obra, hasta una distancia máxima de 5 kms, en zonas rurales. Incluye: carga y descarga de los materiales, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	133.33	\$ 319.29	\$ 42,570.94	133.33	\$ 326.11	\$ 43,480.25	133.33	\$ 312.68	\$ 41,689.62

