



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS NO. MSJB-T-184-AD-FAISMUN-032/2025
Obrera: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 5 DE MAYO

Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA 05 DE MAYO)

ANEXO 1

No.	CONCEPTO	U.M.	CANT.	P.U.	IMPORTE	PROPUESTAS					
						CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO					CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTISIN S.A. DE C.V.	ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GROUP IN ENGINEERING & ARCHITECTURA S.A. DE C.V.			
A	PRELIMINARES										
TRZ-EQTP-02	Trazo y nivelación con equipo topográfico para andadores, guaniniones, banquetas, pavimentos y terracerías, estableciendo ejes, referencias y bancos de nivel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	593.25	\$ 15.33	\$ 9,094.52	593.25	\$ 14.98	\$ 8,886.89	593.25	\$ 16.48	\$ 9,776.76
CR-DC-250-5CM	Corte con contadora de disco de diamante en concreto f'c = 250 kg/cm ² , hasta a una profundidad de hasta 5 cms. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	21.97	\$ 64.14	\$ 1,409.16	21.97	\$ 62.80	\$ 1,379.72	21.97	\$ 68.07	\$ 1,495.50
DM-MQ-CS-150	Demolición con maquinaria pesada de concreto simple con resistencia normal de hasta f'c = 150 kg/cm ² . Incluye: apile del material a un lado de la obra, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	6.43	\$ 286.63	\$ 1,843.03	6.43	\$ 280.70	\$ 1,804.90	6.43	\$ 283.43	\$ 1,822.45
	Total de PRELIMINARES				\$ 12,346.71		\$ 12,074.51			\$ 13,094.71	
B	TERRACERIAS										
CR-MP-II	Cortes con maquinaria pesada desperdiciando el material para alojar sub rasante y adicionales en material de tipo II. Incluye: apile del material a un costado de la obra, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	296.96	\$ 81.29	\$ 24,139.88	296.96	\$ 79.60	\$ 23,638.02	296.96	\$ 88.54	\$ 26,292.84
RC-MP-90%	Recompactación con maquinaria pesada al 90% de la prueba proctor estándar de las superficies expuestas por el corte del terreno. Incluye: humedad suficiente para su correcta compactación, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	58.49	\$ 66.19	\$ 3,871.45	58.49	\$ 64.82	\$ 3,791.32	58.49	\$ 69.93	\$ 4,090.21
BH-MP-GRAR-03	Suministro, tendido y compactado (95% proctor estándar) de base hidráulica con maquinaria pesada y material producto de banco grava-arcilla en proporción 50-50, compactado en capas no mayores de 0.20 mts para rellenos y bases de superficies. Incluye: humedad suficiente para su correcta compactación, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	116.96	\$ 756.93	\$ 88,530.53	116.96	\$ 741.18	\$ 86,688.41	116.96	\$ 757.72	\$ 88,622.93
	Total de TERRACERIAS				\$ 116,541.86		\$ 114,117.75			\$ 119,005.98	



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. MSBT-184-AD-FAISMUN-032/2025
Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 5 DE MAYO

ANEXO 1

Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA 05 DE MAYO)

No.	CONCEPTO	U.M.	CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTISIN S.A. DE C.V.			PROPUESTAS			ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			GROUP IN ENGINEERING & ARCHITECTURA S.A. DE C.V.			
			CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	
C	GUARNICIONES														
EX-MN-11-0-2	Excavación a mano en material tipo II de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad. Incluye: afloje, extracción, afine de taludes y fondo de cepa, mano de obra y herramientas.	M3	8.48	\$ 324.12	\$ 2,748.54	8.48	\$ 317.36	\$ 2,691.21	8.48	\$ 352.98	\$ 2,993.27				
G-15X20X40-200	Construcción de guarnición de concreto simple hecho en obra f'c = 200 kg/cm2, l.m.a. de 3/4", con una sección de 0.15 mts de corona, 0.20 mts de base y 0.40 mts de peralte. Incluye: cimbrado, junta de celotex de 1/2" @ 6.00 mts, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, acabado con volteador, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	105.94	\$ 424.51	\$ 44,972.59	105.94	\$ 415.68	\$ 44,037.14	105.94	\$ 422.27	\$ 44,735.28				
RELL-MPE-01	Relleno compactado en capas de hasta 20 cms de espesor máximo, con equipo menor y material producto de la excavación. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y humedad suficiente para su buena compactación.	M3	4.24	\$ 274.59	\$ 1,164.26	4.24	\$ 268.88	\$ 1,140.05	4.24	\$ 295.05	\$ 1,251.01				
PIN-GUAR-01	Suministro y aplicación de pintura alquídica para tráfico, base solvente, en guarniciones con un desarrollo de 0.35 mts. color amarillo, marca Comex o similar. Incluye: microesferas reflejantes, materiales, mano de obra y herramientas.	ML	105.94	\$ 83.13	\$ 8,806.79	105.94	\$ 81.37	\$ 8,620.34	105.94	\$ 86.54	\$ 9,168.05				
	Total de GUARNICIONES				\$ 57,692.18			\$ 56,488.74			\$ 58,147.61				
D	PAVIMENTO														
RNV-RBT-PZV-01	Renivelación de pozo de visita a una altura máxima de 40 cms, a base de tabicón de 10 x 14 x 28 cms, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, con retiro y reposición de brocal y tapa de concreto armado f'c = 250 kg/cm2 para pozo de visita existente, armado con varillas del No. 4 (1/2") @ 0.15 mts (tapa), 3 varillas del No. 4 (1/2") y estribos de varillas del No. 2 (1/4") @ 0.15 mts (brocal). Incluye: habilitado del acero, cimbrado, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	PZA	2.00	\$ 4,304.54	\$ 8,609.08	2.00	\$ 4,216.00	\$ 8,432.00	2.00	\$ 4,222.00	\$ 8,444.00				



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS NO. MSJBT-184-AD-FAISMUN-032/2025
Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 5 DE MAYO


ANEXO 1

Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA 05 DE MAYO)

No.	CONCEPTO	U.M.	PROPUESTAS										
			CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE		
	CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTISIN S.A. DE C.V.					ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.				GROUP IN ENGINEERING & ARCHITECTURA S.A. DE C.V.			

COMO RESULTADO DE LA REVISION Y ANALISIS EFECTUADA DE CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS Y PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES POR CONCEPTO DE OBRA DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR LOS INVITADOS AL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, SE REFLEJA QUE LA PROPOSICION PRESENTADA POR LA CONTRATISTA **ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, ADEMAS DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS TECNICOS, SU PROPUESTA ECONOMICA CUYO IMPORTE ES DE **\$817,575.73** (OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N) **I.V.A. INCLUIDO**, ES LA MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA POR RESULTAR MÁS BAJA Y AJUSTARSE AL TECHO PRESUPUESTAL DEL **RAMO 33 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), EJERCICIO 2025**, POR LO TANTO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **MSJBT-184-AD-FAISMUN-032/2025** CON APEGO A LO DISPUESTO EN EL PUNTO TERCERO DEL ACUERDO NO. **FAISMUN/MSJBT/20184/2025/039** DE LA FECHA **04 DE JUNIO DE 2025**.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

Validó

Ing. Pablo Pimentel Bautista
 Director de Obras Públicas

