



PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION DIRECTA
No MSJBT-184-AD-FAISMUN-049/2025
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL
FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR
LOCALIDAD (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR)
MUNICIPIO (184)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
DISTRITO (06)TUXTEPEC
REGIÓN: (05)PAPALOAPAN
ESTADO (020) OAXACA

Duración: 45 días
Inicio: 27-Junio-2025
Termino: 10-Agosto-2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 24 DE JUNIO DE 2025

ASUNTO: Presentación de Cotización.

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., a 24 de junio de 2025

**C. FERNANDO HUERTA CERECEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.
PRESENTE.**

**AT'N.-
ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

Por medio del presente me permito presentar la cotización solicitada en la invitación para participar en el procedimiento de Adjudicación Directa **No MSJBT-184-AD-FAISMUN-049/2025** para la asignación del contrato de la obra denominada: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR**, ubicada en la Localidad de: **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR)**, municipio de **San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca**.

El importe de la cotización propuesta que debidamente firmado se anexa al presente, es por la cantidad que a continuación se detalla:

SUBTOTAL : \$1,062,076.69
+ I.V.A. : \$169,932.27
TOTAL : \$1,232,008.96

(UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHO PESOS 96/100 M.N.)

Misma que se integró de acuerdo con los conceptos y cantidades de trabajos a ejecutar y sus especificaciones contenidas en el catálogo y proyecto ejecutivo de obra proporcionado por la Dirección de Obras Públicas.

Se declara, que para el caso de que le sea adjudicado el contrato, aceptar íntegramente las condiciones contenidas en el oficio de invitación; que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones administrativas que norman la contratación y ejecución de las obras públicas, así como las normas y especificaciones, conforme a las cuales se realizara la obra en cuestión.

Se compromete a firmar en su caso el contrato que se formulara de conformidad con los precios unitarios que se detallan en el catálogo de su cotización propuesta y presentar previo a dicho acto la fianza de

ATENTAMENTE
LIC. LIZBETH RAMON LILE
PERSONA FISICA

GRUPO CONSTRUCTOR LILE
RALL8307025P6
C. 5 DE FEBRERO #64A
COL. MARIA EUGENIA



PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION DIRECTA
No MSJBT-184-AD-FAISMUN-049/2025
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL
FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR
LOCALIDAD (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR)
MUNICIPIO (184)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
DISTRITO (06)TUXTEPEC
REGIÓN (05)PAPALOAPAN
ESTADO (020) OAXACA

Duración: 45 días
Inicio: 27-Junio-2025
Termino: 10-Agosto-2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 24 DE JUNIO DE 2025

garantía de anticipo y cumplimiento, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y demás documentos requeridos y detallados en el oficio de invitación en turno

Conviene que en caso de que le sea adjudicado el contrato y no lo firme dentro del plazo legalmente estipulado, será sancionado en términos de los artículos 26 G, fracción VI ó VII, 47 y 83 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la Legislación Vigente Aplicable.


ATENTAMENTE
LIC. LIZBETH RAMON LILE
PERSONA FISICA


GRUPO CONSTRUCTOR LILE
RALL8307025P6
C. 5 DE FEBRERO #64A
COL. MARIA EUGENIA
TUXTEPEC, OAX. CP 68370

GRUPO CONSTRUCTOR LILE



LIC. LIZBETH RAMON LILE
RFC: RALL8307025P6

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Duración: 45 días
 Inicio: 27-Junio-2025
 Termino: 10-Agosto-2025

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION DIRECTA
 No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-049/2025
 OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL
 FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR
 LOCALIDAD:(0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR)
 MUNICIPIO: (184)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
 DISTRITO: (06)TUXTEPEC
 REGIÓN: (05)PAPALOAPAN
 ESTADO: (020) OAXACA

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 24 DE JUNIO DE 2025

1/4

ANEXO 1 PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO					
A PRELIMINARES					
TRZ-EQTP-02	Trazo y nivelación con equipo topográfico para andadores, guarniciones, banquetas, pavimentos y terracerías, estableciendo ejes, referencias y bancos de nivel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	896.95	\$14.87	\$13,337.65
(*CATORCE PESOS 87/100 M.N.*)					
DM-EM-CS-250	Demolición con equipo menor de concreto simple con resistencia normal de hasta $f'c = 250$ kg/cm ² . Incluye: apile del material a un lado de la obra, operación, equipo y herramientas.	M3	0.68	\$409.73	\$278.62
(*TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N.*)					
(*CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 73/100 M.N.*)					
(*DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.*)					
IMPORTE DE PRELIMINARES					\$13,616.27
(*TRECE MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS 27/100 M.N.*)					
B TERRACERÍAS					
CR-MP-II	Cortes con maquinaria pesada desperdiciando el material para alojar sub rasante y adicionales en material de tipo II. Incluye: apile del material a un costado de la obra, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	375.53	\$79.19	\$29,738.22
(*SETENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N.*)					
RC-MP-90%	Recompactación con maquinaria pesada al 90% de la prueba proctor estándar de las superficies expuestas por el corte del terreno. Incluye: humedad suficiente para su correcta compactación, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	89.70	\$70.10	\$6,287.97
(*VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N.*)					
BH-MP-GRAR-03	Suministro, tendido y compactado (95% proctor estándar) de base hidráulica con maquinaria pesada y material producto de banco grava-arcilla en proporción 50-50, compactado en capas no mayores de 0.20 mts para rellenos y bases de superficies. Incluye: humedad suficiente para su correcta compactación, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	179.51	\$715.40	\$128,421.45
(*SETENTA PESOS 10/100 M.N.*)					
(*SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N.*)					
(*SETECIENTOS QUINCE PESOS 40/100 M.N.*)					
(*CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS 45/100 M.N.*)					

ATENTAMENTE

LIC. LIZBETH RAMON LILE
 PERSONA FISICA

GRUPO CONSTRUCTOR LILE
RALL8307025P6
C. 5 DE FEBRERO #64A
COL. MARIA EUGENIA
TUXTEPEC, OAX. CP 68370



SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA, CONSTRUCCION
Y SUPERVISION A.S.

LEVANTAMIENTOS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION
ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ R.F.C. VAMA/11216184

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL
FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR
LOCALIDAD (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR)
MUNICIPIO (184)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
DISTRITO (06)TUXTEPEC
REGION (05)PAPALOAPAN
ESTADO (020) OAXACA
PROCEDIMIENTO ADJUDICACION DIRECTA No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-049/2025

Duración: 45 días naturales
Inicio: 27 de Junio de 2025
Termino: 10 de Agosto de 2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 24 DE
JUNIO DE 2025

ASUNTO: Presentación de Cotización.

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., a 24 de junio de 2025

C. FERNANDO HUERTA CERECEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.
PRESENTE.

AT'N.-
ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Por medio del presente me permito presentar la cotización solicitada en la invitación para participar en el procedimiento de Adjudicación Directa No. **MSJBT-184-AD-FAISMUN-049/2025** para la asignación del contrato de la obra denominada: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR**, ubicada en la Localidad de: **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR)**, municipio de **San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.**

El importe de la cotización propuesta que debidamente firmado se anexa al presente, es por la cantidad que a continuación se detalla:

SUBTOTAL : \$1,040,370.50
+ I.V.A. : \$166,459.28
TOTAL : \$1,206,829.78

(UN MILLÓN DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 78/100 M.N.)

Misma que se integró de acuerdo con los conceptos y cantidades de trabajos a ejecutar y sus especificaciones contenidas en el catálogo y proyecto ejecutivo de obra proporcionado por la Dirección de Obras Públicas.

ATENTAMENTE
ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ
PERSONA FISICA





SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SUPERVISION A.S.

LEVANTAMIENTOS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION
ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ R.F.C. VAMA/31/16184

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL
FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR
LOCALIDAD (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR)
MUNICIPIO (184)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
DISTRITO (06)TUXTEPEC
REGION (05)PAPALOAPAN
ESTADO (020) OAXACA
PROCEDIMIENTO ADJUDICACION DIRECTA No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-049/2025

Duración: 45 días naturales
Inicio: 27 de Junio de 2025
Termino: 10 de Agosto de 2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 24 DE
JUNIO DE 2025

Se declara, que para el caso de que le sea adjudicado el contrato, aceptar íntegramente las condiciones contenidas en el oficio de invitación; que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones administrativas que norman la contratación y ejecución de las obras públicas, así como las normas y especificaciones, conforme a las cuales se realizara la obra en cuestión.

Se compromete a firmar en su caso el contrato que se formulara de conformidad con los precios unitarios que se detallan en el catálogo de su cotización propuesta y presentar previo a dicho acto la fianza de

garantía de anticipo y cumplimiento, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y demás documentos requeridos y detallados en el oficio de invitación en turno

Conviene que en caso de que le sea adjudicado el contrato y no lo firme dentro del plazo legalmente estipulado, será sancionado en términos de los artículos 26 G, fracción VI ó VII, 47 y 83 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la Legislación Vigente Aplicable.


ATENTAMENTE
ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ
PERSONA FISICA

SIICSAS
SERVICIOS INTEGRALES DE
INGENIERIA CONSTRUCCION
Y SUPERVISION A.S.
Arturo Vargas Martínez
R.F.C. VAMA/31/16184
No. 570
Calle Lázaro Cárdenas
Tuxtepec, Oax.



SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SUPERVISION A.S.

LEVANTAMIENTOS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION

ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ

R.F.C.: VAMA731216F84

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL
FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR
LOCALIDAD:(0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR)
MUNICIPIO: (184)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
DISTRITO: (06)TUXTEPEC
REGIÓN: (05)PAPALOAPAN
ESTADO: (020) OAXACA
PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION DIRECTA No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-049/2025

Duración: 45 días naturales
Inicio: 27 de Junio de 2025
Termino: 10 de Agosto de 2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 24 DE JUNIO DE 2025

ANEXO 1 Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO						
A PRELIMINARES						
TRZ-EQTP-02	Trazo y nivelación con equipo topográfico para andadores, guarniciones, banquetas, pavimentos y terracerías, estableciendo ejes, referencias y bancos de nivel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	896.95	\$13.63	TRECE PESOS 63/100 M.N.	\$12,225.43
(*DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 43/100 M.N.*)						
DM-EM-CS-250	Demolición con equipo menor de concreto simple con resistencia normal de hasta $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$. Incluye: apile del material a un lado de la obra, operación, equipo y herramientas.	M3	0.68	\$515.79	QUINIENTOS QUINCE PESOS 79/100 M.N.	\$350.74
(*TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 74/100 M.N.*)						
IMPORTE DE PRELIMINARES						\$12,576.17
(*DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N.*)						
B TERRACERÍAS						
CR-MP-II	Cortes con maquinaria pesada desperdiciando el material para alojar sub rasante y adicionales en material de tipo II. Incluye: apile del material a un costado de la obra, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	375.53	\$76.75	SETENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.	\$28,821.93
(*VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS 93/100 M.N.*)						
RC-MP-90%	Recompactación con maquinaria pesada al 90% de la prueba proctor estándar de las superficies expuestas por el corte del terreno. Incluye: humedad suficiente para su correcta compactación, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	89.70	\$69.80	SESENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.	\$6,261.06
Importe en esta página						\$47,659.16
Importe acumulado hasta esta página						\$47,659.16

ATENTAMENTE
 ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ
 PERSONA FISICA
 Calle Lázaro Cardenas
 Tuxtepec Oax.



SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SUPERVISION A.S.

LEVANTAMIENTOS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION

ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ

R.F.C.: VAMA731216F84

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL
FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR
LOCALIDAD:(0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR)
MUNICIPIO: (184)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
DISTRITO: (06)TUXTEPEC
REGION: (05)PAPALOAPAN
ESTADO: (020) OAXACA
PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION DIRECTA No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-049/2025

Duración: 45 días naturales
Inicio: 27 de Junio de 2025
Termino: 10 de Agosto de 2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 24 DE JUNIO DE 2025

ANEXO 1 Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	--------------------------	-------

(*SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 06/100 M.N.*)

BH-MP-GRAR-03	Suministro, tendido y compactado (95% proctor estándar) de base hidráulica con maquinaria pesada y material producto de banco grava-arcilla en proporción 50-50, compactado en capas no mayores de 0.20 mts para rellenos y bases de superficies. Incluye: humedad suficiente para su correcta compactación, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	179.51	\$709.63	SETECIENTOS NUEVE PESOS 63/100 M.N.	\$127,385.68
---------------	---	----	--------	----------	-------------------------------------	--------------

(*CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.*)

IMPORTE DE TERRACERÍAS

\$162,468.67

(*CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N.*)

C PAVIMENTO

RNV-RBT-PZV-01	Renivelación de pozo de visita a una altura máxima de 40 cms, a base de tabicón de 10 x 14 x 28 cms, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, con retiro y reposición de brocal y tapa de concreto armado f'c = 250 kg/cm2 para pozo de visita existente, armado con varillas del No. 4 (1/2") @ 0.15 mts (tapa), 3 varillas del No. 4 (1/2") y estribos de varillas del No. 2 (1/4") @ 0.15 mts (brocal). Incluye: habilitado del acero, cimbrado, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	PZA	2.00	\$3,984.54	TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N.	\$7,969.08
----------------	--	-----	------	------------	---	------------

(*SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.*)

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

\$135,354.76

\$183,013.92

ATENTAMENTE

ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ
PERSONA FISICA



SIICSAS

SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA CONSTRUCCION Y SUPERVISION A.S.

Arturo Vargas Martinez

R.F.C. VAMA731216F84

Vicente Guerrero No. 570

Col. Lazaro Cardenas

Tuxtepec, Oax.

2/5



SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SUPERVISION A.S.

LEVANTAMIENTOS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION

ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ

R.F.C.: VAMA731216F84

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL
FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR
LOCALIDAD:(0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR)
MUNICIPIO: (184)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
DISTRITO: (06)TUXTEPEC
REGIÓN: (05)PAPALOAPAN
ESTADO: (020) OAXACA
PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION DIRECTA No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-049/2025

Duración: 45 días naturales
Inicio: 27 de Junio de 2025
Termino: 10 de Agosto de 2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 24 DE JUNIO DE 2025

ANEXO 1 Presupuesto de Obra


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
PV-CPR-15-250	Construcción de pavimento de concreto simple premezclado f'c = 250 kg/cm ² , revenimiento de 10 cms, t.m.a. de 1 1/2", de 0.15 mts de espesor. Incluye: cimbra en fronteras, vaciado, vibrado, pulido, acabado rayado grueso, descimbrado, curado con curador de concreto marca Sika o similar, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	896.95	\$650.17	SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 17/100 M.N.	\$583,169.98
(*QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.*)						
RDV-MEL-120-250	Reductor de velocidad de concreto armado hecho en obra f'c = 250 kg/cm ² , t.m.a. de 3/4", con un péralte de 0.23 mts de espesor y un ancho de 1.20 mts, armado con malla electrosoldada 6x6/10-10. Incluye: habilitado del acero, cimbra en fronteras, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, acabado rayado grueso, descimbrado, curado con curador de concreto marca Sika o similar, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	24.00	\$1,333.68	UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.	\$32,008.32
(*TREINTA Y DOS MIL OCHO PESOS 32/100 M.N.*)						
CR-PV-250-5CM	Corte con cortadora de disco de diamante en concreto f'c = 250 kg/cm ² , @ 3.50 mts en sentido transversal, hasta a una profundidad de hasta 5 cms, para pavimentos de 15 cms de espesor. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	298.90	\$62.90	SESENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.	\$18,800.81
(*DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 81/100 M.N.*)						
SLL-JN-SKF1C-5CM	Sello en juntas de cortes en concreto hidráulico con 5 cms de profundidad y hasta 5 mm de ancho, con sellador elástico autonivelante de poliuretano Sikaflex 1c SL, marca Sika o similar, para pavimentos de 15 cms de espesor. Incluye: espuma de polietileno (cola de rata) Sika Rod-10 marca Sika o similar, materiales, mano de obra y herramientas.	ML	298.90	\$126.30	CIENTO VEINTISÉIS PESOS 30/100 M.N.	\$37,751.07

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

\$671,730.18

\$854,744.10



ATENTAMENTE Arturo Vargas Martínez
 R.F.C. VAMA731216F84
 Vicente Guerrero No. 570
 Col. Lazaro Cardenas, Tuxtpec, Oax.
 ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ
 PERSONA FISICA Tuxtpec, Oax.



SIICASAS
 SERVICIOS INTEGRALES DE
 INGENIERIA CONSTRUCCION
 Y SUPERVISION A.S.
 R.F.C. VAMA731216F84
 Vicente Guerrero No. 570
 Col. Lazaro Cardenas, Tuxtpec, Oax.



SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SUPERVISION A.S.

LEVANTAMIENTOS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION

ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ

R.F.C.: VAMA731216F84

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL
FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR
LOCALIDAD:(0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR)
MUNICIPIO: (184)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
DISTRITO: (06)TUXTEPEC
REGIÓN: (05)PAPALOAPAN
ESTADO: (020) OAXACA
PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION DIRECTA No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-049/2025

Duración: 45 días naturales
Inicio: 27 de Junio de 2025
Termino: 10 de Agosto de 2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 24 DE JUNIO DE 2025

ANEXO 1 Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	--------------------------	-------

(*TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 07/100 M.N.*)

PIN-GUAR-01	Suministro y aplicación de pintura alquidámica para tráfico, base solvente, en guarniciones con un desarrollo de 0.35 mts, color amarillo, marca Comex o similar. Incluye: microesferas reflejantes, materiales, mano de obra y herramientas.	ML	222.00	\$75.82	SETENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.	\$16,832.04
-------------	---	----	--------	---------	-----------------------------------	-------------

(*DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 04/100 M.N.*)

IMPORTE DE PAVIMENTO

\$696,531.30

(*SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 30/100 M.N.*)

D CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA

ACAR-MSBR-01	Carga y acarreo de materiales sobrantes fuera de la obra, hasta una distancia máxima de 5 kms, en zonas urbanas. Incluye: carga y descarga de los materiales, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	462.22	\$333.92	TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.	\$154,344.50
--------------	--	----	--------	----------	--	--------------

(*CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.*)

LMPG-MM-01	Limpieza general de la obra por medios manuales. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	M2	896.95	\$16.11	DIECISÉIS PESOS 11/100 M.N.	\$14,449.86
------------	--	----	--------	---------	-----------------------------	-------------

(*CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N.*)

IMPORTE DE CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA

\$168,794.36

(*CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.*)

IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO

\$1,040,370.50

(*UN MILLÓN CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 50/100 M.N.*)

Importe en esta página


\$185,626.40

Importe acumulado hasta esta página

\$1,040,370.50

ATENTAMENTE

ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ
PERSONA FÍSICA



SIICSAS
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA CONSTRUCCION Y SUPERVISION A.S.
Ing. Arturo Vargas Martínez
R.F.C.: VAMA731216F84
Vicente Guerrero No. 570
Tuxtpec Oax.



SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SUPERVISION A.S.

LEVANTAMIENTOS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION

ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ

R.F.C.: VAMA731216F84

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL
 FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR
 LOCALIDAD:(0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR)
 MUNICIPIO: (184)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
 DISTRITO: (06)TUXTEPEC
 REGION: (05)PAPALOAPAN
 ESTADO: (020) OAXACA
 PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION DIRECTA No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-049/2025

Duración: 45 dias naturales
 Inicio: 27 de Junio de 2025
 Termino: 10 de Agosto de 2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 24 DE JUNIO DE 2025

ANEXO 1 Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	--------------------------	-------

SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO

\$1,040,370.50

(*UN MILLÓN CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 50/100 M.N.*)

IVA (16.00%)

\$166,459.28

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

\$1,206,829.78

(*UN MILLÓN DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 78/100 M.N.*)

Importe en esta página

\$0.00

Importe acumulado hasta esta página

\$1,040,370.50

ATENTAMENTE

ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ
 PERSONA FISICA



SIICSAS
 SERVICIOS INTEGRALES DE
 INGENIERIA CONSTRUCCION
 Y SUPERVISION A.S.
 Arturo Vargas Martinez
 R.F.C. VAMA731216F84
 Vicente Guerrero No. 570
 Col. Lazaro Cardenas



CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V.

RFC: CMM220302S76

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-049/2025
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR

Duración: 45 días naturales
Inicio: 27 de Junio de 2025
Termino: 10 de Agosto de 2025

LOCALIDAD: (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR)
MUNICIPIO: (184)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
DISTRITO: (06)TUXTEPEC
REGIÓN: (05)PAPALOAPAN
ESTADO: (020) OAXACA

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 24 DE JUNIO DE 2025

ASUNTO: Presentación de Cotización.

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., a 24 de junio de 2025

C. FERNANDO HUERTA CERECEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.
PRESENTE.

AT'N.-
ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Por medio del presente me permito presentar la cotización solicitada en la invitación para participar en el procedimiento de Adjudicación Directa No. **MSJBT-184-AD-FAISMUN-049/2025** para la asignación del contrato de la obra denominada: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR**, ubicada en la Localidad de: **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR)**, municipio de **San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca**.


El importe de la cotización propuesta que debidamente firmado se anexa al presente, es por la cantidad que a continuación se detalla:

SUBTOTAL : \$1,018,664.31
+ I.V.A. : \$162,986.29
TOTAL : \$1,181,650.60

(UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 60/100 M.N.)

Misma que se integró de acuerdo con los conceptos y cantidades de trabajos a ejecutar y sus especificaciones contenidas en el catálogo y proyecto ejecutivo de obra proporcionado por la Dirección de Obras Públicas.

Se declara, que para el caso de que le sea adjudicado el contrato, aceptar íntegramente las condiciones contenidas en el oficio de invitación; que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones administrativas que norman la contratación y ejecución de las obras públicas, así como las normas y especificaciones, conforme a las cuales se realizara la obra en cuestión.



ATENTAMENTE
C. ARI MARTÍNEZ JARQUÍN
ADMINISTRADOR UNICO

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V.



AVENIDA RÍO SALADO 124 LOCAL 33A SECCIÓN LA SOLEDAD SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.



construccionesmassimo@gmail.com



CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V.

RFC: CMM220302S76

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-049/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR

LOCALIDAD: (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR)

MUNICIPIO: (184)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

DISTRITO: (06)TUXTEPEC

REGIÓN: (05)PAPALOAPAN

ESTADO: (020) OAXACA

Duración: 45 días naturales


Inicio: 27 de Junio de 2025

Termino: 10 de Agosto de 2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 24 DE JUNIO DE 2025

Se compromete a firmar en su caso el contrato que se formulara de conformidad con los precios unitarios que se detallan en el catálogo de su cotización propuesta y presentar previo a dicho acto la fianza de garantía de anticipo y cumplimiento, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y demás documentos requeridos y detallados en el oficio de invitación en turno

Conviene que en caso de que le sea adjudicado el contrato y no lo firme dentro del plazo legalmente estipulado, será sancionado en términos de los artículos 26 G, fracción VI ó VII, 47 y 83 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la Legislación Vigente Aplicable.



RFC: CMM220302S76

ATENTAMENTE
C. ARI MARTINEZ JARQUIN
ADMINISTRADOR UNICO

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V.



AVENIDA PIO SALADO 126 LOCAL 3 ZA SECCION LA SOLEDAD SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.



construccionesmassimo@gmail.com



CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V.

RFC: CMM220302S76

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-049/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR

LOCALIDAD: (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR)

MUNICIPIO: (184)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

DISTRITO: (06)TUXTEPEC

REGIÓN: (05)PAPALOAPAN

ESTADO: (020) OAXACA

Duración: 45 días naturales

Inicio: 27 de Junio de 2025

Termino: 10 de Agosto de 2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 24 DE JUNIO DE 2025

1/3

ANEXO 1 Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	--------------------------	-------

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO

A PRELIMINARES

TRZ-EQTP-02	Trazo y nivelación con equipo topográfico para andadores, guarniciones, banquetas, pavimentos y terracerías, estableciendo ejes, referencias y bancos de nivel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	896.95	\$14.85	CATORCE PESOS 85/100 M.N.	\$13,319.71
-------------	---	----	--------	---------	---------------------------	-------------

(*TRECE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 71/100 M.N.*)

DM-EM-CS-250	Demolición con equipo menor de concreto simple con resistencia normal de hasta f'c = 250 kg/cm2. Incluye: apile del material a un lado de la obra, operación, equipo y herramientas.	M3	0.68	\$486.03	CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N.	\$330.50
--------------	--	----	------	----------	--	----------

(*TRESCIENTOS TREINTA PESOS 50/100 M.N.*)

IMPORTE DE PRELIMINARES

\$13,650.21

(*TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 21/100 M.N.*)

B TERRACERÍAS

CR-MP-II	Cortes con maquinaria pesada desperdiciando el material para alojar sub rasante y adicionales en material de tipo II. Incluye: apile del material a un costado de la obra, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	375.53	\$76.50	SETENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.	\$28,728.05
----------	---	----	--------	---------	----------------------------------	-------------

(*VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 05/100 M.N.*)

RC-MP-90%	Recompactación con maquinaria pesada al 90% de la prueba proctor estándar de las superficies expuestas por el corte del terreno. Incluye: humedad suficiente para su correcta compactación, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	89.70	\$69.56	SESENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.	\$6,239.53
-----------	--	----	-------	---------	-----------------------------------	------------

(*SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N.*)

BH-MP-GRAR-03	Suministro, tendido y compactado (95% proctor estándar) de base hidráulica con maquinaria pesada y material producto de banco grava-arcilla en proporción 50-50, compactado en capas no mayores de 0.20 mts para rellenos y bases de superficies. Incluye: humedad suficiente para su correcta compactación, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	179.51	\$701.22	SETECIENTOS UN PESOS 22/100 M.N.	\$125,876.00
---------------	---	----	--------	----------	----------------------------------	--------------

(*CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*)

IMPORTE DE TERRACERÍAS

\$160,843.58

(*CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N.*)

Importe en esta página

\$174,493.79

Importe acumulado hasta esta página

\$174,493.79



 ATENTAMENTE
 C. ARI MARTÍNEZ JARQUÍN
 ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V.



AV. SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA. TEL: 071 4 34 21 23. SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA



construccionesmassimo@gmail.com



CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V.

RFC: CMM220302S76



PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-049/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR

LOCALIDAD: (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR)

MUNICIPIO: (184)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

DISTRITO: (06)TUXTEPEC

REGIÓN: (05)PAPALOAPAN

ESTADO: (020) OAXACA

Duración: 45 días naturales

Inicio: 27 de Junio de 2025

Termino: 10 de Agosto de 2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 24 DE JUNIO DE 2025

2/3

ANEXO 1 Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
C PAVIMENTO						
RNV-RBT-PZV-01	Renivelación de pozo de visita a una altura máxima de 40 cms, a base de tabicón de 10 x 14 x 28 cms, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, con retiro y reposición de brocal y tapa de concreto armado f'c = 250 kg/cm2 para pozo de visita existente, armado con varillas del No. 4 (1/2") @ 0.15 mts (tapa), 3 varillas del No. 4 (1/2") y estribos de varillas del No. 2 (1/4") @ 0.15 mts (brocal). Incluye: habilitado del acero, cimbrado, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	PZA	2.00	\$3,938.79	TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N.	\$7,877.58
(*SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N.*)						
PV-CPR-15-250	Construcción de pavimento de concreto simple premezclado f'c = 250 kg/cm2, revenimiento de 10 cms, t.m.a. de 1 1/2", de 0.15 mts de espesor. Incluye: cimbra en fronteras, vaciado, vibrado, pulido, acabado rayado grueso, descimbrado, curado con curador de concreto marca Sika o similar, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	896.95	\$634.66	SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.	\$569,258.29
(*QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 29/100 M.N.*)						
RDV-MEL-120-250	Reductor de velocidad de concreto armado hecho en obra f'c = 250 kg/cm2, t.m.a. de 3/4", con un peralte de 0.23 mts de espesor y un ancho de 1.20 mts, armado con malla electrosoldada 6x6/10-10. Incluye: habilitado del acero, cimbra en fronteras, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, acabado rayado grueso, descimbrado, curado con curador de concreto marca Sika o similar, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	24.00	\$1,320.13	UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 13/100 M.N.	\$31,683.12
TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.*)						
CR-PV-250-5CM	Corte con cortadora de disco de diamante en concreto f'c = 250 kg/cm2, @ 3.50 mts en sentido transversal, hasta a una profundidad de hasta 5 cms, para pavimentos de 15 cms de espesor. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	298.90	\$62.41	SESENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.	\$18,654.35
(*DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.*)						
SLL-JN-SKF1C-5CM	Sello en juntas de cortes en concreto hidráulico con 5 cms de profundidad y hasta 5 mm de ancho, con sellador elástico autonivelante de poliuretano Sikaflex 1c SL, marca Sika o similar, para pavimentos de 15 cms de espesor. Incluye: espuma de polietileno (cola de rata) Sika Rod-10 marca Sika o similar, materiales, mano de obra y herramientas.	ML	298.90	\$125.76	CIENTO VEINTICINCO PESOS 76/100 M.N.	\$37,589.66

Importe en esta página

\$665,063.00

Importe acumulado hasta esta página


\$839,556.79



ATENTAMENTE

C. ARI MARTINEZ JARQUIN
ADMINISTRADOR UNICO

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V.



AV. TAPALCATEPEC 1000, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA



construccionesmassimo@gmail.com



CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V.

RFC: CMM220302S76

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-049/2025
 OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR
 LOCALIDAD:(0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR)
 MUNICIPIO: (184)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
 DISTRITO: (06)TUXTEPEC
 REGIÓN: (05)PAPALOAPAN
 ESTADO: (020) OAXACA

Duración: 45 días naturales
 Inicio: 27 de Junio de 2025
 Termino: 10 de Agosto de 2025

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. A 24 DE JUNIO DE 2025

3/3

ANEXO 1 Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
(*TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N.*)						
PIN-GUAR-01	Suministro y aplicación de pintura alquídica para tráfico, base solvente, en guarniciones con un desarrollo de 0.35 mts, color amarillo, marca Comex o similar. Incluye: microsferas reflejantes, materiales, mano de obra y herramientas.	ML	222.00	\$80.59	OCHENTA PESOS 59/100 M.N.	\$17,890.98
(*DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 98/100 M.N.*)						
IMPORTE DE PAVIMENTO						\$682,953.98
(*SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.*)						
D	CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA					
ACAR-MSBR-01	Carga y acarreos de materiales sobrantes fuera de la obra, hasta una distancia máxima de 5 kms, en zonas urbanas. Incluye: carga y descarga de los materiales, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	462.22	\$318.36	TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 36/100 M.N.	\$147,152.36
(*CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.*)						
LMPG-MM-01	Limpieza general de la obra por medios manuales. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	M2	896.95	\$15.68	QUINCE PESOS 68/100 M.N.	\$14,064.18
(*CATORCE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N.*)						
IMPORTE DE CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA						\$161,216.54
(*CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS 54/100 M.N.*)						
IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO						\$1,018,664.31
(*UN MILLÓN DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N.*)						
SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO						\$1,018,664.31
(*UN MILLÓN DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N.*)						
IVA (16.00%)						\$162,986.29
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO						\$1,181,650.60
(*UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 60/100 M.N.*)						

Importe en esta página

\$179,107.52

Importe acumulado hasta esta página

\$1,018,664.31



ATENCIÓN
 C. ARI MARTINEZ JARQUIN
 ADMINISTRADOR UNICO

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V.



AV. FRANCISCO SALAS REBOLLO AL 3000, COL. LA PALMERA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA



construccionesmassimo@gmail.com