

TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. MSIBT-184-AD-FAISMUN-049/2025

Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR

ANEXO 1

Localidad: (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR)

No.	CONCEPTO	U.M.	CANT.	P.U.	IMPORTE	PROPUESTAS			CANT.	P.U.	IMPORTE
						ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V.	C. LIZBETH RAMON LILE			
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO										
A	PRELIMINARES										
TRZ-EQTP-02	Trazo y nivelación con equipo topográfico para andadores, guaniques, banquetas, pavimentos y terracerías, estableciendo ejes, referencias y bancos de nivel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	896.95	\$ 13.63	\$ 12,225.43	896.95	\$ 14.85	\$ 13,319.71	896.95	\$ 14.87	\$ 13,337.65
DM-EM-CS-250	Demolición con equipo menor de concreto simple con resistencia normal de hasta f'c = 250 kg/cm2. Incluye: apilte del material a un lado de la obra, operación, equipo y herramientas.	M3	0.68	\$ 515.79	\$ 350.74	0.68	\$ 486.03	\$ 330.50	0.68	\$ 409.73	\$ 278.62
	Total de PRELIMINARES				\$ 12,576.17		\$ 13,650.21			\$ 13,616.27	
B	TERRACERIAS										
CR-MP-II	Cortes con maquinaria pesada desperdiciando el material para alisar sub rasante y adicionales en material de tipo II. Incluye: apilte del material a un costado de la obra, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	375.53	\$ 76.75	\$ 28,821.93	375.53	\$ 76.50	\$ 28,728.05	375.53	\$ 79.19	\$ 29,738.22
RC-MP-90%	Recompactación con maquinaria pesada al 90% de la prueba proctor estándar de las superficies expuestas por el corte del terreno. Incluye: humedad suficiente para su correcta compactación, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	89.70	\$ 69.80	\$ 6,261.06	89.70	\$ 69.56	\$ 6,239.53	89.70	\$ 70.10	\$ 6,287.97
BH-MP-GRAR-03	Suministro, tendido y compactado (95% proctor estándar) de base hidráulica con maquinaria pesada y material producto de banco grava-arcilla en proporción 50-50, compactado en capas no mayores de 0.20 mts para rellenos y bases de superficies. Incluye: humedad suficiente para su correcta compactación, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	179.51	\$ 709.63	\$ 127,385.68	179.51	\$ 701.22	\$ 125,876.00	179.51	\$ 715.40	\$ 128,421.45
	Total de TERRACERIAS				\$ 162,468.67		\$ 160,843.58			\$ 164,447.64	

TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. MSIBT-18-4-AD-FAISMUN-049/2025
Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR

ANEXO 1

Localidad: (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR)

No.	CONCEPTO	U.M.	ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ			PROPUESTAS			C. LIZBETH RAMON LILE			
			CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	
C	PAVIMENTO											
RNV-RBT-PZV-01	Rehvelación de pozo de visita a una altura máxima de 40 cms, a base de tablon de 10 x 14 x 28 cms, aserrado con moñero cemento-arena en proporción 1:4, con retiro y reposición de brocal y tapa de concreto armado f'c = 250 kg/cm2 para pozo de visita existente, armado con varillas del No. 4 (1/2") @ 0.15 mts (1/4") @ 0.15 mts (brocal). Incluye: habilitado del acero, cimbrado, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	PZA	2.00	\$ 3,984.54	\$ 7,969.08	2.00	\$ 3,998.79	\$ 7,877.58	2.00	\$ 4,020.48	\$ 8,040.96	
PV-CPR-15-250	Construcción de pavimento de concreto simple premezclado f'c = 250 kg/cm2, revenimiento de 10 cms, l.m.a. de 1 1/2", de 0.15 mts de espesor. Incluye: cimbra en fronteras, vaciado, vibrado, pulido, acabado rayado grueso, descimbrado, curado con curador de concreto marca Sikka o similar, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	896.95	\$ 650.17	\$ 583,169.98	896.95	\$ 634.66	\$ 569,258.29	896.95	\$ 673.50	\$ 604,095.83	
RDV-MEL-120-250	Reductor de velocidad de concreto armado hecho en obra f'c = 250 kg/cm2, l.m.a. de 3/4", con un peralte de 0.23 mts de espesor y un ancho de 1.20 mts, armado con malla electrosoldada 6x6/10-10. Incluye: habilitado del acero, cimbra en fronteras, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, acabado rayado grueso, descimbrado, curado con curador de concreto marca Sikka o similar, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	24.00	\$ 1,333.68	\$ 32,008.32	24.00	\$ 1,320.13	\$ 31,683.12	24.00	\$ 1,341.70	\$ 32,200.80	
CR-PV-250-5CM	Corte con cortadora de disco de diamante en concreto f'c = 250 kg/cm2, @ 3.50 mts en sentido transversal, hasta a una profundidad de hasta 5 cms, para pavimentos de 15 cms de espesor. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	298.90	\$ 62.90	\$ 18,800.81	298.90	\$ 62.41	\$ 18,654.35	298.90	\$ 63.15	\$ 18,875.54	



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-049/2025
Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR

ANEXO 1

Localidad: (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR)

No.	CONCEPTO	U.M.	CANT.	P.U.	IMPORTE	P R O P U E S T A S					
						CANT.	P.U.	IMPORTE			
	ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ					CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V.					C. LIZBETH RAMON LILE

COMO RESULTADO DE LA REVISION Y ANALISIS EECTUADA DE CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS Y PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES POR CONCEPTO DE OBRA DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR LOS INVITADOS AL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, SE REFLEJA QUE LA PROPOSICION PRESENTADA POR LA CONTRATISTA **CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V.**, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS TECNICOS, SU PROPUESTA ECONOMICA CUYO IMPORTE ES DE \$ **1,181,650.60** (UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 60/100 M.N.), **I.V.A. INCLUIDO**, ES LA MÁS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA POR RESULTAR MÁS BAJA Y AJUSTARSE AL TECHO PRESUPUESTAL DE RAMO 33 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), EJERCICIO 2025, POR LO TANTO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **MSJBT-184-AD-FAISMUN-049/2025** CON APEGO A LO DISPUESTO EN EL PUNTO TERCERO DEL ACUERDO No. **FAISMUN/MSJBT/20184/2025/046** DE LA FECHA **17 DE JUNIO DE 2025**.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.