



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

Obra: **AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES**
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. MSIBT-184-AD-FAISMUN-055/2025

ANEXO 1

Localidad: (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)

No.	CONCEPTO	U.M.	CANT.	P.U.	IMPORTE	PROPUESTAS			CANT.	P.U.	IMPORTE
						ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ	PROYECTOS Y SERVICIOS IBERICO S.A. DE C.V.	ARQ. ERIK DANIEL GARCÍA TORRES			
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION										
G2	POSTE DE CONCRETO										
PC-13:600	Suministro y colocación de poste de concreto PC-13:600, incluye: apertura de cepa, hincado, orientación, plomado, piedra de cerro, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	12.00	\$16,344.86	\$ 196,138.32	12.00	\$16,004.24	\$ 192,050.88	12.00	\$16,729.76	\$ 200,757.12
PC-9:400	Suministro y colocación de poste de concreto PC-9:400, incluye: apertura de cepa, hincado, orientación, plomado, piedra de cerro, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$9,517.17	\$ 19,034.34	2.00	\$9,329.71	\$ 18,659.42	2.00	\$9,702.72	\$ 19,405.44
	TOTAL DE POSTE DE CONCRETO				\$ 215,172.66			\$ 210,710.30			\$ 220,162.56
G3	HERRAJE Y AISLAMIENTO										
ABRA-1AG	Suministro y colocación de abrazadera 1AG, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	5.00	\$366.59	\$ 1,832.95	5.00	\$358.85	\$ 1,794.25	5.00	\$374.31	\$ 1,871.55
ABRA-UC	Suministro y colocación de abrazadera UC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$240.47	\$ 961.88	4.00	\$235.42	\$ 941.68	4.00	\$245.12	\$ 980.48
ABRA-2UH	Suministro y colocación de abrazadera 2UH, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$321.02	\$ 1,926.12	6.00	\$314.26	\$ 1,865.56	6.00	\$327.47	\$ 1,964.82
ABRA-UL	Suministro y colocación de abrazadera UL, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$266.02	\$ 1,064.08	4.00	\$260.42	\$ 1,041.68	4.00	\$271.17	\$ 1,084.68
ABRA-1BS	Suministro y colocación de abrazadera 1BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	7.00	\$313.01	\$ 2,191.07	7.00	\$306.44	\$ 2,145.08	7.00	\$319.24	\$ 2,234.68
ABRA-2BD	Suministro y colocación de abrazadera 2BD, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	8.00	\$304.94	\$ 2,439.52	8.00	\$298.52	\$ 2,388.16	8.00	\$311.17	\$ 2,489.36



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. MSIBT-184-AD-FAISMUN-055/2025

ANEXO 1

Localidad: (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)

No.	CONCEPTO	U.M.	CANT.	P.U.	IMPORTE	PROPUESTAS								
						ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ	PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V.	ARQ. ERIK DANIEL GARCÍA TORRES	CANT.	P.U.	IMPORTE			
ABRA-2BS	Suministro y colocación de abrazadera 2BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	30.00	\$310.25	\$	9,307.50	30.00	\$303.70	\$	9,111.00	30.00	\$316.46	\$	9,493.80
ABRA-3BS	Suministro y colocación de abrazadera 3BS, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$332.64	\$	1,330.56	4.00	\$325.62	\$	1,302.48	4.00	\$339.52	\$	1,358.08
AISL-13PD	Suministro y colocación de aislador 13-PD C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	19.00	\$659.51	\$	12,530.69	19.00	\$645.57	\$	12,265.83	19.00	\$673.84	\$	12,802.96
AISL-3R	Suministro y colocación de aislador 3R C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	14.00	\$253.22	\$	3,545.08	14.00	\$247.93	\$	3,471.02	14.00	\$257.74	\$	3,608.36
AISL-ASUS15KV	Suministro y colocación de aislador ASUS 15 KV, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	22.00	\$523.92	\$	11,526.24	22.00	\$512.87	\$	11,283.14	22.00	\$534.83	\$	11,766.26
AMA-SEMIAS	Suministro y colocación de amarre para semi aislado, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	11.00	\$228.82	\$	2,517.02	11.00	\$224.00	\$	2,464.00	11.00	\$232.97	\$	2,562.67
AISL-1C	Suministro y colocación de aislador 1C C/ALFILER, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	55.00	\$182.38	\$	10,030.90	55.00	\$178.54	\$	9,819.70	55.00	\$185.34	\$	10,193.70
ANCLA-C1	Suministro y colocación de ancla de concreto C-1, incluye: apertura de cepas, piedra brasa, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	3.00	\$684.99	\$	2,054.97	3.00	\$670.59	\$	2,011.77	3.00	\$697.35	\$	2,092.05
ANCLA-C3	Suministro y colocación de ancla de concreto C-3, incluye: apertura de cepas, piedra brasa, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$1,092.65	\$	4,370.60	4.00	\$1,069.53	\$	4,278.12	4.00	\$1,115.73	\$	4,462.92
BAST-B1	Suministro y colocación de bastidor B1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$417.02	\$	417.02	1.00	\$408.26	\$	408.26	1.00	\$425.80	\$	425.80



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025

ANEXO 1

Localidad: (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)

No.	CONCEPTO	U.M.	CANT.	P.U.	IMPORTE	PROPUESTAS					
						ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ	PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V.	ARQ. ERIK DANIEL GARCÍA TORRES	CANT.	P.U.	IMPORTE
BAST-B3	Suministro y colocación de bastidor B3, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	17.00	\$635.31	\$ 10,800.27	17.00	\$621.91	\$ 10,572.47	17.00	\$647.86	\$ 11,013.62
BOQPROF	Suministro y colocación de boquilla profauna, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$701.90	\$ 4,211.40	6.00	\$687.05	\$ 4,122.30	6.00	\$717.13	\$ 4,302.78
CONEC-AC50882	Suministro y colocación de conector compresión AC-508-82 (1/0-4), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	8.00	\$77.98	\$ 623.84	8.00	\$76.34	\$ 610.72	8.00	\$79.51	\$ 636.08
CONEC-AC50482	Suministro y colocación de conector compresión AC-504-82 (1/0-1/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$75.97	\$ 455.82	6.00	\$74.37	\$ 446.22	6.00	\$77.41	\$ 464.46
CONEC-AC50782	Suministro y colocación de conector compresión AC-507-82 (3/0-3/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$105.21	\$ 210.42	2.00	\$102.98	\$ 205.96	2.00	\$107.19	\$ 214.38
CONEC-AC50182	Suministro y colocación de conector compresión AC-501-82 (3/0-1/0), incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$81.07	\$ 486.42	6.00	\$79.37	\$ 476.22	6.00	\$82.68	\$ 496.08
CONECT-LVIVA	Suministro y colocación de conector p / línea viva tipo perico, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	8.00	\$401.89	\$ 3,215.12	8.00	\$393.40	\$ 3,147.20	8.00	\$409.43	\$ 3,275.44
CONECT-EST3/0	Suministro y colocación de conector estribo 3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	8.00	\$281.03	\$ 2,248.24	8.00	\$275.12	\$ 2,200.96	8.00	\$286.39	\$ 2,291.12
CONECT-TUB-1/0-1/0	Suministro y colocación de conector tubular 1/0-1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	3.00	\$347.11	\$ 1,041.33	3.00	\$339.80	\$ 1,019.40	3.00	\$354.00	\$ 1,062.00
CONECT-TUB-3/0-3/0	Suministro y colocación de conector tubular 3/0-3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	24.00	\$353.36	\$ 8,480.64	24.00	\$345.92	\$ 8,302.08	24.00	\$360.41	\$ 8,649.84



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

Obra: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025

ANEXO 1

Localidad: (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)

No.	CONCEPTO	U.M.	CANT.	P.U.	IMPORTE	PROPUESTAS			CANT.	P.U.	IMPORTE			
						ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ	PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V.	ARQ. ERIK DANIEL GARCÍA TORRES						
CRUC-PV200	Suministro y colocación de bastidor cruceca PV-200, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	21.00	\$1,570.94	\$	32,989.74	21.00	\$1,537.65	\$	32,290.65	21.00	\$1,604.04	\$	33,684.84
CRUC-PR200	Suministro y colocación de bastidor cruceca PR-200, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$2,034.54	\$	4,069.08	2.00	\$1,991.41	\$	3,982.82	2.00	\$2,077.58	\$	4,155.16
GRAPA-RAL8	Suministro y colocación de grapa remate RAL 8, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	22.00	\$417.49	\$	9,184.78	22.00	\$408.70	\$	8,991.40	22.00	\$423.94	\$	9,326.68
GRAPA-RB	Suministro y colocación de grapa base RB, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$552.26	\$	1,104.52	2.00	\$540.56	\$	1,081.12	2.00	\$563.62	\$	1,127.24
GRILLETE-GA1	Suministro y colocación de Grillete GA1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	24.00	\$490.41	\$	11,769.84	24.00	\$480.09	\$	11,522.16	24.00	\$498.83	\$	11,971.92
GUARDA-G2	Suministro y colocación de Guardacabo lamina G2, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	32.00	\$95.40	\$	3,052.80	32.00	\$93.38	\$	2,988.16	32.00	\$97.19	\$	3,110.08
GUARDA-L1/0	Suministro y colocación de Guardalinea para 1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	5.00	\$158.63	\$	793.15	5.00	\$155.30	\$	776.50	5.00	\$161.53	\$	807.65
GUARDA-L13/0	Suministro y colocación de Guardalinea para 3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$171.56	\$	1,029.36	6.00	\$167.93	\$	1,007.58	6.00	\$174.77	\$	1,048.62
MANPROF-5/8	Suministro y colocación de manga profunda de 5/8", incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	14.40	\$541.01	\$	7,790.54	14.40	\$529.57	\$	7,625.81	14.40	\$552.49	\$	7,955.86
MOLD-RE	Suministro y colocación de moldura RE, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	13.00	\$183.84	\$	2,389.92	13.00	\$179.98	\$	2,339.74	13.00	\$187.29	\$	2,434.77
OJO-RE	Suministro y colocación demoldura Ojo RE, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	17.00	\$188.83	\$	3,210.11	17.00	\$184.87	\$	3,142.79	17.00	\$192.37	\$	3,270.29



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

Obra: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025

ANEXO 1

Localidad: (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)

No.	CONCEPTO	U.M.	CANT.	P.U.	IMPORTE	PROPUESTAS								
						ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ			PROYECTOS Y SERVICIOS IBERICO S.A. DE C.V.			ARQ. ERIK DANIEL GARCÍA TORRES		
						CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE
PERNO-1PA	Suministro y colocación perno ancla 1PA, incluye: materiales, acarreo, herramienta y mano de obra.	PZA	7.00	\$520.41	\$	3,642.87	7.00	\$509.36	\$	3,565.52	7.00	\$531.90	\$	3,723.30
PERNO-16X457	Suministro y colocación perno doble rosca 16X457 mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	24.00	\$283.12	\$	6,794.88	24.00	\$277.12	\$	6,650.88	24.00	\$289.42	\$	6,946.08
PERNO-16X508	Suministro y colocación perno doble rosca 16X508 mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	\$291.46	\$	1,165.84	4.00	\$285.27	\$	1,141.08	4.00	\$298.12	\$	1,192.48
PERNO-1PO	Suministro y colocación perno ancla 1PO, incluye: materiales, acarreo, herramienta y mano de obra.	PZA	7.00	\$251.83	\$	1,762.81	7.00	\$246.51	\$	1,725.57	7.00	\$256.19	\$	1,793.33
PLACA 1PC	Suministro y colocación de placa 1PC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	26.00	\$83.13	\$	2,161.38	26.00	\$81.36	\$	2,115.36	26.00	\$84.28	\$	2,191.28
PLACA 2PC	Suministro y colocación de placa 2PC, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	26.00	\$106.32	\$	2,764.32	26.00	\$104.11	\$	2,706.86	26.00	\$107.93	\$	2,806.18
PLACA-PR	Suministro y colocación de placa PR, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	67.00	\$106.08	\$	7,107.36	67.00	\$103.85	\$	6,957.95	67.00	\$107.77	\$	7,220.59
PROTEC-RET	Suministro y colocación de Protector para retenida, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	7.00	\$870.93	\$	6,096.51	7.00	\$852.41	\$	5,966.87	7.00	\$891.20	\$	6,238.40
CABLE 5/16	Suministro y colocación de cable para retenida 5/16", incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	284.00	\$106.20	\$	30,160.80	284.00	\$103.95	\$	29,521.80	284.00	\$108.49	\$	30,811.16
REMATE- PREACSR1/0	Suministro y colocación de Remate prefornado 1/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	14.00	\$173.67	\$	2,431.38	14.00	\$170.02	\$	2,380.28	14.00	\$175.98	\$	2,463.72
REMPRE- CURS/16	Suministro y colocación de Remate prefornado curvo 5/16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	47.00	\$170.40	\$	8,008.80	47.00	\$166.81	\$	7,840.07	47.00	\$172.98	\$	8,130.06



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

Obra: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. MSJBT-184-AD-FAISMUN-055/2025

ANEXO 1

Localidad: (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)

No.	CONCEPTO	U.M.	CANT.	P.U.	IMPORTE	PROPUESTAS								
						ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ		PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V.		ARQ. ERIK DANIEL GARCÍA TORRES				
REMPRE-REC5/16	Suministro y colocación de Remate prefornado recto 5/16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	10.00	\$178.62	\$	1,786.20	10.00	\$174.85	\$	1,748.50	10.00	\$181.57	\$	1,815.70
SOPORTE-CV1	Suministro y colocación de Soporte CV-1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$574.40	\$	3,446.40	6.00	\$562.31	\$	3,373.86	6.00	\$565.33	\$	3,511.98
TIRANTE-H1	Suministro y colocación de Tirante H1, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	3.00	\$534.47	\$	1,603.41	3.00	\$523.21	\$	1,569.63	3.00	\$542.83	\$	1,628.49
TIRANTE-T2	Suministro y colocación de Tirante T2, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	16.00	\$752.65	\$	12,042.40	16.00	\$736.83	\$	11,789.28	16.00	\$763.61	\$	12,217.76
TOR-16X63MM	Suministro y colocación de Tornillo maquinado de 16x63mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	6.00	\$143.48	\$	860.88	6.00	\$140.48	\$	842.88	6.00	\$145.82	\$	874.92
TOR-16X76MM	Suministro y colocación de Tornillo maquinado de 16x76mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	19.00	\$146.05	\$	2,774.95	19.00	\$143.00	\$	2,717.00	19.00	\$148.44	\$	2,820.36
CONNECT-MET-16	Suministro y colocación de conector MET-16, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	14.00	\$169.28	\$	2,369.92	14.00	\$165.72	\$	2,320.08	14.00	\$172.51	\$	2,415.14
VAR-16X300MM	Suministro y colocación de varilla para tierra de 16x300 mm, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	14.00	\$744.98	\$	10,429.72	14.00	\$729.27	\$	10,209.78	14.00	\$757.77	\$	10,608.78
TUBO-2-1	Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 2"x3m pared gruesa para retenida, incluye: una pared gruesa de 2", materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$1,213.82	\$	2,427.64	2.00	\$1,188.13	\$	2,376.26	2.00	\$1,238.59	\$	2,477.18
TOTAL DE HERRAJE Y AISLAMIENTO					\$	287,042.01	\$	280,983.50	\$	292,577.97	\$	292,577.97	\$	292,577.97



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

Obra: **AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES**
 INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. MSIBT-18-4-AD-FAISMUN-055/2025

ANEXO 1

Localidad: (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)

No.	CONCEPTO	U.M.	CANT.	P.U.	IMPORTE	PROPUESTAS			IMPORTE		
						ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ	PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V.	ARO. ERIK DANIEL GARCÍA TORRES			
G4	CONDUCTORES										
ALAMALU-4AWG	Suministro y colocación de alambre de Alum. suave calibre 4awg. Incluye: materiales, aviso de prueba, indirectos, flejes, acarreos, mano de obra, equipos y herramientas.	KG	3.60	\$363.68	\$ 1,309.25	3.60	\$356.00	\$ 1,281.60	3.60	\$371.08	\$ 1,335.89
ALAMCU-N°4	Suministro y colocación de alambre de Cu. N° 4. Incluye: materiales, aviso de prueba, indirectos, flejes, acarreos, mano de obra, equipos y herramientas.	KG	30.50	\$688.76	\$ 21,007.18	30.50	\$674.20	\$ 20,563.10	30.50	\$704.01	\$ 21,472.31
CABLEACSR-1/0ALLU	Suministro y colocación de cable ACSR 1/0 aluminio, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	KG	7.00	\$282.08	\$ 1,974.56	7.00	\$276.18	\$ 1,933.26	7.00	\$285.60	\$ 1,999.20
CABLEACSR-3/0 SEMI	Suministro y colocación de cable ACSR SEMIASLADO cal. 3/0, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	564.00	\$245.27	\$ 138,332.28	564.00	\$240.10	\$ 135,416.40	564.00	\$249.14	\$ 140,514.96
MULT-2+1-3/0-1/0-A	Suministro y colocación de cable múltiple 2+1 cal 3/0-1/0 aluminio, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	365.00	\$304.07	\$ 110,985.55	365.00	\$297.64	\$ 108,638.60	365.00	\$309.83	\$ 113,087.95
THW-LS-CAL1/0	Suministro y colocación de cable THW 1/0. Incluye: materiales, aviso de prueba, indirectos, flejes, acarreos, mano de obra, equipos y herramientas.	ML	27.00	\$397.17	\$ 10,723.59	27.00	\$388.76	\$ 10,496.52	27.00	\$405.34	\$ 10,944.18
	TOTAL DE CONDUCTORES				\$ 284,332.41			\$ 278,329.48			\$ 289,354.49
G5	TRANSFORMADORES										
TRANSF-25KVA2	Suministro y colocación de transformador autoprotegido de 2 boq. 25 kva , incluye: manobras, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	\$78,426.83	\$ 156,853.66	2.00	\$76,773.95	\$ 153,547.90	2.00	\$80,347.98	\$ 160,695.96
TRANSF-37.5KVA2	Suministro y colocación de transformador autoprotegido de 2 boq. 37.5 kva , incluye: manobras, materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	\$91,490.70	\$ 91,490.70	1.00	\$89,671.88	\$ 89,671.88	1.00	\$93,724.23	\$ 93,724.23
	TOTAL DE TRANSFORMADORES				\$ 248,344.36			\$ 243,219.78			\$ 254,420.19

