

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

Obra: REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS II PLAYA DEL MONO
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-060/2025

ANEXO 1

Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS II PLAYA DEL MONO)

No.	CONCEPTO	U.M.	C. ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO				PROPUESTAS									
			CANT.	P.U.	IMPORTE		CANT.	P.U.	IMPORTE							
A	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA PRELIMINARES															
TRZ-EQTP-04	Trazo y nivelación de terreno para redes hidráulicas, sanitarias y pluviales, estableciendo ejes, referencias y bancos de nivel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	157.38	\$ 13.51	\$ 2,126.20	157.38	\$ 12.94	\$ 2,036.50	157.38	\$ 14.00	\$ 2,203.32					
CR-DC-250-5CM	Corte con cortadora de disco de diamante en concreto f'c = 250 kg/cm2, hasta a una profundidad de hasta 5 cms. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	236.20	\$ 75.63	\$ 17,863.81	236.20	\$ 71.44	\$ 16,874.13	236.20	\$ 79.43	\$ 18,761.37					
DM-MQ-CS-200	Demolición con maquinaria pesada de concreto simple con resistencia normal de hasta f'c = 200 kg/cm2. Incluye: apile del material a un lado de la obra, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	0.07	\$ 332.59	\$ 23.28	0.07	\$ 312.85	\$ 21.90	0.07	\$ 349.32	\$ 24.45					
DM-MQ-CS-250	Demolición con maquinaria pesada de concreto simple con resistencia normal de hasta f'c = 250 kg/cm2. Incluye: apile del material a un lado de la obra, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	20.57	\$ 342.65	\$ 7,048.31	20.57	\$ 322.34	\$ 6,630.53	20.57	\$ 359.90	\$ 7,403.14					
DM-MN-RG-80X80	Demolición manual de caja de registro existente de 0.80 x 0.80 x 1.00 mts (medidas interiores), a base de muro de 14 cms de espesor con tabicón 10 x 14 x 28 cms. Incluye: retiro del material de desperdicio fuera de la obra, relleno del espacio donde se ubicaba la caja, mano de obra y herramientas.	PZA	1.00	\$ 952.95	\$ 952.95	1.00	\$ 885.26	\$ 885.26	1.00	\$ 1,000.88	\$ 1,000.88					
RET-VVF-3	Retiro de válvula vástago fijo existente de 3" de diámetro. Incluye: retiro de piezas especiales, mano de obra y herramientas.	PZA	1.00	\$ 1,087.24	\$ 1,087.24	1.00	\$ 1,013.09	\$ 1,013.09	1.00	\$ 1,141.98	\$ 1,141.98					
	TOTAL DE PRELIMINARES				\$ 29,101.79			\$ 27,461.41			\$ 30,535.14					
B	EXCAVACIONES															
EX-MN-II-0-2	Excavación a mano en material tipo II de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad. Incluye: afloje, extracción, afine de taludes y fondo de cepa, mano de obra y herramientas.	M3	1.00	\$ 317.65	\$ 317.65	1.00	\$ 295.09	\$ 295.09	1.00	\$ 333.63	\$ 333.63					
DS-TB-PVC-H-3-01	Destronque en tubería de pvc hidráulico de 3" de diámetro. Incluye: retiro de Pieza especial, corte de tubería, retiro de material sobrante fuera de la obra, mano de obra y herramientas.	PZA	1.00	\$ 1,087.24	\$ 1,087.24	1.00	\$ 1,013.09	\$ 1,013.09	1.00	\$ 1,141.98	\$ 1,141.98					

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-060/2025
Obra: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS II PLAYA DEL MONO

ANEXO 1

Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS II PLAYA DEL MONO)

No.	CONCEPTO	U.M.	C. ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO			PROPUESTAS			CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVILI S.A. DE C.V.		
			CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE
EX-MQ-II-0-2	Excavación con maquinaria pesada en material tipo II de 0.00 a 2.00 ms de profundidad. Incluye: operación, equipo mayor y consumibles.	M3	156.78	\$ 91.42	\$ 14,332.83	156.78	\$ 87.29	\$ 13,685.33	156.78	\$ 96.00	\$ 15,050.88
AFINE-01	Afine de fondo de cepa en excavación, hasta 5 cms de espesor, aplando el material producido del afine a un costado de la cepa. Incluye: mano de obra y herramientas.	M2	157.38	\$ 31.77	\$ 4,999.96	157.38	\$ 29.50	\$ 4,642.71	157.38	\$ 33.34	\$ 5,247.05
	TOTAL DE EXCAVACIONES				\$ 20,737.68			\$ 19,636.22			\$ 21,773.54
C	TUBERÍA PVC HIDRÁULICO										
CAM-ARE-01	Suministro y colocación de cama de arena, compactada por medios manuales. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	M3	7.87	\$ 1,051.23	\$ 8,273.18	7.87	\$ 1,041.13	\$ 8,193.69	7.87	\$ 1,063.19	\$ 8,367.31
TB-PVC-H-3	Suministro y colocación de tubería de pvc hidráulico rd-26 de 75 mm (3") de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	ML	262.30	\$ 207.22	\$ 54,353.81	262.30	\$ 200.61	\$ 52,620.00	262.30	\$ 212.65	\$ 55,778.10
	TOTAL DE TUBERÍA PVC HIDRÁULICO				\$ 62,626.99			\$ 60,813.69			\$ 64,145.41
D	RELLENOS										
RELL-AR-01	Relleno compactado en capas de hasta 20 cms de espesor máximo, con equipo menor y material producto de banco (arcilla). Incluye: mano de obra, equipo, herramientas y humedad suficiente para su buena compactación.	M3	121.27	\$ 787.06	\$ 95,446.77	121.27	\$ 776.67	\$ 94,186.77	121.27	\$ 800.10	\$ 97,028.13
	TOTAL DE RELLENOS				\$ 95,446.77			\$ 94,186.77			\$ 97,028.13
E	REPOSICION DE PAVIMENTO										
BH-EM-GRAR-01	Suministro, tendido y compactado (95% proctor estándar) de base hidráulica con equipo menor y material producto de banco grava-arcilla en proporción 70-30 y cemento portland a razón de 25 kgs de cemento por m3 de grava-arcilla, compactado en capas no mayores de 0.20 ms para rellenos y bases de superficies. Incluye: humedad suficiente para su correcta compactación, operación, equipo menor y consumibles.	M3	27.43	\$ 973.02	\$ 26,689.94	27.43	\$ 964.17	\$ 26,447.18	27.43	\$ 986.05	\$ 27,047.35

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

Obra: REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS II PLAYA DEL MONO
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-060/2025

ANEXO 1

Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS II PLAYA DEL MONO)

No.	CONCEPTO	U.M.	PROPUESTAS								
			C. ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO			ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES			CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVILL S.A. DE C.V.		
			CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE
PV-CHO-15-250A	Construcción de pavimento de concreto simple hecho en obra f'c = 250 kg/cm2, revenimiento de 10 cms, t.m.a. de 1 1/2", de 0 15 mts de espesor. Incluye: cimbra en fronteras, elaboración del concreto, acelerante, vaciado, vibrado, pulido, acabado rayado grueso, volteador en fronteras, descimbrado, curado con curador de concreto marca Sika o similar, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	136.56	\$ 782.66	\$ 106,880.05	136.56	\$ 777.52	\$ 106,178.13	136.56	\$ 788.12	\$ 107,625.67
G-15X20X40-200	Construcción de guarnición de concreto simple hecho en obra f'c = 200 kg/cm2, t.m.a. de 3/4", con una sección de 0.15 mts de corona, 0.20 mts de base y 0.40 mts de peralte. Incluye: cimbrado, junta de celotex de 1/2" @ 6.00 mts, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, acabado con volteador, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	ML	1.00	\$ 429.62	\$ 429.62	1.00	\$ 423.32	\$ 423.32	1.00	\$ 435.51	\$ 435.51
BNQ-10-150	Construcción de banqueta de concreto simple hecho en obra f'c = 150 kg/cm2, t.m.a. de 3/4", de 0.10 mts de espesor. Incluye: cimbra en fronteras, elaboración del concreto, vaciado, tendido, vibrado, acabado escobillado, volteador en fronteras, descimbrado, curado con curador de concreto marca Sika o similar, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	0.60	\$ 460.63	\$ 276.38	0.60	\$ 457.55	\$ 274.53	0.60	\$ 463.41	\$ 278.05
CNF-AF-GRME-01	Conformación y afine de la superficie de rodamiento con equipo mecánico. Incluye: incorporación de grava a razón de 0.10 m3 x m2, acamellonado, mezclado, homogeneizado y tendido del material existente y de banco y humedad suficiente para su buena compactación.	M2	96.00	\$ 82.67	\$ 7,936.32	96.00	\$ 82.42	\$ 7,912.32	96.00	\$ 83.50	\$ 8,016.00
TOTAL DE REPOSICION DE PAVIMENTO					\$ 142,212.31			\$ 141,235.48			\$ 143,402.58
CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA											
F											
ACAR-MSBR-02	Carga y acarreo de materiales sobrantes fuera de la obra, hasta una distancia máxima de 5 kms, en zonas semi urbanas. Incluye: carga y descarga de los materiales, operación, equipo mayor y consumibles.	M3	70.55	\$ 336.05	\$ 23,708.33	70.55	\$ 320.98	\$ 22,645.14	70.55	\$ 352.94	\$ 24,899.92
LMPG-MM-01	Limpieza general de la obra por medios manuales. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	M2	157.38	\$ 11.91	\$ 1,874.40	157.38	\$ 11.06	\$ 1,740.62	157.38	\$ 12.51	\$ 1,968.82
TOTAL DE CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA					\$ 25,582.73			\$ 24,385.76			\$ 26,868.74



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-060/2025
Obra: REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS II PLAYA DEL MONO

ANEXO 1

Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS II PLAYA DEL MONO)

No.	CONCEPTO	U.M.	PROPUESTAS										
			CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE		
			C. ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO				ARQ. ERIK DANIEL GARCÍA TORRES				CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVILLI S.A. DE C.V.		
G	PIEZAS ESPECIALES												
	CD-90-PVC-H-3	PZA	2.00	\$ 357.47	\$ 714.94	2.00	\$ 352.12	\$ 704.24	2.00	\$ 362.89	\$ 725.78		
	Suministro y colocación de codo de 90° de pvc hidráulico rd-26 de 75 mm (3") de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.												
	CD-22-PVC-H-3	PZA	2.00	\$ 346.89	\$ 693.78	2.00	\$ 341.45	\$ 682.90	2.00	\$ 352.32	\$ 704.64		
	Suministro y colocación de codo de 22° de pvc hidráulico rd-26 de 75 mm (3") de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.												
	EX-CAM-PVC-H-3	PZA	1.00	\$ 460.47	\$ 460.47	1.00	\$ 456.00	\$ 456.00	1.00	\$ 465.91	\$ 465.91		
	Suministro y colocación de extremidad campana de pvc hidráulico rd-26 de 75 mm (3") de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.												
	EX-ESP-PVC-H-3	PZA	2.00	\$ 455.81	\$ 911.62	2.00	\$ 451.28	\$ 902.56	2.00	\$ 461.23	\$ 922.46		
	Suministro y colocación de extremidad espiga de pvc hidráulico rd-26 de 75 mm (3") de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.												
	RD-CAM-PVC-H-4-3	PZA	1.00	\$ 1,003.05	\$ 1,003.05	1.00	\$ 998.97	\$ 998.97	1.00	\$ 1,011.23	\$ 1,011.23		
	Suministro y colocación de reducción campana de pvc hidráulico rd-26 de 100 x 75 mm (4" x 3") de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.												
	ATR-40X30X30-150	PZA	4.00	\$ 316.72	\$ 1,266.88	4.00	\$ 310.70	\$ 1,242.80	4.00	\$ 321.26	\$ 1,285.04		
	Construcción de atraque de concreto simple hecho en obra f'c = 150 kg/cm2, t.m.a. de 3/4", de 0.40 x 0.30 x 0.30 mts de sección. Incluye: cimbrado, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, desmoldado, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.												
	VVF-FOFO-3	PZA	1.00	\$ 8,795.40	\$ 8,795.40	1.00	\$ 8,808.88	\$ 8,808.88	1.00	\$ 8,836.48	\$ 8,836.48		
	Suministro y colocación de válvula de compuerta vástago fijo de fo. de 75 mm (3") de diámetro. Incluye: 2.00 pzas de empaques de neopreno de 3", 4.00 pzas de tornillos con tuerca de 5/8" x 2 1/2", materiales, mano de obra y herramientas.												
	EMP-NP-3	PZA	1.00	\$ 196.19	\$ 196.19	1.00	\$ 195.74	\$ 195.74	1.00	\$ 197.53	\$ 197.53		
	Suministro y colocación de empaque de neopreno de 75 mm (3") de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.												
	TRN-TCA-5/8X21/2	PZA	4.00	\$ 105.01	\$ 420.04	4.00	\$ 103.80	\$ 415.20	4.00	\$ 106.35	\$ 425.40		
	Suministro y colocación de tornillo con tuerca de 5/8" x 2 1/2". Incluye: materiales, mano de obra y herramientas.												

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-060/2025
Obra: REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS II PLAYA DEL MONO

ANEXO 1

Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS II PLAYA DEL MONO)

No.	CONCEPTO	U.M.	C. ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO				PROPUESTAS				
			CANT.	P.U.	IMPORTE		CANT.	P.U.	IMPORTE		CANT.
COV-100X90X107	Construcción de caja para operación de válvula tipo-2 de 1.00 x 0.90 x 1.07 mts (medidas interiores), a base de plantilla de 5 cms de espesor f'c = 100 kg/cm2, firme de 10 cms de espesor de concreto f'c = 150 kg/cm2 armado con varillas del No. 3 (3/8") @ 30 cms en ambos sentidos, muro de 14 cms de espesor con tabicón 10 x 14 x 28 cms asentado con mortero cemento - arena en proporción 1:4, cadena de cerramiento f'c = 150 kg/cm2 de 14 x 10 cms de sección armada con 2 varillas del No. 3 (3/8") y grapas del No. 2 (1/4") @ 20 cms, losa de concreto armado f'c = 200 kg/cm2 de 11.3 cms de espesor armada con varillas del No. 3 (3/8") @ 10 cms en ambos sentidos, aplastado interior con cemento-arena en proporción 1:4. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	PZA	1.00	\$ 9,158.28	\$ 9,158.28	1.00	\$ 9,090.21	\$ 9,090.21	1.00	\$ 9,200.16	\$ 9,200.16
CMR-110-COV	Suministro y colocación de contramarco de 1.10 mts. con perfil canal C de 100 mm (4"), para caja para operación de válvula. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	PZA	1.00	\$ 4,129.80	\$ 4,129.80	1.00	\$ 4,143.58	\$ 4,143.58	1.00	\$ 4,143.58	\$ 4,143.58
MR-FOFO-50X50-01	Suministro y colocación de marco con tapa de fo. fo. de 50 x 50 cms, tráfico tipo pesado, peso de 130 kgs, para caja para operación de válvula. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	PZA	1.00	\$ 7,553.10	\$ 7,553.10	1.00	\$ 7,572.90	\$ 7,572.90	1.00	\$ 7,581.99	\$ 7,581.99
	TOTAL DE PIEZAS ESPECIALES			\$ 35,303.55	\$ 35,213.98		\$ 35,500.20			\$ 35,500.20	
H	AFECCIONES										
RP-TD-PMX-1/2-01	Reparación de toma domiciliaria de 1/2" de diámetro. Incluye: desconexión, 3.00 mts de tubería de polímetx de 1/2" 1.00 pza de cople de reparación cpvc de 1/2", 1.00 pza de cople de 1/2", 1.00 pza de tuerca unión de 1/2", reconexión, materiales, mano de obra y herramientas.	PZA	13.00	\$ 1,063.62	\$ 13,827.06	13.00	\$ 1,010.06	\$ 13,130.78	13.00	\$ 1,104.61	\$ 14,359.93
	TOTAL DE AFECCIONES			\$ 13,827.06	\$ 13,130.78		\$ 14,359.93			\$ 14,359.93	
	SUBTOTAL:			\$ 424,838.88	\$ 416,064.09		\$ 433,613.67			\$ 433,613.67	
	I.V.A.:			\$ 67,974.22	\$ 66,570.25		\$ 69,378.19			\$ 69,378.19	
	TOTAL:			\$ 492,813.10	\$ 482,634.34		\$ 502,991.86			\$ 502,991.86	



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TABLA COMPARATIVA DE CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-060/2025
Obra: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS II PLAYA DEL MONO

ANEXO 1

Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS II PLAYA DEL MONO)

No.	CONCEPTO	U.M.	PROPUESTAS											
			CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE			
	C. ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO					ARQ. ERIK DANIEL GARCÍA TORRES					CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVILI S.A. DE C.V.			

COMO RESULTADO DE LA REVISION Y ANALISIS EFECTUADA DE CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS Y PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES POR CONCEPTO DE OBRA DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR LOS INVITADOS AL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, SE REFLEJA QUE LA PROPOSICION PRESENTADA POR LA CONTRATISTA ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS TECNICOS, SU PROPUESTA ECONOMICA CUYO IMPORTE ES DE \$482,634.34 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, ES LA MÁS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA POR RESULTAR MÁS BAJA Y AJUSTARSE AL TECHO PRESUPUESTAL DE RAMO 33 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), EJERCICIO 2025, POR LO TANTO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MSJBT-20184-AD/FAISMUN-060/2025 CON APEGO A LO DISPUESTO EN EL PUNTO TERCERO DEL ACUERDO NO. FAISMUN/MSJBT/20184/2025/061 DE LA FECHA 17 DE JUNIO DE 2025.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

Ing. Pablo Fimentel Bautista San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 Director de Obras Públicas
 2025-2027